

MEMORIAL DESCRITIVO MOBILIÁRIO

Os itens deverão ser orçados conforme as especificações, dimensões, modelos, materiais, acabamentos e demais características apresentadas no projeto executivo do mobiliário em anexo, que integra este orçamento.

As medidas indicadas no projeto deverão ser consideradas para a fabricação e execução dos móveis, devendo o orçamento contemplar todos os materiais, ferragens, acessórios, acabamentos, fabricação e demais elementos necessários para a completa execução dos itens especificados.

MÓVEIS PADRÃO

CÓD.	DESCRIÇÃO	QNTDE.
3.1	Armário Modular Alto	40
3.2	Armário Modular Estante	10
3.3	Armário Modular Baixo	18
3.4	Armário Modular Baixo Engenharia	1
07	Bancada Banheiro	4
10	Estação de Trabalho	2
11	Estação de Trabalho 2 lados	0
12	Estação de Trabalho 4 lados	0
15	Gaveteiro Volante	39
16	Mesa 4 lados	0
17	Mesa de apoio	0
18.1	Mesa de Atendimento	19
18.2	Mesa de Atendimento Maior	14
19	Mesa de Atendimento em L	0
21	Mesa de Reunião 4 lados fixa	1
22	Mesa de Reunião 6 lados fixa	1
25	Mesa Recepção em L	1
26	Mesa Recepção em L Maior	1
28	Móvel água e café	1
29	Móvel água, café e chimarrão	2
31	Painel água e café	1

32	Painel água, café e chimarrão	2
33	Painel Fotos Aéreas	1
37	Painel Reunião	2

Observações gerais devem ser atendidas pela contratada:

- a) Deverão ser realizadas medidas no local antes da execução;
- b) Caso for verificadas diferenças de medidas consideráveis em relação ao projetado, estas deverão ser previamente ajustadas com o profissional responsável pela elaboração do projeto;
- c) Deverá ser feita a conferência com o setor responsável, das medidas de caixas de arquivos e pastas;
- d) As correções devem ser telescópicas e com amortecimento;
- e) As ferragens das portas também devem possuir amortecimento e ser confeccionadas em aço inoxidável;
- f) Todos os puxadores de portas e gavetas devem seguir a cor conforme imagem e ter o mesmo padrão de medidas;
- g) Execução 100% em MDF, sendo a caixaria interna em MDF de 15 mm e o tamponamento em MDF de 18 mm, conforme especificações e detalhes apresentados no projeto.
- h) Utilizar fitas de bordas espessas (1mm), na mesma cor de acabamento;
- i) A cor dos móveis deverá ser conforme o projeto;
- j) Deverão estar inclusos no preço do mobiliário planejado em MDF todos os acessórios e componentes (ANEXO I) necessários à sua completa execução, incluindo puxadores, granitos, cubas, torneiras, sifões, flexíveis e espelhos. Modelos não especificados deverão ser fornecidos em padrão compatível com o mobiliário e com a finalidade de cada ambiente.
- k) Se o projeto contiver passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo;
- l) Fechaduras cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para gaveteiro;
- m) Conferir medidas de todos os aparelhos eletrônicos diretamente com o setor responsável antes da execução;

n) Quando existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria, exceto indicação contrária.

MÓVEIS PROJETADOS – CATEGORIA 1

CÓD.	DESCRIÇÃO	QNTDE.
1	Aéreo Cozinha	1
2	Armário Cozinha	1
5	Armário Tanque	1
13	Estação de Trabalho Baixa	1
14	Estação de trabalho em L	2
20	Mesa de Atendimento em L - CPU	1
20.1	Fechamento	1
30	Móvel Projetado 01	1
34	Painel Porta Oculta	1
35	Painel Prefeitos	1
36	Painel Recepção	1

Observações gerais devem ser atendidas pela contratada:

- Deverão ser realizadas medidas no local antes da execução;
- Caso for verificadas diferenças de medidas consideráveis em relação ao projetado. estas deverão ser previamente ajustadas com o profissional responsável pela elaboração do projeto;
- Deverá ser feita a conferência com o setor responsável, das medidas de caixas de arquivos e pastas;
- As correções devem ser telescópicas e com amortecimento;
- As ferragens das portas também devem possuir amortecimento e ser confeccionadas em aço inoxidável;
- Todos os puxadores de portas e gavetas devem seguir a cor conforme imagem e ter o mesmo padrão de medidas
- Execução 100% em MDF, sendo a caixaria interna em MDF de 15 mm e o tamponamento em MDF de 18 mm, conforme especificações e detalhes apresentados no projeto.
- Utilizar fitas de bordas espessas (1mm), na mesma cor de acabamento;

- i) A cor dos móveis deverá ser conforme o projeto;
- j) A iluminação em LED incorporada aos móveis deverá ser executada com fita LED, com 60 LEDs por metro, grau de proteção IP55, temperatura de cor de 3000K e fluxo luminoso mínimo de 300 lúmens por metro.
- k) Deverão estar inclusos no preço do mobiliário planejado em MDF todos os acessórios e componentes (ANEXO I) necessários à sua completa execução, incluindo puxadores, granitos, cubas, torneiras, sifões, flexíveis, espelhos e leds. Modelos não especificados deverão ser fornecidos em padrão compatível com o mobiliário e com a finalidade de cada ambiente.
- l) Se o projeto contiver passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo;
- m) Fechaduras cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para gaveteiro;
- n) Conferir medidas de todos os aparelhos eletrônicos diretamente com o setor responsável antes da execução;
- o) Quando existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria, exceto indicação contrária;

MÓVEIS PROJETADOS – CATEGORIA 2

CÓD.	DESCRIÇÃO	QNTDE.
4.1	Balcão Prefeito	1
4.2	Prateleiras Prefeito	1
4.3	Painel Prefeito	1
23	Mesa de reunião 8 lugares Prefeito	1
24	Mesa do Prefeito	1
6.1	Balcão Vice-Prefeito	0
6.2	Painel Vice-Prefeito	0
27	Mesa Vice-Prefeito	0
8.1	Balcão banheiro Prefeito	1
8.2	Aéreo banheiro Prefeito	1
9.1	Balcão banheiro Vice-Prefeito	1
9.2	Aéreo banheiro Vice-Prefeito	1

Observações gerais devem ser atendidas pela contratada:

- a) Deverão ser realizadas medidas no local antes da execução;
- b) Caso for verificadas diferenças de medidas consideráveis em relação ao projetado, estas deverão ser previamente ajustadas com o profissional responsável pela elaboração do projeto;
- c) Deverá ser feita a conferência com o setor responsável, das medidas de caixas de arquivos e pastas;
- d) As correções devem ser telescópicas e com amortecimento;
- e) As ferragens das portas também devem possuir amortecimento e ser confeccionadas em aço inoxidável;
- f) Todos os puxadores de portas e gavetas devem seguir a cor conforme imagem e ter o mesmo padrão de medidas
- g) Execução 100% em MDF, sendo a caixaria interna em MDF de 15 mm e o tamponamento em MDF de 18 mm, conforme especificações e detalhes apresentados no projeto.
- h) Utilizar fitas de bordas espessas (1mm), na mesma cor de acabamento;
- i) A cor dos móveis deverá ser conforme o projeto;
- j) A iluminação em LED incorporada aos móveis deverá ser executada com fita LED, modelo SMD 5050, com 60 LEDs por metro, grau de proteção IP55, temperatura de cor de 3000 K e fluxo luminoso mínimo de 300 lúmens por metro.
- k) Deverão estar inclusos no preço do mobiliário planejado em MDF todos os acessórios e componentes (ANEXO I) necessários à sua completa execução, incluindo puxadores, granitos, cubas, torneiras, sifões, flexíveis, espelhos e leds. Modelos não especificados deverão ser fornecidos em padrão compatível com o mobiliário e com a finalidade de cada ambiente.
- l) Se o projeto contiver passa fio, esse deve ser da mesma cor do tampo;
- m) Fechaduras cromadas para porta de abrir e fechaduras cromadas frontal com chave para gaveteiro;
- n) Conferir medidas de todos os aparelhos eletrônicos diretamente com o setor responsável antes da execução;
- o) Quando existirem tomadas e interruptores, realocar para frente da marcenaria, exceto indicação contrária;

Frederico Westphalen, 05 de outubro de 2026.

WELLERSON
PESSOTTO
ARQUITETURA,
INTERIORES E
URBA:561594440001
29

Assinado digitalmente por WELLERSON
PESSOTTO ARQUITETURA, INTERIORES E
URBA:56159444000129
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Frederico
Westphalen, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
36702921000143, OU=Videoconferencia, OU=
Certificado PJ A1, CN="WELLERSON
PESSOTTO ARQUITETURA, INTERIORES E
URBA:56159444000129"
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Frederico Westphalen-RS
Data: 2026.10.05 09:27:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Arquiteto Wellerson Pessotto
CAU A17689