



JONATHASGABOARDI
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Planilha Orçamentária

Planilha Orçamentária								
Cliente: Município de Alpestre								
Obra: Construção de Poço Tubular Profundo								
Etapas	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário com BDI	Preço do Item	Preço do Item com BDI
1	S004813	Confecção e Instalação da Placa de Obra	Unid.	1	1.267,20	1.530,77	1.267,20	1.530,77
2	5001001	Taxa de Mobilização	Unid.	1	1.029,60	1.243,75	1.029,60	1.243,75
Perfuração								
3		Perfuração em 12" de 0 a 20 m	m	20	99,00	119,59	1.980,00	2.391,80
4		Perfuração em 6" de 20 a 210 m	m	190	91,08	110,02	18.033,84	20.903,80
Revestimento								
5		Tubo Geomecânico 6"	m	20	237,60	287,02	4.752,00	5.740,40
6		CAP PVC Geomecânico 6"	Unid.	1	95,04	114,81	95,04	114,81
7		Laje de Proteção	Unid.	1	190,08	229,61	190,08	229,61
8		Cimentação Espaço Anular	m	20	27,72	33,48	332,64	669,60
Complementação								
9		Teste de Vazão	Horas	24	95,04	114,81	2.280,96	2.755,44
10		Coleta e Análise de Água (Padrão Outorga DRH)	Unid.	1	950,40	1.148,08	950,40	1.148,08
11	98522	Cercamento do Poço (2 x 2 m)	m ²	4	396,00	478,37	1.584,00	1.913,48
12		Tamponamento (Se Necessário)	m	210	9,50	11,48	1.995,00	2.410,80
Custo Total da Obra					R\$	R\$	34.490,76	41.052,34

O poço descrito tem valor máximo estimado em R\$ 41.052,34.

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302
Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968
jonathasgboardi@yahoo.com.br



JONATHAS GABOARDI

ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Alpestre, 02 de abril de 2024.

Jonathas Gaboardi

Engenheiro de Minas, Civil e de Seg. do Trabalho

CREA/RS 171.817 – CREA/SC 103.205-1

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302

Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968

jonathasgaboardi@yahoo.com.br