

CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 11.875.170/0001-36

Av. Farrapos, 665 - sala 01 - centro - Alpestre/RS

Tel/fax: 55)3796-1360

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 32/2017

TOMADA DE PREÇO Nº02/2017

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA SCHMITZ & OLIVEIRA LTDA

CGC/CNPJ: 11.875.170/0001-36

ENDEREÇO: Av. Farrapos, 665 - sala 01 - centro - Alpestre/RS

Apresentamos nossa proposta para **EXECUÇÃO DE OBRA DE ACADEMIA AO AR LIVRE/ SEGUNDA ETAPA NO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON**, descrita no Edital de Tomada de Preço nº02/2017, acatando todas as condições estipuladas no Edital, conforme planilha de preços anexo e descrição abaixo:

VALOR PROPOSTO DOS MATERIAIS: R\$ **26.785,68** (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).


VALOR PROPOSTO DOS SERVIÇOS: R\$ **10.980,41** (dez mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos).

TOTAL GERAL PROPOSTO: R\$ **37.766,68** (trinta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

Alpestre/RS, 08 de maio de 2017.


Assinatura do Representante Legal
Nome: Carlos Alberto Schmitz
CPF: 767.619.759-72

11875170/0001 - 36
CONSTRUTORA SCHMITZ E
OLIVEIRA LTDA
AV. FARRAPOS, 665 SALA 01
CENTRO - CEP 98480 - 000
ALPESTRE - RS
Carimbo do CNPJ da Empresa









CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA

CNPJ:11.875.170/0001-36

Av. Farrapos, 665 - sala 01 - centro - Alpestre/RS

ORÇAMENTO GLOBAL										
Obra: SEGUNDA ETAPA ACADEMIA AO AR LIVRE					SINAPI: 16/02/2017					
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE/RS										
Local: RUA P07, LOTES 16 E 17, LOTEAMENTO SOCIAL - ALPESTRE/RS										
Área: 216,00 m²										
Item	Sinapi	Descrição	Quant.	Un	VL Sinapi S/BDI	VL UNIT. C/BDI	VI total SERVIÇOS C/BDI	VI total MATERIAIS C/BDI	Total	BDI
SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA										
1.		TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	216,00	m²	6,72	8,47	402,49	1.427,03	1.829,52	
1.1	73992/001						402,49	1.427,03	R\$ 1.829,52	
TOTAL DO ITEM 1.										
ALAMBRADO										
2.1		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	3,88	m³	48,67	61,41	238,27	0,00	238,27	
2.1	93358									
2.2	94103	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	0,62	m³	126,90	160,14	21,84	77,45	99,29	
2.2										
2.3	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	30,87	m²	27,74	35,00	237,70	842,75	1.080,45	
2.3										
2.4	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	3,27	m³	269,52	340,11	244,68	867,48	1.112,16	
2.4										
2.5	74157/004	LANCAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	3,27	m³	81,65	103,03	74,12	262,79	336,91	
2.5										
2.6	PESQUISA	GRADIL TIPO NYLOFOR SLIM, PAINÉIS 1,03m x 2,50m (ALTURA x COMPRIMENTO) COM MALHAS DE 5x20cm FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR VERDE COM DIÂMETRO FINAL DE 4,3mm.	25,00	Un	217,74	274,76	1.511,18	5.357,82	6.869,00	
2.6										
2.7	PESQUISA	POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM SEÇÃO 40x60mm COM 1,50m DE COMPRIMENTO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR VERDE, INCLUSO FIXADORES.	27,00	Un	84,07	106,09	630,17	2.234,26	2.864,43	
2.7										
2.8	PESQUISA	PORTÃO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 1,30x1,03m EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM GRADIL TIPO NYLOFOR SLIM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR VERDE	1,34	m²	611,06	771,10	227,32	805,95	1.033,27	
2.8										
TOTAL DO ITEM 2.							3.185,28	10.448,50	13.633,78	

