

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 32/2017
TOMADA DE PREÇO Nº02/2017

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA: PEDREIRA EMPREITEIRA E TRANSPOTES DO ALEMÃO LTDA ME
CGC/CNPJ:10.453.326/0001-28
ENDEREÇO: Entrada Linha Progresso, s/n, Interior. Cidade de Planalto Alegre/SC

Apresentamos nossa proposta para **EXECUÇÃO DE OBRA DE ACADEMIA AO AR LIVRE/ SEGUNDA ETAPA NO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON**, descrita no Edital de Tomada de Preço nº02/2017, acatando todas as condições estipuladas no Edital, conforme planilha de preços anexo e descrição abaixo:

VALOR PROPOSTO DOS MATERIAIS: R\$ 32.289,88 (Trinta e dois mil e duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos)


VALOR PROPOSTO DA MÃO-DE-OBRA: R\$ 8.075,34 (Oito mil e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

TOTAL GERAL PROPOSTO: R\$ 40.365,46 (Quarenta mil e trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

Planalto Alegre/SC, 08 de maio de 2017.



Assinatura do Representante Legal
Nome: Anselmo Francisco Seidel
CPF:346.338.209-15

10.453.326/0001-28

PEDREIRA, EMPREITEIRA E TRANSPORTES
DO ALEMÃO LTDA.

LINHA PROGRESSO, S/Nº - INTERIOR

CEP 89882-000

PLANALTO ALEGRE - SC



10.453.326/0001-28

PEDREIRA, EMPREITEIRA E TRANSPORTES
DO ALEMÃO LTDA.

LINHA PROGRESSO, S/Nº - INTERIOR

CNPJ 89882-000

ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: SEXTA ETAPA ACIDENTIA AO AR LIVRE

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE- RS

Local: RUA 107, LOTES 16 E 17, LOTEAMENTO SOCIAL - ALPESTRE- RS

Área: 216,00 m²

SINAPI: 16.02.2017

PLANALTO ALEGRE - SC

BDI

23,33%

Item	Descrição	Quant.	Un.	VL Sinapi S BDI	VL UNIT. C BDI	Total	Material	Mão de obra
1.1	SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA							
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	216,00	m²	R\$ 8,68	R\$ 9,68	R\$ 2.090,88	R\$ 2.021,86	R\$ 69,02
TOTAL DO ITEM 1.								
2.1	ALAMBRADO					R\$ 2.090,88		
2.1	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	3,88	m³	R\$ 53,48	R\$ 65,96	R\$ 255,92		
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA	0,62	m³	R\$ 159,14	R\$ 179,88	R\$ 111,53		
2.3	LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	30,87	m²	R\$ 30,15	R\$ 37,18	R\$ 1.147,75		
2.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	3,27	m³	R\$ 289,81	R\$ 357,42	R\$ 1.168,76		
2.5	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO - AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	3,27	m³	R\$ 88,75	R\$ 109,46	R\$ 357,93		
2.6	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	3,27	m³	R\$ 88,75	R\$ 109,46	R\$ 357,93		
2.6	GRADIL TIPO NYLON SLIM - PAINÉIS 1,00m x 2,50m (ALTURA x COMPRIMENTO) COM MALHAS DE 5x20cm, FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER NA COR VERDE COM DIAMETRO FINAL DE 4,3mm	25,00	Un	R\$ 236,67	R\$ 291,89	R\$ 7.297,25	R\$ 7.577,71	R\$ 6.902,00
2.7	POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM SEÇÃO 40x60mm COM 1,50m DE COMPRIMENTO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER NA COR VERDE, INCLUSO FIXADORES	27,00	Un	R\$ 91,38	R\$ 112,70	R\$ 3.042,90		
2.8	PORTAO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 1,50x1,00m EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM GRADIL TIPO NYLON SLIM COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER NA COR VERDE	1,34	m²	R\$ 664,20	R\$ 819,16	R\$ 1.097,67		
TOTAL DO ITEM 2.								
3.	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 14.479,71		
3.1	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	29,00	m³	R\$ 60,00	R\$ 74,00	R\$ 2.146,00		
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNIT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM) AF_09/2016(SANTA MARIA/ALPESTRE 333KM)	9.367,00	m³xkm	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 2.341,75		
3.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESPARMAR AREIA)	16,00	h	R\$ 56,84	R\$ 70,10	R\$ 1.121,60		
3.4	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERIRAVADO, CONTRIBUTO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015	88,18	m²	R\$ 57,84	R\$ 71,33	R\$ 6.289,88	R\$ 13.461,36	R\$ 1.000,79
3.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	143,10	m²	R\$ 14,52	R\$ 17,91	R\$ 2.562,92		
TOTAL DO ITEM 3.								
4.	PINTURA					R\$ 14.462,15		
4.1	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SEIADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014	12,35	m²	R\$ 1,55	R\$ 1,91	R\$ 23,59		
4.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DENSAOS AF_06/2014	12,35	m²	R\$ 8,81	R\$ 10,87	R\$ 134,24		
TOTAL DO ITEM 4.								
5.	DIVERSOS					R\$ 157,83		
5.1	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO DE 2,00m DE COMPRIMENTO EM MADEIRA PLASTICA	7,00	Un	R\$ 508,44	R\$ 627,06	R\$ 4.389,42	R\$ 157,59	

5.2	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	13,00	Un	R\$ 120,14	R\$ 148,17	R\$ 2.222,55	R\$ 9.071,36	R\$ 103,53
5.3	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	143,10	m²	R\$ 14,52	R\$ 17,91	R\$ 2.562,92		
TOTAL DO ITEM 5.							R\$ 9.174,89		
Total do Orçamento COM/BDI							R\$ 40.365,46	R\$ 32.289,88	R\$ 8.075,34

Alpeste, 08 de maio de 2017.

Elis Regina Bette
ELIS REGINA BETTO

Engenheira Civil - CREA SC 106271-0

Anselmo Francisco Seidel
ANSELMO FRANCISCO SEIDEL

Socio Administrador

10.453.326/0001-28

PEDREIRA, EMPREITEIRA E TRANSPORTES

DO ALEMÃO LTDA

LINHA PROGRESSO, S/Nº - INTERIOR

CEP 89882-000

PLANALTO ALEGRE - SC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]