



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR MUNICÍPIO DE ALPESTRE	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(PMF)
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ALPESTRE	MUNICÍPIO / UF ALPESTRE/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO CIDADE E COMUNIDADES DO INTERIOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(PMF)	
DATA BASE mai-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(PMF)	BDI 1 26,19%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(PMF)									1.224.180,59
1.			RECUPERAÇÃO COM ASFALTO A FRIO (PMF) SOBRE ASFALTO EXISTENTE					-	523.061,60
1.1.	COMPOSIÇÃO	PMA 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	369,86	BDI 1	466,73	1.166,83
1.2.	COMPOSIÇÃO	08	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM ASFALTO A FRIO (PMF)	M2	47.531,40	8,70	BDI 1	10,98	521.894,77
2.			CAPEAMENTO COM ASFALTO A FRIO (PMF) SOBRE CALÇAMENTO EXISTENTE					-	298.804,76
2.1.	COMPOSIÇÃO	PMA 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	369,86	BDI 1	466,73	1.166,83
2.2.	COMPOSIÇÃO	09	CAPEAMENTO DE CALÇAMENTO COM ASFALTO A FRIO (PMF) - BASE 7CM DE PEDRISCO + 5CM PMF	M2	27.868,72	8,46	BDI 1	10,68	297.637,93
3.			EXECUÇÃO DE ASFALTO A FRIO (PMF) SOBRE BASE DE TERRA					-	217.562,37
3.1.	COMPOSIÇÃO	PMA 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	369,86	BDI 1	466,73	1.166,83
3.2.	COMPOSIÇÃO	10	EXECUÇÃO DE ASFALTO A FRIO (PMF) SOBRE BASE DE TERRA	M2	20.318,83	8,44	BDI 1	10,65	216.395,54
4.			MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	184.751,86
4.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6.664,93	21,97	BDI 1	27,72	184.751,86

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ALPESTRE/RS  
Local  
09 de julho de 2020  
Data

Nome: DANIEL IANSSEN  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU CREA/RS 134510-D  
ART/RRT: 10826927