

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	PMA 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		315,11	321,46
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,59	6,59
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	225,00	225,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	21,35	21,35
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,10	22,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,92	18,84
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	315,11	323,36
COMPOSIÇÃO	PMA 02	Fornecimento e Instalação de Piso modular esportivo indoor, rampa de acabamento, cantos, manta para absorção de impacto em PEBD 3,0mm. Demarcação de modalidades esportivas.	UNIDADE		187,00	187,00
COTAÇÃO	COT 01	Piso modular esportivo indoor, rampa de acabamento, cantos, manta para absorção de impacto em PEBD 3,0mm. Demarcação de modalidades esportivas. Mão de obra de montagem do sistema	m²	1	187,00	187,00

ALPESTRE,21/12/2021

Data

Responsável Técnico:

DANIEL IANSSEN

CREA/CAU:

CREA RS 134510 - D