

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PMA 01</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO</b>	<b>M2</b>		<b>315,11</b>	<b>321,46</b>
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,59	6,59
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	225,00	225,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	21,35	21,35
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,10	22,53
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,92	18,84
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	315,11	323,36
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PMA 02</b>	<b>RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE REFLETOR 2400LM LED 200W USO PROFISSIONAL 6500K – uso em quadra de esportes</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>841,58</b>	<b>853,62</b>
COTAÇÃO	COT 01	REFLETOR 2400LM LED 200W USO PROFISSIONAL 6500K – uso em quadra de esportes	UNIDADE	1	736,00	736,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,73	23,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,03	17,79
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PMA 03</b>	<b>RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE REFLETOR 2400LM LED 200W USO PROFISSIONAL 6500K – uso externo</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>840,58</b>	<b>852,62</b>
COTAÇÃO	COT 02	REFLETOR 2400LM LED 200W USO PROFISSIONAL 6500K – uso externo	UNIDADE	1	735,00	735,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,73	23,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,03	17,79
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PMA 04</b>	<b>RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE PAINEL LED SOBREPOR 40X40 6500K COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 30 W</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>280,79</b>	<b>286,81</b>
COTAÇÃO	COT 03	PAINEL LED SOBREPOR 40X40 6500K COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 30 W	UNIDADE	1	228,00	228,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,73	23,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,03	17,79
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PMA 05</b>	<b>RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED 1,20 6500K 36W</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>108,79</b>	<b>114,81</b>
COTAÇÃO	COT 04	LUMINARIA LED TUBULAR 1,20 6500K 36W	UNIDADE	1	56,00	56,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,73	23,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,03	17,79
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PMA 06</b>	<b>RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE O PAINEL LED SOBREPOR 30X30 6500K– COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 24 W</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>131,29</b>	<b>137,31</b>
COTAÇÃO	COT 05	O PAINEL LED SOBREPOR 30X30 6500K– COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 24 W	UNIDADE	1	78,50	78,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,73	23,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,03	17,79
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PMA 07</b>	<b>RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO 9W 6500K</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>61,69</b>	<b>67,71</b>
COTAÇÃO	COT 06	LÂMPADA LED BULBO 9W 6500K	UNIDADE	1	8,90	8,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,73	23,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,03	17,79
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PMA 08</b>	<b>RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE ARANDELA TARTARUGA ALUMINIO OVAL BRANCA COM LAMPADA DE 9W 6500K</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>134,79</b>	<b>140,81</b>
COTAÇÃO	COT 07	ARANDELA TARTARUGA ALUMINIO OVAL BRANCA COM LAMPADA DE 9W 6500K	UNIDADE	1	82,00	82,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,73	23,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,03	17,79
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PMA 09</b>	<b>RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTONOMO 2 FAROIS LED 1080/1200 LUMENS</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>240,79</b>	<b>246,81</b>
COTAÇÃO	COT 08	BLOCO AUTONOMO 2 FAROIS LED 1080/1200 LUMENS	UNIDADE	1	188,00	188,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,73	23,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,03	17,79
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>PMA 10</b>	<b>RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS BAT LITIO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>87,79</b>	<b>93,81</b>
COTAÇÃO	COT 09	LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS BAT LITIO	UNIDADE	1	35,00	35,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,73	23,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,03	17,79

ALPRESTRE,21/12/2021

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

CINTIA LAZZAROTO COPATTI

CAU RS A190218-0