



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR ALFREDO DE MOURA E	PROGRAMA	IAÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPORLENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ALPESTRE		MUNICÍPIO / UF ALPESTRE/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DURIGON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
DATA BASE jun-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES E MEIO-FIO DE CONCRETO	BDI 1 26,19%	BDI 2
				BDI 3	BDI 4
					BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES E MEIO-FIO DE CONCRETO									
1.			SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA						29.909,31
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	220,62	BDI 1	278,40	696,00
1.2.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	14.904,75	0,34	BDI 1	6.409,04	6.409,04
1.3.	SINAPI	72961	PAVIMENTAÇÃO	M2	14.904,75	1,21	BDI 1	1,53	22.804,27
2.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, INCLUSO COLCHÃO DE ARGILA, CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA						541.301,70
2.1.	PMA-CP	01	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, INCLUSO COLCHÃO DE ARGILA, CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	T	13.985,10	29,05	BDI 1	36,66	512.693,77
2.2.	SINAPI	72844	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.195,53	0,64	BDI 1	0,81	3.398,38
2.3.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	7.272,25	0,91	BDI 1	1,15	8.363,09
2.4.	SINAPI	72885	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	8.111,36	1,36	BDI 1	1,72	13.951,54
2.5.	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2.517,32	0,91	BDI 1	1,15	2.894,92
3.			PASSEIO/MEIO-FIO						110.783,27
3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM	M	2.705,75	31,73	BDI 1	40,04	108.338,23
3.2.	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	717,02	2,70	BDI 1	3,41	2.445,04
4.			SINALIZAÇÃO						6.348,35
4.1.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	4,43	460,80	BDI 1	581,48	2.575,96
4.2.	SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 3,65" MM, PESO	M	63,00	39,03	BDI 1	49,25	3.102,75
4.3.	SINAPI	74156/3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15	M	13,20	40,20	BDI 1	50,73	669,64

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ALPESTRE/RS
Local

01 de agosto de 2017
Data

Nome: DANIEL IANSEN
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU/CREA - RS 134510-D
ART/RR: 9188176