

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO						
					BDI	39,69%
					Custo (R\$)	
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário	Unitário c/BDI	Total
1.0 1ª Etapa - Perfuração e Revestimento						
1.1	Mobilização e Desmobilização	Unid	1	1.850,00	2.584,27	R\$ 2.584,27
1.2	Perfuração Rotopneumática (Ø12")	m	12	R\$ 100,00	139,69	R\$ 1.676,28
1.3	Perfuração Rotopneumática (Ø6")	m	238	R\$ 130,00	181,60	R\$ 43.220,80
1.4	Tubo de revestimento Geomecânico (Ø6")	m	12	R\$ 310,00	433,04	R\$ 5.196,48
1.5	Selo Sanitário (calda de cimento)	m	12	R\$ 115,00	160,64	R\$ 1.927,68
1.6	Laje Sanitária (calda de cimento)	Unid	1	R\$ 300,00	419,07	R\$ 419,07
1.7	Tampa de Ferro Fundido (Ø6")	Unid	1	R\$ 220,00	307,32	R\$ 307,32
1.8	Cercado com Portão (2,0x2,0 m)	m²	4	R\$ 340,00	474,95	R\$ 1.899,80
1.9	Ensaio de Bombeamento 24 horas	Unid	1	R\$ 1.800,00	2.514,42	R\$ 2.514,42
1.10	Análise Físico-Química e Bacteriológica padrão DRH de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater	Unid	1	R\$ 1.200,00	1.676,28	R\$ 1.676,28
1.11	Placa da Obra	Unid	1	R\$ 1.100,00	1.536,59	R\$ 1.536,59
Valor Total do Item 1 com encargos						R\$ 62.958,99
2.0 2ª Etapa - Tamponamento (somente em caso de poço improdutivo)						
2.1	Brita Nº 01	m³	4	R\$ 120,00	167,63	R\$ 670,52
2.2	Cimento 50 kg	Unid	6	R\$ 42,00	58,67	R\$ 352,02
2.3	Serviço de Desinfecção	Unid	1	R\$ 1.500,00	2.095,35	R\$ 2.095,35
2.4	Projeto Tamponamento	Unid	1	R\$ 1.500,00	2.095,35	R\$ 2.095,35
Valor Total do Item 2 com encargos						R\$ 5.213,24
VALOR GLOBAL						R\$ 68.172,23

Observação: os valores relacionados ao item 2.0 serão somente contabilizados caso o poço, após perfurado, seja improdutivo.