



Estaca	Cota do Topo	Cota do Fundo	Distância
97	190,000	119,066	418,976
98	190,000	119,634	419,668
99	190,000	120,156	420,261
100	200,000	120,672	420,586
101	200,000	121,088	420,697
102	204,000	121,582	421,171
103	206,000	122,043	421,545
104	208,000	122,517	421,969
105	210,000	122,848	422,303
106	212,000	123,114	422,729
107	214,000	123,747	423,218
108	216,000	124,351	423,774
109	218,000	124,939	424,514
110	220,000	125,186	425,300
111	222,000	125,226	426,298
112	224,000	125,158	427,175
113	226,000	124,781	427,653
114	228,000	124,182	428,115
115	230,000	123,305	428,783
116	232,000	122,072	429,144

<p>97+14,760 Z: 419,738 Rv: 333,533 K: 3125,70%</p>	<p>105+4,760 Z: 423,878 Rv: 397,122 K: 35,971</p>	<p>114+7,705 Z: 431,500 Rv: 1299,669 K: 12,997</p>
---	---	--

<p>307,652</p>	<p>307,652</p>	<p>307,652</p>
<p>307,652</p>	<p>307,652</p>	<p>307,652</p>

SINAL	CÓDIGO	NOME	QUANTIDADE
	R-19	Velocidade máxima permitida	15,00
	A-22	Ponte estreita	2,00
		Curva acentuada	12,00
	R-1	Parê	1,00

<p>CONTRATANTE:</p> <p>ARILINDO SALVADORI PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>PROJETO:</p> <p>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM C.B.U.Q.</p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</p> <p>ARILINDO WILFF NETO CREMARS 215407</p>	<p>LOCAL:</p> <p>ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A ALTO ALEGRE/RS</p>
<p>CONTÉUDO DA PRONCHA:</p> <p>PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO</p>	<p>DATA:</p> <p>JULHO/2023</p>
<p>ÁREA:</p> <p>ÁREA TOTAL DE IMPLANTAÇÃO = 36,828,00m² ÁREA DE ACESSOS = 1,297,20m² ÁREA DE PISTA = 35,530,80m² EXTENSO = 5,908,50m LARGURA C.B.U.Q. = 6,00m LARGURA MÉDIA DA BASE = 6,14m LARGURA MÉDIA TACÓCHAO = 6,44m LARGURA REG. = 6,60m</p>	<p>ESCALA:</p> <p>1/1000</p>
	<p>FRONCHA:</p> <p>P. 06</p>