PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRAGA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA 0	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-25 (N DES.)	0	Alto Alegre/RS	21,59%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**270.568,40**	
1.			**PASSEIOS PÚBLICOS RUA DUQUE DE CAXIAS E AVENIDA JULIO DE CASTILHO**					**-**	**270.568,40**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**-**	**6.752,76**	
1.1.0.1.	Composição	07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	6,00	925,62	BDI 1	1.125,46	6.752,76	RA
1.2.			**PASSEIO PÚBLICO RUA DUQUE DE CAXIAS PARTE01**					**-**	**36.575,76**	
1.2.1.			**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**					**-**	**36.321,14**	
1.2.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA1,20X0,60 M	M2	0,72	596,56	BDI 1	725,36	522,26	RA
1.2.1.2.	Composição	12	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE	M2	15,89	11,84	BDI 1	14,40	228,82	RA
1.2.1.3.	Composição	08	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	259,82	9,95	BDI 1	12,10	3.143,82	RA
1.2.1.4.	Composição	18	ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM	UN	5,00	127,45	BDI 1	154,97	774,85	RA
1.2.1.5.	Composição	19	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO CT DN 400X700X50 MF - COM TAMPA	UN	3,00	318,78	BDI 1	387,60	1.162,80	RA
1.2.1.6.	Composição	02	BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	M3	11,51	301,41	BDI 1	366,48	4.218,18	RA
1.2.1.7.	Composição	09	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA	M	130,08	15,47	BDI 1	18,81	2.446,80	RA
1.2.1.8.	Composição	22	FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES	m	62,78	10,81	BDI 1	13,14	824,93	RA
1.2.1.9.	Composição	10	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO	M3	13,71	552,74	BDI 1	672,08	9.214,22	RA
1.2.1.10.	Composição	20	CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL	M	80,44	2,11	BDI 1	2,57	206,73	RA
1.2.1.11.	Composição	04	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	M	119,28	53,44	BDI 1	64,98	7.750,81	RA
1.2.1.12.	Composição	13	REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)	M2	48,00	15,37	BDI 1	18,69	897,12	RA
1.2.1.13.	Composição	05	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	M	39,04	53,44	BDI 1	64,98	2.536,82	RA
1.2.1.14.	Composição	03	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M	UN	2,00	822,44	BDI 1	1.000,00	2.000,00	RA
1.2.1.15.	Composição	15	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA	M	107,93	1,90	BDI 1	2,31	249,32	RA
1.2.1.16.	Composição	16	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA	M	62,19	1,90	BDI 1	2,31	143,66	RA
1.2.2.			**LIMPEZA**					**-**	**254,62**	
1.2.2.1.	Composição	06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	259,82	0,81	BDI 1	0,98	254,62	RA
1.3.			**PASSEIO PÚBLICO RUA DUQUE DE CAXIAS PARTE 02**					**-**	**22.035,22**	
1.3.1.			**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**					**-**	**21.971,68**	
1.3.1.1.	Composição	08	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	64,84	9,95	BDI 1	12,10	784,56	RA
1.3.1.2.	Composição	02	BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	M3	3,18	301,41	BDI 1	366,48	1.165,41	RA
1.3.1.3.	Composição	18	ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM	UN	1,00	127,45	BDI 1	154,97	154,97	RA
1.3.1.4.	Composição	21	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CT DN 400X700X50 MF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	80,00	BDI 1	97,27	97,27	RA

I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRAGA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA 0	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-25 (N DES.)	0	Alto Alegre/RS	21,59%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**270.568,40**	
1.3.1.5.	Composição	09	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA	M	25,77	15,47	BDI 1	18,81	484,73	RA
1.3.1.6.	Composição	22	FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES	m	30,48	10,81	BDI 1	13,14	400,51	RA
1.3.1.7.	Composição	10	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO	M3	3,73	552,74	BDI 1	672,08	2.506,86	RA
1.3.1.8.	Composição	20	CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL	M	383,34	2,11	BDI 1	2,57	985,18	RA
1.3.1.9.	Composição	04	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	M	134,10	53,44	BDI 1	64,98	8.713,82	RA
1.3.1.10.	Composição	13	REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)	M2	16,00	15,37	BDI 1	18,69	299,04	RA
1.3.1.11.	Composição	05	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	M	90,20	53,44	BDI 1	64,98	5.861,20	RA
1.3.1.12.	Composição	15	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA	M	134,10	1,90	BDI 1	2,31	309,77	RA
1.3.1.13.	Composição	16	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA	M	90,20	1,90	BDI 1	2,31	208,36	RA
1.3.2.			**LIMPEZA**					**-**	**63,54**	
1.3.2.1.	Composição	06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	64,84	0,81	BDI 1	0,98	63,54	RA
1.4.			**PASSEIO PÚBLICO AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS- PARTE 01**					**-**	**62.551,81**	
1.4.1.			**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**					**-**	**62.037,09**	
1.4.1.1.	Composição	08	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	525,22	9,95	BDI 1	12,10	6.355,16	RA
1.4.1.2.	Composição	02	BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	M3	23,81	301,41	BDI 1	366,48	8.725,89	RA
1.4.1.3.	Composição	09	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA	M	292,85	15,47	BDI 1	18,81	5.508,51	RA
1.4.1.4.	Composição	22	FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES	m	99,36	10,81	BDI 1	13,14	1.305,59	RA
1.4.1.5.	Composição	10	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO	M3	28,52	552,74	BDI 1	672,08	19.167,72	RA
1.4.1.6.	Composição	04	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	M	195,23	53,44	BDI 1	64,98	12.686,05	RA
1.4.1.7.	Composição	13	REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)	M2	77,76	15,37	BDI 1	18,69	1.453,33	RA
1.4.1.8.	Composição	05	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	M	49,68	53,44	BDI 1	64,98	3.228,21	RA
1.4.1.9.	Composição	03	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M	UN	3,00	822,44	BDI 1	1.000,00	3.000,00	RA
1.4.1.10.	Composição	15	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA	M	188,90	1,90	BDI 1	2,31	436,36	RA
1.4.1.11.	Composição	16	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA	M	73,71	1,90	BDI 1	2,31	170,27	RA
1.4.2.			**LIMPEZA**					**-**	**514,72**	
1.4.2.1.	Composição	06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	525,22	0,81	BDI 1	0,98	514,72	RA
1.5.			**PASSEIO PÚBLICO AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS- PARTE 02**					**-**	**71.673,78**	
1.5.1.			**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**					**-**	**71.122,35**	
1.5.1.1.	Composição	08	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	562,68	9,95	BDI 1	12,10	6.808,43	RA
1.5.1.2.	Composição	02	BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	M3	29,80	301,41	BDI 1	366,48	10.921,10	RA

I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	BRAGA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA 0	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-25 (N DES.)	0	Alto Alegre/RS	21,59%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**270.568,40**	
1.5.1.3.	Composição	17	ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 100 MM	UN	1,00	107,45	BDI 1	130,65	130,65	RA
1.5.1.4.	Composição	18	ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM	UN	2,00	127,45	BDI 1	154,97	309,94	RA
1.5.1.5.	Composição	09	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA	M	296,27	15,47	BDI 1	18,81	5.572,84	RA
1.5.1.6.	Composição	22	FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES	m	120,46	10,81	BDI 1	13,14	1.582,84	RA
1.5.1.7.	Composição	10	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO	M3	29,97	552,74	BDI 1	672,08	20.142,24	RA
1.5.1.8.	Composição	20	CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL	M	78,30	2,11	BDI 1	2,57	201,23	RA
1.5.1.9.	Composição	04	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	M	219,59	53,44	BDI 1	64,98	14.268,96	RA
1.5.1.10.	Composição	13	REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)	M2	80,86	15,37	BDI 1	18,69	1.511,27	RA
1.5.1.11.	Composição	05	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	M	77,30	53,44	BDI 1	64,98	5.022,95	RA
1.5.1.12.	Composição	03	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M	UN	4,00	822,44	BDI 1	1.000,00	4.000,00	RA
1.5.1.13.	Composição	15	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA	M	112,60	1,90	BDI 1	2,31	260,11	RA
1.5.1.14.	Composição	16	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA	M	168,74	1,90	BDI 1	2,31	389,79	RA
1.5.2.			**LIMPEZA**					**-**	**551,43**	
1.5.2.1.	Composição	06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	562,68	0,81	BDI 1	0,98	551,43	RA
1.6.			**PASSEIO PÚBLICO AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS- PARTE 03**					**-**	**70.979,07**	
1.6.1.			**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**					**-**	**70.397,13**	
1.6.1.1.	Composição	08	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	593,82	9,95	BDI 1	12,10	7.185,22	RA
1.6.1.2.	Composição	02	BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	M3	29,36	301,41	BDI 1	366,48	10.759,85	RA
1.6.1.3.	Composição	18	ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM	UN	1,00	127,45	BDI 1	154,97	154,97	RA
1.6.1.4.	Composição	09	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA	M	396,30	15,47	BDI 1	18,81	7.454,40	RA
1.6.1.5.	Composição	22	FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES	m	53,62	10,81	BDI 1	13,14	704,57	RA
1.6.1.6.	Composição	10	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO	M3	34,07	552,74	BDI 1	672,08	22.897,77	RA
1.6.1.7.	Composição	04	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	M	264,20	53,44	BDI 1	64,98	17.167,72	RA
1.6.1.8.	Composição	13	REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)	M2	32,02	15,37	BDI 1	18,69	598,45	RA
1.6.1.9.	Composição	05	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	M	26,81	53,44	BDI 1	64,98	1.742,11	RA
1.6.1.10.	Composição	03	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M	UN	1,00	822,44	BDI 1	1.000,00	1.000,00	RA
1.6.1.11.	Composição	15	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA	M	264,21	1,90	BDI 1	2,31	610,33	RA
1.6.1.12.	Composição	16	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA	M	52,70	1,90	BDI 1	2,31	121,74	RA

I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	BRAGA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA 0	0			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	11-25 (N DES.)	0	Alto Alegre/RS	21,59%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**270.568,40**	
1.6.2.			**LIMPEZA**					**-**	**581,94**	
1.6.2.1.	Composição	06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	593,82	0,81	BDI 1	0,98	581,94	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Alto Alegre/RS
Local

14 de abril de 2026
Data

BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA:65621180000174

Assinado de forma digital por BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA:65621180000174
Dados: 2026.04.14 10:19:39 -03'00'

BRAGA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ nº 65.621.180/0001-74
José Alencar Braga – EMPRESÁRIO

FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012

Assinado de forma digital por FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=43339476000164, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
Dados: 2026.04.14 10:09:45 -03'00'

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817

I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	0	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**PASSEIOS PÚBLICOS RUA DUQUE DE**	**270.568,40**	% Período:	13,93%	8,56%	23,53%	26,91%	26,65%	0,42%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6.752,76	% Período:	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.2.	PASSEIO PÚBLICO RUA DUQUE DE CA	36.575,76	% Período:	100,00%											
1.3.	PASSEIO PÚBLICO RUA DUQUE DE CA	22.035,22	% Período:		100,00%										
1.4.	PASSEIO PÚBLICO AVENIDA JÚLIO DE	62.551,81	% Período:			100,00%									
1.5.	PASSEIO PÚBLICO AVENIDA JÚLIO DE	71.673,78	% Período:				100,00%								
1.6.	PASSEIO PÚBLICO AVENIDA JÚLIO DE	70.979,07	% Período:					100,00%							
2.		**-**	% Período:						100,00%						

Total: R$ 270.568,40

		1	2	3	4	5	6
Período:	%:	13,93%	8,56%	23,53%	26,91%	26,65%	0,42%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	37.700,76	23.160,22	63.677,50	72.799,47	72.104,76	1.125,69
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**37.700,76**	**23.160,22**	**63.677,50**	**72.799,47**	**72.104,76**	**1.125,69**
Acumulado:	%:	13,93%	22,49%	46,02%	72,93%	99,58%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	37.700,76	60.860,98	124.538,48	197.337,95	270.802,36	270.568,40
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**37.700,76**	**60.860,98**	**124.538,48**	**197.337,95**	**269.442,71**	**270.568,40**

Alto Alegre/RS
Local

14 de abril de 2026
Data

BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA:65621180000174

Assinado de forma digital por BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA:65621180000174
Dados: 2026.04.14 10:43:26 -03'00'

BRAGA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ nº 65.621.180/0001-74
José Alencar Braga – EMPRESÁRIO

FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012

Assinado de forma digital por FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=43339476000164, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
Dados: 2026.04.14 10:37:58 -03'00'

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817

AO MUNICÍPIO ALTO ALEGRE/RS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026
EDITAL Nº 015/2026
PROCESSO Nº 067/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA: BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
CGC/CNPJ: 65.621.180/0001-74
ENDEREÇO: RUA RODRIGUES ALVES, n° 321, sala Anexo, Bairro Centro
MUNICÍPIO: Carazinho/RS
E-MAIL: bragasolucoesconstrutivas@gmail.com
FONE: (54) 99991 6890

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: Cresol - **AGÊNCIA:** 5582 - **CONTA CORRENTE:** 384100

Conforme Concorrência Eletrônica nº **001/2026** e acatando todas as condições estipuladas no Edital, apresentamos nossa proposta para **IMPLANTAÇÃO** da obra, No município de ALTO ALEGRE/RS, onde a presente licitação tem como objeto para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA **EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS EM TRECHOS DAS RUA DUQUE DE CAXIAS E AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS,** A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO, MINUTA DE CONTRATO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PRESENTE EDITAL.

VALOR PROPOSTO DOS MATERIAIS TOTAL: R$ 202.926,30 (duzentos e dois mil e novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos);

VALOR PROPOSTO DA MÃO-DE-OBRA TOTAL: R$ 67.642,10 (sessenta e sete mil e seiscentos e quarenta e dois reais e dez centavos);

PREÇO GLOBAL TOTAL: R$ 270.568,40 (duzentos e setenta mil e quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos).

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME: JOSÉ ALENCAR BRAGA
RG: 01984547647
CPF: 180.126.578-05
ENDEREÇO: RUA RODRIGUES ALVES, n° 321, Bairro Centro, CARAZINHO – RS
ESTADO CIVIL: Casado
NACIONALIDADE: Brasileiro

Alto Alegre/RS, 14 de abril de 2026

BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA:65621180000174
Assinado de forma digital por BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA:65621180000174
Dados: 2026.04.14 10:20:10 -03'00'

BRAGA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ nº 65.621.180/0001-74
José Alencar Braga – EMPRESÁRIO

FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
Assinado de forma digital por FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=43339476000164, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
Dados: 2026.04.14 10:09:27 -03'00'

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817

Quadro de Composição do BDI

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	BRAGA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

/

BDI 1

TIPO DE OBRA / Itens	Siglas	% Adotado
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas		
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**21,59%**

–

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Alto Alegre/RS
Local

14 de abril de 2026
Data

BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA:65621180000174
Assinado de forma digital por BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA:65621180000174
Dados: 2026.04.14 10:26:21 -03'00'

BRAGA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ nº 65.621.180/0001-74
José Alencar Braga – EMPRESÁRIO

FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
Assinado de forma digital por FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=43339476000164, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
Dados: 2026.04.14 10:23:20 -03'00'

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817

I

ENCARGOS SOCIAIS

TIPO	ENCARGOS SOCIAIS	ABRANGÊNCIA	LOCALIDADE	VÍNCULO	DATA PREÇOS	DATA DE RT	DATA EMISSÃO
SINAPI	SEM DESONERAÇÃO: 112,84% HORISTA e 69,95% MENSALISTA COM DESONERAÇÃO: 90,22% HORISTA e 51,86% MENSALISTA	NACIONAL	PORTO ALEGRE	SINAPI FORMATO 2025	11/2025		22/12/2025

Alto Alegre, 14 de abril de 2026

BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA:65621180000174

Assinado de forma digital por BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA:65621180000174
Dados: 2026.04.14 10:26:52 -03'00'

BRAGA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ nº 65.621.180/0001-74
José Alencar Braga – EMPRESÁRIO

FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012

Assinado de forma digital por FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=43339476000164, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCIS CAMPAGNOLO:03499140012
Dados: 2026.04.14 10:23:03 -03'00'

Responsável Técnico
FRANCIS CAMPAGNOLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 236.817