

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Concorrência Eletrônica nº 03/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS

Propõe-se a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL, nas seguintes condições:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra da Rua Coberta, localizada na Rua Ricieri Morgan do município de Alto Alegre/RS.

PROPOSTA DE PREÇOS: O valor total da nossa proposta é de **R\$ 628.770,78** (seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e setenta reais e setenta e oito centavos), sendo **R\$ 536.745,15** (quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos) referente à materiais e **R\$ 92.025,63** (noventa e dois mil, vinte e cinco reais e sessenta e três centavos) referente à mão de obra.

DECLARAÇÕES:

Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à execução da obra, objeto desta licitação, incluindo transporte, seguro, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, custo de parcelas rescisórias, benefícios, administração, treinamento, custos diretos e indiretos e todos os outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto da presente licitação.

BDI: 20,34% - Onerado.

Encargos Sociais: 71,22% - Mensal.

Prazo de execução: 210 dias.

Validade da proposta: 60 dias.

25 de junho de 2024


Ivan Fernando Dobler Stroschein
Sócio Proprietário – Representante Legal - Responsável Técnico
CREA RS 144.272
NISA Engenharia Ltda
CNPJ 17.731.280/0001-00

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	BDI	Preço Unitário		Preço Total		Total	
						Material	Mao de Obra	Material	Mao de Obra		
CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS											
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,000	20,34%	R\$ 2,07	R\$ 107,59	R\$ 62,10	R\$ 3.227,70	R\$ 3.289,80
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									R\$ 62,10	R\$ 3.227,70	R\$ 3.289,80
2 SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1.	COMPOSIÇÃO	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 2,00 M X 1,25 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,000	20,34%	R\$ 326,01	R\$ 50,97	R\$ 326,01	R\$ 50,97	R\$ 376,98
2.2.	COMPOSIÇÃO	2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2, DISJUNTOR DIN 50A, POSTE 80DAN COM ALTURA DE 6 METROS E DISJUNTOR DR 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,000	20,34%	R\$ 2.699,52	R\$ 324,46	R\$ 2.699,52	R\$ 324,46	R\$ 3.023,98
2.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	165,000	20,34%	R\$ 26,33	R\$ 23,50	R\$ 4.344,45	R\$ 3.877,50	R\$ 8.221,95
2.4.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,000	20,34%	R\$ 15,69	R\$ 8,34	R\$ 188,28	R\$ 100,08	R\$ 288,36
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 7.558,26	R\$ 4.353,01	R\$ 11.911,27
3 DRENAGEM											
3.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,000	20,34%	R\$ 15,69	R\$ 8,34	R\$ 47,07	R\$ 25,02	R\$ 72,09
3.2.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	140,000	20,34%	R\$ 12,91	R\$ 19,93	R\$ 1.807,40	R\$ 2.790,20	R\$ 4.597,60
3.3.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	85,000	20,34%	R\$ 5,31	R\$ 1,63	R\$ 451,35	R\$ 138,55	R\$ 589,90
3.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	8,000	20,34%	R\$ 96,30	R\$ 25,45	R\$ 770,40	R\$ 203,60	R\$ 974,00
3.5.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	150,000	20,34%	R\$ 49,54	R\$ 32,71	R\$ 7.431,00	R\$ 4.906,50	R\$ 12.337,50
3.6.	SINAPI-I	7761	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	150,000	20,34%	R\$ 132,73	R\$ -	R\$ 19.909,50	R\$ -	R\$ 19.909,50
3.7.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	63,000	20,34%	R\$ 18,07	R\$ 8,46	R\$ 1.138,41	R\$ 532,98	R\$ 1.671,39

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	BDI	Preço Unitário		Preço Total		Total	
						Material	Mao de Obra	Material	Mao de Obra		
3.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	176,000	20,34%	R\$ 2,51	R\$ 0,15	R\$ 441,76	R\$ 26,40	R\$ 468,16
3.9.	COMPOSIÇÃO	9	CAIXA COM GRELHA DE FERRO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UNI	7,000	20,34%	R\$ 756,89	R\$ 386,49	R\$ 5.298,23	R\$ 2.705,43	R\$ 8.003,66
3.10.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,000	20,34%	R\$ 335,15	R\$ 234,04	R\$ 2.681,20	R\$ 1.872,32	R\$ 4.553,52
3.11.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	8,000	20,34%	R\$ 20,53	R\$ 10,30	R\$ 164,24	R\$ 82,40	R\$ 246,64
TOTAL DRENAGEM									R\$ 40.140,56	R\$ 13.283,40	R\$ 53.423,96
4 FUNDAÇÕES											
4.1.	COMPOSIÇÃO	3	ESTACA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, DIÂMETRO DE 400MM, ARMADURA LONGITUDINAL DE 12,5 MM E TRANSVERSAL DE 5,00 MM COM BLOCO DE COROAMENTO DE 600 MM X 600 MM X 600 MM COM ARMADURA DE 10 MM, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. PARAFUSOS DE ANCORAGEM COM DIÂMETRO DE 16MM, PORCAS E ARRUELAS E GRAUTE DE REGULARIZAÇÃO - ESCAVAÇÃO MECANIZADA, MONTAGEM E CONCRETAGEM	UNI	24,000	20,34%	R\$ 1.566,31	R\$ 149,18	R\$ 37.591,44	R\$ 3.580,32	R\$ 41.171,76
TOTAL FUNDAÇÕES									R\$ 37.591,44	R\$ 3.580,32	R\$ 41.171,76
5 ESTRUTURA METÁLICA											
5.1.	SINAPI	98750	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_06/2018	M	146,400	20,34%	R\$ 94,09	R\$ 42,76	R\$ 13.774,78	R\$ 6.260,06	R\$ 20.034,84
5.2.	SINAPI	100768	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	502,790	20,34%	R\$ 16,36	R\$ 4,14	R\$ 8.225,65	R\$ 2.081,55	R\$ 10.307,20
5.3.	COMPOSIÇÃO	4	CONTRAVENTAMENTO COM BARRAS DE AÇO DE 12 A 16 MM, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	449,820	20,34%	R\$ 13,65	R\$ 4,15	R\$ 6.140,05	R\$ 1.866,75	R\$ 8.006,80
5.4.	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	11.211,380	20,34%	R\$ 23,18	R\$ 1,46	R\$ 259.879,79	R\$ 16.368,61	R\$ 276.248,40
5.5.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	1.279,500	20,34%	R\$ 29,74	R\$ 20,49	R\$ 38.052,34	R\$ 26.216,95	R\$ 64.269,29
TOTAL ESTRUTURA METÁLICA									R\$ 326.072,61	R\$ 52.793,92	R\$ 378.866,53
6 COBERTURA											

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	BDI	Preço Unitário		Preço Total		Total	
						Material	Mao de Obra	Material	Mao de Obra		
6.1.	COMPOSIÇÃO	5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE POLICARBONATO, ONDA BAIXA, CRISTAL, TRANSLÚCIDA, 1260 x 6000 x 0,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO	M2	980,000	20,34%	R\$ 86,69	R\$ 3,29	R\$ 84.956,20	R\$ 3.224,20	R\$ 88.180,40
TOTAL COBERTURA									R\$ 84.956,20	R\$ 3.224,20	R\$ 88.180,40
7 CALHAS											
7.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	140,000	20,34%	R\$ 179,34	R\$ 20,89	R\$ 25.107,60	R\$ 2.924,60	R\$ 28.032,20
7.2.	SINAPI	100768	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	19,520	20,34%	R\$ 16,35	R\$ 4,15	R\$ 319,16	R\$ 81,00	R\$ 400,16
7.3.	COMPOSIÇÃO	6	SUORTE PARA CALHA COM BARRA CHATA DE ESPESSURA DE 1/8" E LARGURA DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	73,360	20,34%	R\$ 8,29	R\$ 4,14	R\$ 608,15	R\$ 303,71	R\$ 911,86
7.4.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	92,880	20,34%	R\$ 29,74	R\$ 20,49	R\$ 2.762,25	R\$ 1.903,11	R\$ 4.665,36
7.5.	SINAPI	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	35,000	20,34%	R\$ 6,91	R\$ 4,91	R\$ 241,85	R\$ 171,85	R\$ 413,70
7.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	35,000	20,34%	R\$ 22,69	R\$ 17,03	R\$ 794,15	R\$ 596,05	R\$ 1.390,20
TOTAL CALHAS									R\$ 29.833,16	R\$ 5.980,32	R\$ 35.813,48
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
8.1.	COMPOSIÇÃO	7	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA INDUSTRIAL COM LÂMPADA DE LED DE ATÉ 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	12,000	20,34%	R\$ 132,75	R\$ 19,61	R\$ 1.593,00	R\$ 235,32	R\$ 1.828,32
8.2.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	170,000	20,34%	R\$ 11,58	R\$ 10,08	R\$ 1.968,60	R\$ 1.713,60	R\$ 3.682,20
8.3.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	70,000	20,34%	R\$ 14,80	R\$ 13,17	R\$ 1.036,00	R\$ 921,90	R\$ 1.957,90
8.4.	COMPOSIÇÃO	8	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	20,000	20,34%	R\$ 21,02	R\$ 16,24	R\$ 420,40	R\$ 324,80	R\$ 745,20
8.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,000	20,34%	R\$ 3,25	R\$ 1,09	R\$ 3.575,00	R\$ 1.199,00	R\$ 4.774,00
8.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,000	20,34%	R\$ 10,90	R\$ 2,50	R\$ 32,70	R\$ 7,50	R\$ 40,20

LICITANTE: NISA ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 17.731.280/0001-00
 ENDEREÇO: RUA IRMÃOS PERSON, 26, CENTRO, IJUÍ, RS
 CONTATO: 55 3332 6170 / 99646 5030 / nisaengenharia@gmail.com

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024

PROCESSO Nº 38/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS
 ENDEREÇO: RUA RICIERI MORGAN, 200, CENTRO, ALTO ALEGRE/RS
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RS

DATA BASE: Novembro 2023
 BDI: 20,34%
 BDI Diferenciado: 14,09%
 ENCARGOS SOCIAIS: 71,42%
 REGIME: Onerado

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	BDI	Preço Unitário		Preço Total		Total	
						Material	Mao de Obra	Material	Mao de Obra		
8.7.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,000	20,34%	R\$ 59,02	R\$ 1,78	R\$ 1.416,48	R\$ 42,72	R\$ 1.459,20
8.8.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,000	20,34%	R\$ 4,11	R\$ 26,72	R\$ 164,40	R\$ 1.068,80	R\$ 1.233,20
8.9.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,000	20,34%	R\$ 13,51	R\$ 2,88	R\$ 324,24	R\$ 69,12	R\$ 393,36
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 10.530,82	R\$ 5.582,76	R\$ 16.113,58
VALOR TOTAL DA PROPOSTA									R\$ 536.745,15	R\$ 92.025,63	R\$ 628.770,78

Ijuí, 25 de junho de 2024



Ivan Fernando Dobler Stroschein
 Sócio Proprietário – Representante Legal - Responsável Técnico
 CREA RS 144.272
 NISA Engenharia Ltda
 CNPJ 17.731.280/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS
 ENDEREÇO: RUA RICIERI MORGAN, 200, CENTRO, ALTO ALEGRE/RS
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RS

PROCESSO Nº 38/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA																					ACUMULADO			
		ETAPA 1			ETAPA 2			ETAPA 3			ETAPA 4			ETAPA 5			ETAPA 6			ETAPA 7			% ACUMULADO	MATERIAL ACUMULADO	MÃO DE OBRA ACUMULADO	
		%	MATERIAL	MÃO DE OBRA	%	MATERIAL	MÃO DE OBRA	%	MATERIAL	MÃO DE OBRA	%	MATERIAL	MÃO DE OBRA	%	MATERIAL	MÃO DE OBRA	%	MATERIAL	MÃO DE OBRA	%	MATERIAL	MÃO DE OBRA				
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	12,75%	R\$ 7,92	R\$ 411,53	19,00%	R\$ 11,80	R\$ 613,26	15,00%	R\$ 9,32	R\$ 484,16	15,00%	R\$ 9,32	R\$ 484,16	15,00%	R\$ 9,32	R\$ 484,16	14,00%	R\$ 8,69	R\$ 451,88	9,25%	R\$ 5,74	R\$ 298,56	100,00%	R\$ 62,10	R\$ 3.227,70	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 7.558,26	R\$ 4.353,01		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 7.558,26	R\$ 4.353,01	
3	DRENAGEM	100,00%	R\$ 40.140,56	R\$ 13.283,40		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 40.140,56	R\$ 13.283,40	
4	FUNDAÇÕES	50,00%	R\$ 18.795,72	R\$ 1.790,16	50,00%	R\$ 18.795,72	R\$ 1.790,16		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 37.591,44	R\$ 3.580,32	
5	ESTRUTURA METÁLICA		R\$ -	R\$ -	25,00%	R\$ 81.518,15	R\$ 13.198,48	25,00%	R\$ 81.518,15	R\$ 13.198,48	25,00%	R\$ 81.518,15	R\$ 13.198,48	25,00%	R\$ 81.518,15	R\$ 13.198,48		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 326.072,61	R\$ 52.793,92	
6	COBERTURA		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 84.956,20	R\$ 3.224,20		R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 84.956,20	R\$ 3.224,20	
7	CALHAS		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 29.833,16	R\$ 5.980,32	100,00%	R\$ 29.833,16	R\$ 5.980,32	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ 10.530,82	R\$ 5.582,76	100,00%	R\$ 10.530,82	R\$ 5.582,76	
TOTAL POR ETAPA		13,73%	R\$ 66.502,46	R\$ 19.838,10	18,44%	R\$ 100.325,67	R\$ 15.601,90	15,14%	R\$ 81.527,47	R\$ 13.682,64	15,14%	R\$ 81.527,47	R\$ 13.682,64	15,14%	R\$ 81.527,47	R\$ 13.682,64	14,10%	R\$ 84.964,89	R\$ 3.676,08	8,31%	R\$ 40.369,72	R\$ 11.861,64	100,00%	R\$ 536.745,15	R\$ 92.025,63	
TOTAL ACUMULADO		13,73%	R\$ 86.340,56	R\$ 32,17%	R\$ 202.268,13	R\$ 47,31%	R\$ 297.478,24	R\$ 62,45%	R\$ 392.688,34	R\$ 77,60%	R\$ 487.898,44	R\$ 91,69%	R\$ 576.539,41	R\$ 100,00%	R\$ 628.770,78	R\$ 100,00%	R\$ 628.770,78	R\$ 100,00%	R\$ 628.770,78	R\$ 100,00%	R\$ 628.770,78	R\$ 100,00%	R\$ 628.770,78	R\$ 100,00%	R\$ 628.770,78	R\$ 100,00%

Ijuí, 25 de junho de 2024


 Ivan Fernando Döbler Stroschein
 Sócio Proprietário – Representante Legal - Responsável Técnico
 CREA RS 144.272
 NISA Engenharia Ltda
 CNPJ 17.731.280/0001-00

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS

ENDEREÇO: RUA RICIERI MORGAN, 200, CENTRO, ALTO ALEGRE/RS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RS

Regime: Onerado

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,59%
TAXA DE LUCRO	L	6,59%
TAXA DE TRIBUTOS: PIS	I	0,65%
TAXA DE TRIBUTOS: COFINS		3,00%
TAXA DE TRIBUTOS: ISS		3,00%
TAXA DE TRIBUTOS: CPRB (INSS)		
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		20,34%
BDI RESULTANTE		20,34%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$


Ivan Fernando Dobler Stroschein

Sócio Proprietário – Representante Legal - Responsável Técnico

CREA RS 144.272

NISA Engenharia Ltda

CNPJ 17.731.280/0001-00

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO MENSAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS

ENDEREÇO: RUA RICIERI MORGAN, 200, CENTRO, ALTO ALEGRE/RS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024

Regime: Onerado

PROCESSO Nº 38/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C	GRUPO D
A	GRUPO A				
A1	INSS	20,00%			
A2	SESI	1,50%			
A3	SENAI	1,00%			
A4	INCRA	0,20%			
A5	SEBRAE	0,60%			
A6	Salário Educação	2,50%			
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%			
A8	FGTS	8,00%			
A9	SECONCI	0,00%			
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		0,00%		
B2	Feriados		0,00%		
B3	Auxílio-Enfermidade		0,69%		
B4	13º Salário		8,33%		
B5	Licença Paternidade		0,06%		
B6	Faltas Justificadas		0,56%		
B7	Dias de Chuv		0,00%		
B8	Auxilio Acidente de Trabalho		0,09%		
B9	Férias Gozadas		7,30%		
B10	Salário Maternidade		0,02%		
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado			4,18%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado			0,10%	
C3	Férias Indenizadas+1/3			2,82%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa			3,47%	
C5	Indenização Adicional			0,35%	
D	GRUPO D				
D1	Reincidência de A sobre B				6,27%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado+ Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado				0,37%
SUB-TOTAIS (GERAL)		36,80%	17,05%	10,92%	6,65%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO MENSAL				71,42%	


Ivan Fernando Dobler Stroschein
Sócio Proprietário – Repr. Legal - Resp. Técnico
CREA RS 144.272
NISA Engenharia Ltda
CNPJ 17.731.280/0001-00

DADOS CADASTRAIS DO LICITANTE**OBRA: CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS****ENDEREÇO: RUA RICIERI MORGAN, 200, CENTRO, ALTO ALEGRE/RS****PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RS****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024****DADOS GERAIS**

RAZÃO SOCIAL: NISA ENGENHARIA LTDA	
NOME FANTASIA: NISA Engenharia	
ATIVIDADE: OBRAS DE ALVENARIA	
CNPJ: 17.731.280/0001-00	Caso for MEI deverá ser informado o nº PIS:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 721150
OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO CIVIL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.	
ESTA EMPRESA É CADASTRADA EM ALGUM CONSELHO PROFISSIONAL? (X) SIM () NÃO SE SIM, QUAL(is) CONSELHO(s) E QUAL(is) N°(s) DO(S) REGISTRO(S)? CREA-RS - Nº REGISTRO: 221111	

ENDEREÇO:

PAÍS: BRASIL	ESTADO: RS
MUNICÍPIO: IJUÍ	
RUA: RUA IRMÃOS PERSON	
Nº: 26	COMPLEMENTO:
BAIRRO: CENTRO	CEP: 98.700-000
TELEFONE: 55 3332 6170	CELULAR: 55 99646 5030
FAX:	SITE:
E-MAIL: nisaengenharia@gmail.com	
NOME DE PESSOA PARA CONTATO: IVAN STROSCHEIN	

DADOS BANCÁRIOS

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANRISUL	AGÊNCIA: 0220	CIDADE: IJUÍ
OPERAÇÃO:	Nº DA CONTA: 06.214.218.0-6	

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHEIN	
CPF: 955.840.050-53	RG: 5064210007 - ÓRGÃO EMISSOR: SSP
NACIONALIDADE: BRASILEIRO	PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL
ESTADO CIVIL: CASADO	
RUA: RUA ARTHUR KRÜGER, 457, BAIRRO TIARAJÚ, IJUÍ, RS. - CEP 98.700-000	
PAÍS: BRASIL	ESTADO: RS
TELEFONE:	CELULAR: 55 99646 5030
FAX:	
E-MAIL: ivanstroschein@hotmail.com	
A REPRESENTAÇÃO LEGAL TEM PRAZO DE VIGÊNCIA? () SIM (X) NÃO SE SIM, ATÉ QUANDO IRÁ VIGORAR ESTA REPRESENTAÇÃO?	

Ijuí, 25 de junho de 2024


Ivan Fernando Dobler Stroschein
Sócio Proprietário – Repr. Legal - Resp. Técnico
CREA RS 144.272
NISA Engenharia Ltda