



ALCIONE KRISE
40.384.269/0001-33
443/0003105
Rua Olimpio Dalcin, 01 - Pavilhão
Centro - 96.990-000
Estrela Velha/RS
Celular/WhatsApp: (51)99714-6159
alcione Krise3@gmail.com

A:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 1246/2025

PROPOSTA FINANCEIRA

A Empresa ALCIONE KRISE, inscrita no CNPJ nº 40.384.269/0001-33, IE nº 443/0003105, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Alcione Krise, portador do CPF nº 000.457.120-77, sediada no endereço acima, vem respeitosamente apresentar proposta para a execução:

- Ampliação da garagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

DETALHAMENTO:	BDI: 23,54%
Mão de Obra + Materiais	R\$ 158.205,00

TOTAL:	R\$ 158.205,00
---------------	-----------------------

(Cento e cinquenta e oito mil, duzentos e cinco reais)

- Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**

- Declaramos que a proposta econômica compreende todos os custos de materiais e mão de obra, bem como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas, que deverão ser detalhados em planilha de quantitativos e custos unitários, BDI, Encargos Sociais.

Engenheiro Civil/RT: Beno Rauber (CREARS 067868)

Alcione Krise
CPF 000.457.120-77
RG 1065409235/SSP-RS
ADM/Representante Legal

Estrela Velha/RS, 17 de novembro de 2025.

40.384.269/0001-33
443/0003105

ALCIONE KRISE

Rua Olimpio Dalcin, 01 - Centro

CEP 96.990-000

ESTRELA VELHA - RS



ALCIONE KRISE
40.384.269/0001-33
443/0003105
Rua Olimpio Dalcin, 01 - Pavilhão
Centro - 96.990-000
Estrela Velha/RS
Celular/WhatsApp: (51)99714-6159
alcionekrise3@gmail.com

A:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 1246/2025

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL	ALCIONE KRISE
CNPJ	40.384.269/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	443/0003105
ENDEREÇO	RUA OLIMPIO DALCIN, 01 - PAVILHÃO - CENTRO (96.990-000)
CIDADE	ESTRELA VELHA/RS
EMAIL	alcionekrise3@gmail.com
DADOS BANCÁRIOS	BANCO: 748 - BANSICREDI AGÊNCIA: 0403 CC: 96.720-3 - PIX (CNPJ): 40384269000133

DADOS DO ADM/PROPRIETÁRIO

NOME	ALCIONE KRISE
CPF/RG	CPF: 000.457.120-77 RG: 1065409235/SSP-RS
CARGO	ADMINISTRADOR/REPRESENTANTE LEGAL
ENDEREÇO	RUA OLIMPIO DALCIN, 01 - CASA - CENTRO (96.990-000)
CIDADE	ESTRELA VELHA/RS
EMAIL	alcionekrise3@gmail.com

Alcione Krise

CPF 000.457.120-77

RG 1065409235/SSP-RS

ADM/Representante Legal

Estrela Velha/RS, 17 de novembro de 2025.

40.384.269/0001-33

443/0003105

ALCIONE KRISE

Rua Olimpio Dalcin, 01 - Centro

CEP 96.990-000

ESTRELA VELHA - RS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
OBRA: GARAGEM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: RUA DUQUE DE CAXIAS - ALTO ALEGRE/RS

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1		
PORTO ALEGRE		02-25 (N DES.)	GARAGEM	Alto Alegre/RS			23,54%		
ORÇAMENTO - PO									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Qtde.	Custo UN (sem BDI) R\$	BDI (%)	Preço UN (com BDI) R\$	
1.	SINAPI		CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	-			BDI 1	-	158.205,00
1.1.	SINAPI		Administração Local de Obra	-			BDI 1	-	8.157,04
1.1.0.1.	Composição	017	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	4,00	1.650,69	BDI 1	2.039,26	8.157,04
1.2.	SINAPI		Serviços Preliminares	-			BDI 1	-	2.444,68
1.2.0.1.	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	75,02	0,46	BDI 1	0,57	42,76
1.2.0.2.	Composição	032	GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M	33,60	13,36	BDI 1	16,50	554,40
1.2.0.3.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	12,00	1,66	BDI 1	2,05	24,60
1.2.0.4.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	368,89	BDI 1	455,73	1.822,92
1.3.	SINAPI		MURO DE CONTENÇÃO E CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO	-			BDI 1	-	14.077,25
1.3.1.	SINAPI		MURRO DE CONTENÇÃO	-			BDI 1	-	12.418,17
1.3.1.1.	Composição	024	MURO DE CONTENÇÃO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, CONCRETAGEM E DESFORMA, AÇO 10,00MM.	M2	31,44	319,72	BDI 1	394,98	12.418,17
1.3.2.	SINAPI		CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO	-			BDI 1	-	1.659,08
1.3.2.1.	Composição	029	ESCAVAÇÃO EM ÁREA DE CORTE DE SOLO	M3	32,27	14,10	BDI 1	17,42	562,14
1.3.2.2.	Composição	030	COMPACTAÇÃO DE SOLO COM COMPACTADOR MECANICO DO TIPO SAPO	M3	101,44	7,14	BDI 1	8,82	894,70
1.3.2.3.	Composição	031	ESPALHAMENTO COM RETROESCAVADEIRA EM CAMADAS PARA ATERRO DE SOLO	M3	61,10	2,68	BDI 1	3,31	202,24
1.4.	SINAPI		Fundação	-			BDI 1	-	8.465,05
1.4.1.	SINAPI		Estaca	-			BDI 1	-	6.268,91
1.4.1.1.	Composição	001	ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO DIÂMETRO - 25 CM (INCLUSIVE FERRAGEM E CONCRETAGEM)	M	24,00	65,80	BDI 1	81,29	1.950,96
1.4.1.2.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,43	35,14	BDI 1	43,41	105,49
1.4.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,11	11,82	BDI 1	14,60	103,81
1.4.1.4.	Composição	012	CHAPA METÁLICA - ESPERA DE PILAR 20X70 CM E= 1/2 "	UN	10,00	103,70	BDI 1	128,11	1.281,10
1.4.1.5.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	1,50	79,86	BDI 1	98,66	147,99
1.4.1.6.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	10,00	116,11	BDI 1	143,44	1.434,40
1.4.1.7.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,43	414,77	BDI 1	512,41	1.245,16
1.4.2.	SINAPI		Viga Baldrame	-			BDI 1	-	2.196,14
1.4.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,16	87,90	BDI 1	108,59	17,37
1.4.2.2.	Composição	027	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 5X10X20 CM E ARGAMASSA DE ACENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (LARGURA DE 20 CM)	M2	0,58	147,32	BDI 1	182,00	105,56
1.4.2.3.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	0,38	607,18	BDI 1	750,11	285,04
1.4.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,59	9,38	BDI 1	11,59	366,13
1.4.2.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,65	11,75	BDI 1	14,52	154,64

1.4.2.6.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	5,12	106,21	BDI 1	131,21	671,80
1.4.2.7.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,64	414,77	BDI 1	512,41	327,94
1.4.2.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,64	248,54	BDI 1	307,05	196,51
1.4.2.9.	SINAPI-I	45146	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	KG	2,07	27,82	BDI 1	34,37	71,15
1.5.	Composição		Pilares	-	0,00		BDI 1	-	5.458,50
1.5.1.	SINAPI		Pilares Metálicos	-	0,00		BDI 1	-	5.458,50
1.5.1.1.	Composição	008	PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 3,31 M	UN	5,00	457,90	BDI 1	565,69	2.828,45
1.5.1.2.	Composição	009	PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 2,90 M	UN	5,00	425,78	BDI 1	526,01	2.630,05
1.6.	SINAPI		Pilares de Concreto	-			BDI 1	-	947,01
1.6.0.1.	Composição	025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR DE CANTO (AMARRAÇÃO DAS PAREDES), EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M	19,04	11,01	BDI 1	13,60	258,94
1.6.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,40	11,75	BDI 1	14,52	296,21
1.6.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,65	9,38	BDI 1	11,59	88,66
1.6.0.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,37	414,77	BDI 1	512,41	189,59
1.6.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,37	248,54	BDI 1	307,05	113,61
1.7.	SINAPI		Alvenaria	-			BDI 1	-	26.950,99
1.7.0.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	92,68	95,06	BDI 1	117,44	10.884,34
1.7.0.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	3,20	38,16	BDI 1	47,14	150,85
1.7.0.3.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	6,00	49,71	BDI 1	61,41	368,46
1.7.0.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	168,48	6,72	BDI 1	8,30	1.398,38
1.7.0.5.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	168,48	45,12	BDI 1	55,74	9.391,08
1.7.0.6.	Composição	019	REBOCO ARGAMASSA FINA 1:3 +10% CIMENTO - 5 MM	M2	168,48	22,86	BDI 1	28,24	4.757,88
1.8.	SINAPI		Forro interno	-			BDI 1	-	3.078,20
1.8.0.1.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	34,54	72,14	BDI 1	89,12	3.078,20
1.9.	SINAPI		Viga de Amarração	-			BDI 1	-	2.554,22
1.9.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	12,80	94,53	BDI 1	116,78	1.494,78
1.9.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,40	11,75	BDI 1	14,52	267,17
1.9.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,33	9,38	BDI 1	11,59	177,67
1.9.0.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,75	414,77	BDI 1	512,41	384,31
1.9.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,75	248,54	BDI 1	307,05	230,29
1.10.	SINAPI		Aberturas	-			BDI 1	-	5.890,31
1.10.0.1.	Composição	022	PORTA DE MADEIRA 80X210 CM, PINTADA DE VERNIZ DUAS DEMÃOS - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	766,85	BDI 1	947,37	1.894,74
1.10.0.2.	Composição	023	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS , BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 110X100 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,20	1.470,11	BDI 1	1.816,17	3.995,57

1.11.	Composição		Tesouras	-			BDI 1	-	7.563,55
1.11.0.1.	Composição	002	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA TRELIÇADA -ALTURA 50 CM - PERFIL 100X40 E=2,65 MM	UN	5,00	924,72	BDI 1	1.142,40	5.712,00
1.11.0.2.	Composição	003	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADO DE ATÉ DUAS AGUAS, VÃO DE 8,00 M	UN	5,00	299,75	BDI 1	370,31	1.851,55
1.12.	SINAPI		Terças	-	0,00		BDI 1	-	10.327,01
1.12.0.1.	Composição	005	TERÇA METÁLICA ENRRIGECIDA PERFIL 100X38X17 ESP. 2,25 MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	M	262,44	31,85	BDI 1	39,35	10.327,01
1.13.	SINAPI		Cobertura	-			BDI 1	-	14.890,98
1.13.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	229,38	50,69	BDI 1	62,62	14.363,78
1.13.0.2.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,00	53,34	BDI 1	65,90	527,20
1.14.	SINAPI		Fechamento Lateral	-	0,00		BDI 1	-	15.812,52
1.14.0.1.	Composição	007	FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.	M2	129,19	88,75	BDI 1	109,64	14.164,39
1.14.0.2.	Composição	028	FECHAMENTO FRONTAL, COM ALTURA DE 50 CM COMPOSTO DE TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.	M2	11,65	114,51	BDI 1	141,47	1.648,13
1.15.	SINAPI		Calha	-			BDI 1	-	3.177,51
1.15.0.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29,94	79,45	BDI 1	98,15	2.938,61
1.15.0.2.	Composição	021	DESCIDA CALHA	M	10,14	19,07	BDI 1	23,56	238,90
1.16.	SINAPI		Piso de Concreto	-	0,00		BDI 1	-	20.014,13
1.16.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	11,10	161,18	BDI 1	199,12	2.210,23
1.16.0.2.	SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	20,46	424,00	BDI 1	523,81	10.717,15
1.16.0.3.	SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	187,34	10,77	BDI 1	13,31	2.493,50
1.16.0.4.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	18,73	35,14	BDI 1	43,41	813,07
1.16.0.5.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	34,56	35,44	BDI 1	43,78	1.513,04
1.16.0.6.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	34,56	53,10	BDI 1	65,60	2.267,14
1.17.	SINAPI		Instalações Elétricas	-	0,00		BDI 1	-	4.487,54
1.17.0.1.	Composição	013	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR PARA 16 DISJUNTORES DIN, COM ATERRAMENTO, INCLUSO BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	701,27	BDI 1	866,35	866,35
1.17.0.2.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	72,80	8,46	BDI 1	10,45	760,76
1.17.0.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	9,21	BDI 1	11,38	11,38
1.17.0.4.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	9,75	BDI 1	12,05	12,05
1.17.0.5.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	17,50	BDI 1	21,62	21,62
1.17.0.6.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	36,40	8,86	BDI 1	10,95	398,58
1.17.0.7.	Composição	014	PONTO DE INTERRUPTOR INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	108,87	BDI 1	134,50	269,00
1.17.0.8.	Composição	026	PONTO DE INTERRUPTOR TRIPLO INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	180,40	BDI 1	222,87	222,87
1.17.0.9.	Composição	015	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20 A/250 V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	125,49	BDI 1	155,03	620,12
1.17.0.10.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	22,12	23,11	BDI 1	28,55	631,53
1.17.0.11.	SINAPI-I	12296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	6,00	5,02	BDI 1	6,20	37,20
1.17.0.12.	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	6,00	3,92	BDI 1	4,84	29,04

1.17.0.13.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,20	11,10	BDI 1	13,71	98,71
1.17.0.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	116,59	3,53	BDI 1	4,36	508,33
1.18.	SINAPI		Pintura	-			BDI 1	-	2.601,68
1.18.0.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	192,86	10,92	BDI 1	13,49	2.601,68
1.19.	SINAPI		Limpeza Final de Obra	-	0,00		BDI 1	-	1.306,83
1.19.0.1.	Composição	006	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	227,67	4,65	BDI 1	5,74	1.306,83

Alcione Krise
000.457.120-77
ADM/Representante Legal

Estrela Velha/RS, 17 de novembro de 2025

Beno Rauber
CREARS 067868
Engenheiro Civil/RT

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE ENDEREÇO DA OBRA: RUA DUQUE DE CAXIAS - ALTO ALEGRE/RS OBRA: GARAGEM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição		Parcelas:	mês	mês	mês	mês	
				1	2	3	4	
1,	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM		158.205,00	% Período:	11,05%	23,80%	37,81%	27,34%
1.1.	Administração Local de Obra		8.157,04	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.2.	Serviços Preliminares		2.444,68	% Período:	100,00%			
1.3.	MURO DE CONTENÇÃO E CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO		14.077,25	% Período:	88,73%	11,27%		
1.3.1.	MURRO DE CONTENÇÃO		12.418,17	% Período:	100,00%			
1.3.2.	CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO		1.659,08	% Período:		100,00%		
1.4.	Fundação		8.465,05	% Período:		100,00%		
1.4.1.	Estaca		6.268,91	% Período:		100,00%		
1.4.2.	Viga Baldrame		2.196,14	% Período:		100,00%		
1.5.	Pilares		5.458,50	% Período:		100,00%		
1.5.1.	Pilares Metálicos		5.458,50	% Período:		100,00%		
1.6.	Pilares de Concreto		947,01	% Período:			100,00%	
1.7.	Alvenaria		26.950,99	% Período:			100,00%	
1.8.	Forro interno		3.078,20	% Período:				100,00%
1.9.	Viga de Amarração		2.554,22	% Período:			100,00%	
1.10.	Aberturas		5.890,31	% Período:				100,00%
1.11.	Tesouras		7.563,55	% Período:			100,00%	
1.12.	Terças		10.327,01	% Período:		80,06%		19,94%
1.13.	Cobertura		14.890,98	% Período:		80,06%		19,94%
1.14.	Fechamento Lateral		15.812,52	% Período:				100,00%
1.15.	Calha		3.177,51	% Período:				100,00%
1.16.	Piso de Concreto		20.014,13	% Período:			100,00%	
1.17.	Instalações Elétricas		4.487,54	% Período:				100,00%
1.18.	Pintura		2.601,68	% Período:				100,00%
1.19.	Limpeza Final de Obra		1.306,83	% Período:				100,00%
TOTAL (R\$):			158.205,00	%:	11,05%	23,80%	37,81%	27,34%
			Investimento (R\$):	17.481,65	37.652,79	59.817,31	43.253,25	
R\$ 158.205,00			Investimento Acumulado (R\$):	17.481,65	55.134,44	114.951,75	158.205,00	
BDI = 23,54%			% Acumulada (R\$):	11,05%	34,85%	72,66%	100,00%	

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
ENDEREÇO DA OBRA: RUA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - ALTO ALEGRE/RS
OBRA: GARAGEM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	K1	4,00%
Seguro e Garantia	K2	0,80%
Risco		1,27%
Despesas Financeiras		1,23%
Lucro	K3	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,54%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+K1+K2) \cdot (1+K3)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Alcione Krise
000.457.120-77
ADM/Representante Legal

Estrela Velha/RS, 17 de novembro de 2025

Beno Rauber
CREARS 067868
Engenheiro Civil/RT

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,65%	0,85%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,61%	8,06%	10,61%	8,06%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,05%	17,75%	47,05%	17,75%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,46%	2,63%	3,46%	2,63%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,09%	2,75%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,27%	8,56%	11,27%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,71%	3,45%	17,31%	6,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,31%
D	Total	10,10%	3,75%	17,72%	6,84%
TOTAL(A+B+C+D)		90,22%	51,86%	112,84%	69,95%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET



ALCIONE KRISE
40.384.269/0001-33
443/0003105
Rua Olimpio Dalcin, 01 - Pavilhão
Centro - 96.990-000
Estrela Velha/RS
Celular/WhatsApp: (51)99714-6159
alcionekrise3@gmail.com

A:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 1246/2025

ANEXO IV
DECLARAÇÃO PARA RENÚNCIA DA VISITA

A Empresa ALCIONE KRISE, inscrita no CNPJ nº 40.384.269/0001-33, IE nº 443/0003105, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Alcione Krise, portador do CPF nº 000.457.120-77, sediada no endereço acima:

DECLARA, para fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 005/2025**, do Município de Alto Alegre/RS, renúncia a visita aos locais e as instalações para a execução do objeto da “**Ampliação da garagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde**” e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução da obra, bem como coletou todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

Concordamos com os termos da declaração acima, dando-nos por satisfeitos com as informações obtidas e plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para a licitação.

Estrela Velha/RS, 17 de novembro de 2025.

40.384.269/0001-33
443/0003105

ALCIONE KRISE

Rua Olimpio Dalcin, 01 - Centro

CEP 96.990-000

ESTRELA VELHA - RS

Alcione Krise
CPF 000.457.120-77
RG 1065409235/SSP-RS
ADM/Representante Legal

Benó Rauber
CREARS 067868
Engenheiro Civil/RT