

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA: 5.374,55 M²
 BDI: 24,23%
 REFERÊNCIA: SINAPI 05/2020 - SICRO 11/16
 REGIME: NÃO DESONERADO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
 RUA HÉRCULES PASINATTO + RUA GENUÍNO MORGAN + OTÁVIO VITÓRIO BERTOL

Nº ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	UNIDADE	ORÇAMENTO						
					CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI)	CUSTO MATERIAL (R\$)	CUSTO MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 45.196,78
1.1	CPU 01	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,88	M2	R\$ 375,57	R\$ 1.081,64	R\$ 466,57	R\$ 1.194,17	R\$ 149,55	R\$ 1.343,72	
1.2	CPU 02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	6.716,35	M2	R\$ 0,33	R\$ 2.216,40	R\$ 0,41	R\$ 1.927,58	R\$ 826,12	R\$ 2.753,70	
1.3	CPU 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,00	UNID.	R\$ 5.301,84	R\$ 10.603,68	R\$ 6.586,48	R\$ 13.172,96	-	R\$ 13.172,96	
1.4	CPU 04	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,00	MÊS	R\$ 7.493,20	R\$ 22.479,60	R\$ 9.308,80	R\$ -	R\$ 27.926,41	R\$ 27.926,40	
2		TERRAPLENAGEM									R\$ 27.818,75
2.1	74154/1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	1.284,41	M3	R\$ 3,57	R\$ 4.585,34	R\$ 4,44	R\$ 3.991,93	R\$ 1.710,85	R\$ 5.702,78	
2.2	95875	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE	1.541,28	M3xKM	R\$ 0,90	R\$ 1.387,15	R\$ 1,12	R\$ 1.208,35	R\$ 517,88	R\$ 1.726,23	
2.3	96385	ATERRO COM MATERIAL DE CORTE	1.029,87	M3	R\$ 6,59	R\$ 6.786,84	R\$ 8,19	R\$ 5.904,22	R\$ 2.530,41	R\$ 8.434,64	
2.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	6.716,35	M2	R\$ 1,43	R\$ 9.604,38	R\$ 1,78	R\$ 8.368,55	R\$ 3.586,55	R\$ 11.955,10	
3		PAVIMENTAÇÃO									R\$ 706.016,21
3.1	96396	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	201,48	M3	R\$ 86,23	R\$ 17.373,62	R\$ 107,12	R\$ 15.107,77	R\$ 6.474,76	R\$ 21.582,54	
3.2	93588	TRANSPORTE DE BRITA DMT 66 KM	16.622,11	M3xKM	R\$ 1,26	R\$ 20.943,86	R\$ 1,57	R\$ 18.267,68	R\$ 7.829,03	R\$ 26.096,71	
3.3	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	1.162,12	M3	R\$ 86,23	R\$ 100.209,61	R\$ 107,12	R\$ 87.140,39	R\$ 37.345,90	R\$ 124.486,29	
3.4	93588	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA	95.874,75	M3xKM	R\$ 1,26	R\$ 120.802,19	R\$ 1,57	R\$ 105.366,34	R\$ 45.157,01	R\$ 150.523,36	
3.5	96401	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	5.575,81	M2	R\$ 6,14	R\$ 34.235,47	R\$ 7,63	R\$ 29.780,39	R\$ 12.763,04	R\$ 42.543,43	
3.6	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	5.575,81	M2	R\$ 1,65	R\$ 9.200,09	R\$ 2,04	R\$ 7.962,25	R\$ 3.412,40	R\$ 11.374,65	
3.7	95995	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	268,73	M3	R\$ 824,15	R\$ 221.473,83	R\$ 1.023,84	R\$ 192.595,55	R\$ 82.540,97	R\$ 275.136,52	
3.8	95303	TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA - 85 KM	54.820,92	TxKM	R\$ 0,80	R\$ 43.856,74	R\$ 0,99	R\$ 37.990,89	R\$ 16.281,83	R\$ 54.272,71	
4		SINALIZAÇÃO									R\$ 5.935,29
4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO	104,86	M2	R\$ 12,94	R\$ 1.356,89	R\$ 16,08	R\$ 1.180,29	R\$ 505,86	R\$ 1.686,15	
4.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS	264,25	M2	R\$ 12,94	R\$ 3.419,40	R\$ 16,08	R\$ 2.974,38	R\$ 1.274,76	R\$ 4.249,14	
								R\$ 534.133,69	R\$ 250.833,32	R\$ 784.967,03	

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ARLINDO WULFF NETO ENG. CIVIL CREA RS 215407

PREFEITURA MUNICIPAL