

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA: 3.267,65 M²
 BDI: 24,23%
 REFERÊNCIA: SINAPI 05/2020 - SICRO 11/16
 REGIME: NÃO DESONERADO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
 RUA GENUÍNO MORGAN

| Nº ITEM | SINAPI | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | UNIDADE | ORÇAMENTO | | | | | | |
|----------|---------|--|-----------|---------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) | CUSTO MATERIAL (R\$) | CUSTO MÃO DE OBRA (R\$) | CUSTO TOTAL (R\$) | |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | R\$ 1.775,46 |
| 1.1 | CPU 01 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 0,00 | M2 | R\$ 375,57 | R\$ - | R\$ 466,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.2 | CPU 02 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | 4.330,39 | M2 | R\$ 0,33 | R\$ 1.429,03 | R\$ 0,41 | R\$ 1.242,82 | R\$ 532,64 | R\$ 1.775,46 | R\$ - |
| 1.3 | CPU 03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0,00 | UNID. | R\$ 5.236,39 | R\$ - | R\$ 6.505,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.4 | CPU 04 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0,00 | MÊS | R\$ 7.493,20 | R\$ - | R\$ 9.308,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2 | | TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | R\$ 17.786,89 |
| 2.1 | 74154/1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 822,77 | M3 | R\$ 3,57 | R\$ 2.937,29 | R\$ 4,44 | R\$ 2.557,16 | R\$ 1.095,94 | R\$ 3.653,10 | R\$ - |
| 2.2 | 95875 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE | 987,32 | M3xKM | R\$ 0,90 | R\$ 888,59 | R\$ 1,12 | R\$ 774,05 | R\$ 331,75 | R\$ 1.105,80 | R\$ - |
| 2.3 | 96385 | ATERRO COM MATERIAL DE CORTE | 649,56 | M3 | R\$ 6,59 | R\$ 4.280,60 | R\$ 8,19 | R\$ 3.723,92 | R\$ 1.595,98 | R\$ 5.319,90 | R\$ - |
| 2.4 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | 4.330,39 | M2 | R\$ 1,43 | R\$ 6.192,46 | R\$ 1,78 | R\$ 5.395,66 | R\$ 2.312,43 | R\$ 7.708,09 | R\$ - |
| 3 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | R\$ 435.155,24 |
| 3.1 | 96396 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA | 129,91 | M3 | R\$ 86,23 | R\$ 11.202,14 | R\$ 107,12 | R\$ 9.741,17 | R\$ 4.174,79 | R\$ 13.915,96 | R\$ - |
| 3.2 | 93588 | TRANSPORTE DE BRITA DMT 66 KM | 10.717,58 | M3xKM | R\$ 1,26 | R\$ 13.504,15 | R\$ 1,57 | R\$ 11.778,62 | R\$ 5.047,98 | R\$ 16.826,60 | R\$ - |
| 3.3 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA | 722,61 | M3 | R\$ 86,23 | R\$ 62.310,66 | R\$ 107,12 | R\$ 54.184,18 | R\$ 23.221,80 | R\$ 77.405,98 | R\$ - |
| 3.4 | 93588 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA | 59.615,17 | M3xKM | R\$ 1,26 | R\$ 75.115,11 | R\$ 1,57 | R\$ 65.517,07 | R\$ 28.078,75 | R\$ 93.595,82 | R\$ - |
| 3.5 | 96401 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30 | 3.427,06 | M2 | R\$ 6,14 | R\$ 21.042,15 | R\$ 7,63 | R\$ 18.303,92 | R\$ 7.844,55 | R\$ 26.148,47 | R\$ - |
| 3.6 | 72942 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | 3.427,06 | M2 | R\$ 1,65 | R\$ 5.654,65 | R\$ 2,04 | R\$ 4.893,84 | R\$ 2.097,36 | R\$ 6.991,20 | R\$ - |
| 3.7 | 95995 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 163,38 | M3 | R\$ 824,15 | R\$ 134.649,63 | R\$ 1.023,84 | R\$ 117.092,48 | R\$ 50.182,50 | R\$ 167.274,98 | R\$ - |
| 3.8 | 95303 | TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA - 85 KM | 33.329,52 | TxKM | R\$ 0,80 | R\$ 26.663,62 | R\$ 0,99 | R\$ 23.097,36 | R\$ 9.898,87 | R\$ 32.996,23 | R\$ - |
| 4 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | R\$ 3.163,74 |
| 4.1 | 72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO | 63,76 | M2 | R\$ 12,94 | R\$ 825,05 | R\$ 16,08 | R\$ 717,68 | R\$ 307,58 | R\$ 1.025,26 | R\$ - |
| 4.2 | 72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS | 132,99 | M2 | R\$ 12,94 | R\$ 1.720,89 | R\$ 16,08 | R\$ 1.496,93 | R\$ 641,55 | R\$ 2.138,48 | R\$ - |
| | | | | | | | | R\$ 320.516,86 | R\$ 137.364,46 | R\$ 457.881,33 | |

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ARLINDO WULFF NETO ENG. CIVIL CREA RS 215407

PREFEITURA MUNICIPAL