

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ÁREA: 841,50 M²  
 BDI: 24,23%  
 REFERÊNCIA: SINAPI 05/2020 - SICRO 11/16  
 REGIME: NÃO DESONERADO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ  
 RUA OTÁVIO VITÓRIO BERTOL

Nº ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	UNIDADE	ORÇAMENTO						
					CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI)	CUSTO MATERIAL (R\$)	CUSTO MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>R\$ 459,43</b>
1.1	CPU 01	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,00	M2	R\$ 375,57	R\$ -	R\$ 466,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	CPU 02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	1.120,56	M2	R\$ 0,33	R\$ 369,78	R\$ 0,41	R\$ 321,60	R\$ 137,83	R\$ 459,43	R\$ -
1.3	CPU 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,00	UNID.	R\$ 5.236,39	R\$ -	R\$ 6.505,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	CPU 04	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00	MÊS	R\$ 7.493,20	R\$ -	R\$ 9.308,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>									<b>R\$ 4.980,67</b>
2.1	74154/1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	246,52	M3	R\$ 3,57	R\$ 880,08	R\$ 4,44	R\$ 766,18	R\$ 328,37	R\$ 1.094,55	R\$ -
2.2	95875	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE	295,82	M3xKM	R\$ 0,90	R\$ 266,24	R\$ 1,12	R\$ 231,92	R\$ 99,40	R\$ 331,32	R\$ -
2.3	96385	ATERRO COM MATERIAL DE CORTE	190,50	M3	R\$ 6,59	R\$ 1.255,40	R\$ 8,19	R\$ 1.092,13	R\$ 468,07	R\$ 1.560,20	R\$ -
2.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	1.120,56	M2	R\$ 1,43	R\$ 1.602,40	R\$ 1,78	R\$ 1.396,21	R\$ 598,39	R\$ 1.994,60	R\$ -
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>R\$ 112.195,03</b>
3.1	96396	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	33,61	M3	R\$ 86,23	R\$ 2.898,19	R\$ 107,12	R\$ 2.520,21	R\$ 1.080,09	R\$ 3.600,30	R\$ -
3.2	93588	TRANSPORTE DE BRITA DMT 66 KM	2.772,83	M3xKM	R\$ 1,26	R\$ 3.493,77	R\$ 1,57	R\$ 3.047,33	R\$ 1.306,01	R\$ 4.353,34	R\$ -
3.3	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	186,43	M3	R\$ 86,23	R\$ 16.075,86	R\$ 107,12	R\$ 13.979,26	R\$ 5.991,12	R\$ 19.970,38	R\$ -
3.4	93588	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA	15.380,48	M3xKM	R\$ 1,26	R\$ 19.379,40	R\$ 1,57	R\$ 16.903,14	R\$ 7.244,21	R\$ 24.147,35	R\$ -
3.5	96401	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	883,35	M2	R\$ 6,14	R\$ 5.423,77	R\$ 7,63	R\$ 4.717,97	R\$ 2.021,99	R\$ 6.739,96	R\$ -
3.6	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	883,35	M2	R\$ 1,65	R\$ 1.457,53	R\$ 2,04	R\$ 1.261,42	R\$ 540,61	R\$ 1.802,03	R\$ -
3.7	95995	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	42,08	M3	R\$ 824,15	R\$ 34.680,23	R\$ 1.023,84	R\$ 30.158,23	R\$ 12.924,96	R\$ 43.083,19	R\$ -
3.8	95303	TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA - 85 KM	8.584,32	TxKM	R\$ 0,80	R\$ 6.867,46	R\$ 0,99	R\$ 5.948,93	R\$ 2.549,55	R\$ 8.498,48	R\$ -
<b>4</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>									<b>R\$ 1.596,42</b>
4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO	16,74	M2	R\$ 12,94	R\$ 216,62	R\$ 16,08	R\$ 188,42	R\$ 80,76	R\$ 269,18	R\$ -
4.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS	82,54	M2	R\$ 12,94	R\$ 1.068,07	R\$ 16,08	R\$ 929,06	R\$ 398,18	R\$ 1.327,24	R\$ -
								<b>R\$ 83.462,01</b>	<b>R\$ 35.769,52</b>	<b>R\$ 119.231,55</b>	

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 ARLINDO WULFF NETO ENG. CIVIL CREA RS 215407

PREFEITURA MUNICIPAL