

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA: 1.265,40 M²

BDI: 24,23%

REFERÊNCIA: SINAPI 05/2020 - SICRO 11/16

REGIME: NÃO DESONERADO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

RUA HÉRCULES PASINATTO

Nº ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	UNIDADE	ORÇAMENTO						
					CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI)	CUSTO MATERIAL (R\$)	CUSTO MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 518,81
1.1	CPU 01	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,00	M2	R\$ 375,57	R\$ -	R\$ 466,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	CPU 02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	1.265,40	M2	R\$ 0,33	R\$ 417,58	R\$ 0,41	R\$ 363,16	R\$ 155,65	R\$ 518,81	R\$ 518,81
1.3	CPU 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,00	UNID.	R\$ 5.236,39	R\$ -	R\$ 6.505,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	CPU 04	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00	MÊS	R\$ 7.493,20	R\$ -	R\$ 9.308,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2		TERRAPLENAGEM									R\$ 5.051,20
2.1	74154/1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	215,12	M3	R\$ 3,57	R\$ 767,98	R\$ 4,44	R\$ 668,59	R\$ 286,54	R\$ 955,13	R\$ 955,13
2.2	95875	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE	258,14	M3xKM	R\$ 0,90	R\$ 232,33	R\$ 1,12	R\$ 202,38	R\$ 86,74	R\$ 289,12	R\$ 289,12
2.3	96385	ATERRO COM MATERIAL DE CORTE	189,81	M3	R\$ 6,59	R\$ 1.250,85	R\$ 8,19	R\$ 1.088,17	R\$ 466,37	R\$ 1.554,54	R\$ 1.554,54
2.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	1.265,40	M2	R\$ 1,43	R\$ 1.809,52	R\$ 1,78	R\$ 1.576,68	R\$ 675,73	R\$ 2.252,41	R\$ 2.252,41
3		PAVIMENTAÇÃO									R\$ 158.665,96
3.1	96396	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	37,96	M3	R\$ 86,23	R\$ 3.273,29	R\$ 107,12	R\$ 2.846,39	R\$ 1.219,89	R\$ 4.066,28	R\$ 4.066,28
3.2	93588	TRANSPORTE DE BRITA DMT 66 KM	3.131,70	M3xKM	R\$ 1,26	R\$ 3.945,94	R\$ 1,57	R\$ 3.441,73	R\$ 1.475,04	R\$ 4.916,77	R\$ 4.916,77
3.3	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA	253,08	M3	R\$ 86,23	R\$ 21.823,09	R\$ 107,12	R\$ 18.976,95	R\$ 8.132,98	R\$ 27.109,93	R\$ 27.109,93
3.4	93588	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA	20.879,10	M3xKM	R\$ 1,26	R\$ 26.307,67	R\$ 1,57	R\$ 22.946,13	R\$ 9.834,06	R\$ 32.780,19	R\$ 32.780,19
3.5	96401	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	1.265,40	M2	R\$ 6,14	R\$ 7.769,56	R\$ 7,63	R\$ 6.758,50	R\$ 2.896,50	R\$ 9.655,00	R\$ 9.655,00
3.6	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	1.265,40	M2	R\$ 1,65	R\$ 2.087,91	R\$ 2,04	R\$ 1.806,99	R\$ 774,43	R\$ 2.581,42	R\$ 2.581,42
3.7	95995	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	63,27	M3	R\$ 824,15	R\$ 52.143,97	R\$ 1.023,84	R\$ 45.344,84	R\$ 19.433,52	R\$ 64.778,36	R\$ 64.778,36
3.8	95303	TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA - 85 KM	12.907,08	TxKM	R\$ 0,80	R\$ 10.325,66	R\$ 0,99	R\$ 8.944,60	R\$ 3.833,41	R\$ 12.778,01	R\$ 12.778,01
4		SINALIZAÇÃO									R\$ 1.175,13
4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO	24,36	M2	R\$ 12,94	R\$ 315,22	R\$ 16,08	R\$ 274,19	R\$ 117,52	R\$ 391,71	R\$ 391,71
4.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS	48,72	M2	R\$ 12,94	R\$ 630,44	R\$ 16,08	R\$ 548,39	R\$ 235,03	R\$ 783,42	R\$ 783,42
								R\$ 115.787,69	R\$ 49.623,38	R\$ 165.411,10	

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARLINDO WULFF NETO ENG. CIVIL CREA RS 215407

PREFEITURA MUNICIPAL