

RUA GENUÍNO MORGAN

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO

EXTENSÃO	531,37	m
LARGURA	8,00	m
BOCAS DE RUA	79,43	m ²
ÁREA	4330,39	m²

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

EXTENSÃO	531,37	m
LARGURA	8,00	m
BOCAS DE RUA	79,43	m ²
PROFUNDIDADE	0,19	m
VOLUME	822,77	m³

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE

VOLUME	822,77	m ³
EMPOLAMENTO	20,00	%
DMT	1,00	km
M3 x KM	987,32	m³x km

2.3 ATERRO COM MATERIAL DE CORTE

EXTENSÃO	531,37	m
LARGURA	8,00	m
BOCAS DE RUA	79,43	m ²
PROFUNDIDADE	0,15	m
VOLUME	649,56	m³

2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

EXTENSÃO	531,37	m
LARGURA	8,00	m
BOCAS DE RUA	79,43	m ²
ÁREA	4330,39	m²

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA

EXTENSÃO	531,37	m
LARGURA	8,00	m
BOCAS DE RUA	79,43	m
ESPESSURA	0,03	m
VOLUME	129,91	m³

3.2 TRANSPORTE DE BRITA DMT 66 KM

VOLUME	129,91	m ³
EMPOLAMENTO	25,00	%
DMT	66,00	KM
VOLUME	10717,58	m³ x km

3.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA

EXTENSÃO	531,37	m
LARGURA	6,65	m
BOCAS DE RUA	79,43	m
ESPESSURA	0,20	m
VOLUME	722,61	m³

3.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA

VOLUME	722,61	m ³
EMPOLAMENTO	25,00	%
DMT	66,00	KM
VOLUME	59615,17	m³ x km

3.5 PINTURA DE LIGAÇÃO

EXTENSÃO	531,37	m
LARGURA	6,30	m
BOCAS DE RUA	79,43	m ²
ÁREA	3427,06	m²

3.6 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

EXTENSÃO	531,37	m
LARGURA	6,00	m
BOCAS DE RUA	79,43	m ²
ESPESSURA	0,05	cm
ÁREA	163,38	m³

3.7 MASSA ASFÁLTICA

CBUQ	163,38	m ³
DMT	85,00	km
DENSIDADE	2,40	TON/m ³
TRANSPORTE	33329,52	TXKM

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO

EXTENSÃO	531,37	m
LARGURA	0,12	m
ÁREA	63,76	m²

4.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDO

EXTENSÃO	1108,28	m
LARGURA	0,12	m
ÁREA	132,99	m²