

RUA HÉRCULES PASINATTO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

EXTENSÃO	203,00	m
LARGURA	6,00	m
BOCAS DE RUA	47,40	m ²
ÁREA	1265,40	m ²

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

EXTENSÃO	203,00	m
LARGURA	6,00	m
BOCAS DE RUA	47,40	m ²
PROFUNDIDADE	0,17	m
VOLUME	215,12	m ³

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE

VOLUME	215,12	m ³
EMPOLAMENTO	20,00	%
DMT	1,00	km
M3 x KM	258,14	m ³ x km

2.3 ATERRO COM MATERIAL DE CORTE

EXTENSÃO	203,00	m
LARGURA	6,00	m
BOCAS DE RUA	47,40	m ²
PROFUNDIDADE	0,15	m
VOLUME	189,81	m ³

2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

EXTENSÃO	203,00	m
LARGURA	6,00	m
BOCAS DE RUA	47,40	m ²
ÁREA	1265,40	m ²

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA

EXTENSÃO	203,00	m
LARGURA	6,00	m
BOCAS DE RUA	47,40	m
ESPESSURA	0,03	m
VOLUME	37,96	m ³

3.2 TRANSPORTE DE BRITA DMT 66 KM

VOLUME	37,96	m ³
EMPOLAMENTO	25,00	%
DMT	66,00	KM
VOLUME	3131,70	m³ x km

3.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA

EXTENSÃO	203,00	m
LARGURA	6,00	m
BOCAS DE RUA	47,40	m
ESPESSURA	0,20	m
VOLUME	253,08	m³

3.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA

VOLUME	253,08	m ³
EMPOLAMENTO	25,00	%
DMT	66,00	KM
VOLUME	20879,10	m³ x km

3.5 PINTURA DE LIGAÇÃO

EXTENSÃO	203,00	m
LARGURA	6,00	m
BOCAS DE RUA	47,40	m ²
ÁREA	1265,40	m²

3.6 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

EXTENSÃO	203,00	m
LARGURA	6,00	m
BOCAS DE RUA	47,40	m ²
ESPESSURA	0,05	cm
VOLUME	63,27	m³

3.7 MASSA ASFÁLTICA

CBUQ	63,27	m ³
DMT	85,00	km
DENSIDADE	2,40	TON/m ³
TRANSPORTE	12907,08	TXKM

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO

EXTENSÃO	203,00	m
LARGURA	0,12	m
ÁREA	24,36	m²

4.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDO

EXTENSÃO	406,00	m
LARGURA	0,12	m
ÁREA	48,72	m²