

**1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

**1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS**

<b>EXTENSÃO</b>	139,53	m
<b>LARGURA</b>	8,00	m
<b>BOCAS DE RUA</b>	4,32	m <sup>2</sup>
<b>ÁREA</b>	<b>1120,56</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**2 TERRAPLENAGEM**

**2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA**

<b>EXTENSÃO</b>	139,53	m
<b>LARGURA</b>	8,00	m
<b>BOCAS DE RUA</b>	4,32	m <sup>2</sup>
<b>PROFUNDIDADE</b>	0,22	m
<b>VOLUME</b>	<b>246,52</b>	<b>m<sup>3</sup></b>

**2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE**

<b>VOLUME</b>	246,52	m <sup>3</sup>
<b>EMPOLAMENTO</b>	20,00	%
<b>DMT</b>	1,00	km
<b>M3 x KM</b>	<b>295,82</b>	<b>m<sup>3</sup>x km</b>

**2.3 ATERRO COM MATERIAL DE CORTE**

<b>EXTENSÃO</b>	139,53	m
<b>LARGURA</b>	8,00	m
<b>BOCAS DE RUA</b>	4,32	m <sup>2</sup>
<b>PROFUNDIDADE</b>	0,17	m
<b>VOLUME</b>	<b>190,50</b>	<b>m<sup>3</sup></b>

**2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO**

<b>EXTENSÃO</b>	139,53	m
<b>LARGURA</b>	8,00	m
<b>BOCAS DE RUA</b>	4,32	m <sup>2</sup>
<b>ÁREA</b>	<b>1120,56</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

**3.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA**

<b>EXTENSÃO</b>	139,53	m
<b>LARGURA</b>	8,00	m
<b>BOCAS DE RUA</b>	4,32	m
<b>ESPESSURA</b>	0,03	m
<b>VOLUME</b>	<b>33,61</b>	<b>m<sup>3</sup></b>

**3.2 TRANSPORTE DE BRITA DMT 66 KM**

VOLUME	33,61	m <sup>3</sup>
EMPOLAMENTO	25,00	%
DMT	66,00	KM
<b>VOLUME</b>	<b>2772,83</b>	<b>m<sup>3</sup> x km</b>

**3.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA**

EXTENSÃO	139,53	m
LARGURA	6,65	m
BOCAS DE RUA	4,32	m
ESPESSURA	0,20	m
<b>VOLUME</b>	<b>186,43</b>	<b>m<sup>3</sup></b>

**3.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA**

VOLUME	186,43	m <sup>3</sup>
EMPOLAMENTO	25,00	%
DMT	66,00	KM
<b>VOLUME</b>	<b>15380,48</b>	<b>m<sup>3</sup> x km</b>

**3.5 PINTURA DE LIGAÇÃO**

EXTENSÃO	139,53	m
LARGURA	6,30	m
BOCAS DE RUA	4,32	m <sup>2</sup>
<b>ÁREA</b>	<b>883,35</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**3.6 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**

EXTENSÃO	139,53	m
LARGURA	6,00	m
BOCAS DE RUA	4,32	m <sup>2</sup>
ESPESSURA	0,05	cm
<b>ÁREA</b>	<b>42,08</b>	<b>m<sup>3</sup></b>

**3.7 MASSA ASFÁLTICA**

CBUQ	42,08	m <sup>3</sup>
DMT	85,00	km
DENSIDADE	2,40	TON/m <sup>3</sup>
<b>TRANSPORTE</b>	<b>8584,32</b>	<b>TXKM</b>

## 4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO

<b>EXTENSÃO</b>	139,53	m
<b>LARGURA</b>	0,12	m
<b>ÁREA</b>	16,74	m <sup>2</sup>

## 4.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDO

<b>EXTENSÃO</b>	687,81	m
<b>LARGURA</b>	0,12	m
<b>ÁREA</b>	82,54	m <sup>2</sup>