

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO
 ENDEREÇO: RUA RECREIO, CENTRO N 233
 ÁREA: 86,78 m²
 DATA: JUL/2021

DATA BASE:

SINAPI jul/21 NÃO DESONERADO
 BDI: 23,70%



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código SINAPI	Material	Quantidade	Unidade	R\$/Unitário	R\$/Unitário com BDI	R\$/Total	R\$/Total com BDI
01	Remoção de Telhado							R\$ 622,97
1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	86,78	m ²	R\$ 2,79	R\$ 3,45	R\$ 242,12	R\$ 299,39
1.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	43,55	m ²	R\$ 6,01	R\$ 7,43	R\$ 261,74	R\$ 323,58
02	Instalação de novo Telhado							R\$ 13.006,25
2.2	CP - 01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE , METÁLICA, PLÁSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	43,55	m ²	R\$ 24,44	R\$ 30,23	R\$ 1.064,36	R\$ 1.316,52
2.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	86,78	m ²	R\$ 98,82	R\$ 122,24	R\$ 8.575,60	R\$ 10.607,99
2.4	Cotação	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 0 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	11,00	unidade	R\$ 79,50	R\$ 98,34	R\$ 874,50	R\$ 1.081,74
03	Calha							R\$ 761,95
3.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	5,80	m	R\$ 106,20	R\$ 131,37	R\$ 615,96	R\$ 761,95
04	Impermeabilização da platibanda							R\$ 4.971,66
4.1	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	16,40	m	R\$ 61,29	R\$ 75,82	R\$ 1.005,16	R\$ 1.243,45
4.2	CP - 02	ENVELOPAMENTO DE PLATIBANDA	35,80	m ²	R\$ 84,19	R\$ 104,14	R\$ 3.014,00	R\$ 3.728,21
TOTAL GERAL:							R\$ 19.362,83	

Alto Alegre/RS, 30/08/2021

 Maurício Tomazi Seibel
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 208.253

 Diimar Loro
 Prefeito Municipal em exercício