



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
RUA RECREIO, 00233
CNPJ 92.406.057/0001-03
Departamento de Licitações e Compras

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 65/2021 - Tomada de Preço nº 3/2021.

Com base no processo licitatório, na Ata encaminhada pela Comissão Permanente de Licitação e vistas da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 65/2021, Tomada de Preço nº 3/2021, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: MAICON DOS SANTOS STEIN LTDA - 36826801000158						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	Reforma do Telhado do Centro Administrativo		19.362,83000	19.362,83
1.1	86,78	M2	Remoção de Telhas de Fibrocimento, metálica e cerâmica de forma manual sem reaproveitamento		3,45000	299,39
1.2	43,55	M2	Remoção de Trama de Madeira Para Cobertura de Forma Manual, sem reaproveitamento		7,43000	323,58
1.3	43,55	M2	Fabricação e instalação em estrutura de madeira não aparelhada para telhados para até duas águas e para telha ondulada de metálica, plástica, incluso transporte vertical AF-12/2015		30,23000	1.316,52
1.4	86,78	M2	Telhamento com telha de aço/alumínio E=0,5mm, com até 2 águas, incluso		122,24000	10.607,99
1.5	11,00	UN	Cumeeira trapezoidal em aço zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40mm, espessura de 0,50mm e largura útil de 980mm.		98,34000	1.081,74
1.6	5,80	M	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019		131,37000	761,95
1.7	16,40	M	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte 25cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019		75,82000	1.243,45
1.8	35,80	M2	Envelopamento de platibanda		104,14000	3.728,21
2	1,00	M	Dois Banheiros localizados: Um no Cemitério do Distrito da Treze de Maio e Um no Cemitério Municipal localizado na Avenida Julio de Castilhos		27.280,16000	27.280,16
2.1	0,24	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016		86,90000	20,86
2.2	0,24	M3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/		374,09000	89,78
2.3	0,32	M3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)		216,14000	69,16
2.4	3,28	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 - BALDRAME E CINTAMENTO		155,27000	509,29
2.5	15,04	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		24,93000	374,95
2.6	28,44	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		22,98000	653,55
2.7	0,60	M3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		422,27000	253,36
2.8	0,60	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015		221,60000	132,96

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.9	9,04	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/		44,06000	398,30
2.10	1,13	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017		10,86000	12,27
2.11	34,92	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		115,34000	4.027,67
2.12	2,74	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉDREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		176,11000	482,54
2.13	11,28	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		25,05000	282,56
2.14	28,44	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		22,97000	653,27
2.15	0,22	M3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		422,27000	92,90
2.16	0,22	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015		221,60000	48,75
2.17	24,92	M2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA DE FIBROCIMENTO.		18,44000	459,52
2.18	24,92	M2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		60,44000	1.506,16
2.19	7,60	M	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		75,05000	570,38
2.20	35,42	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		4,27000	151,24
2.21	42,02	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		9,12000	383,22
2.22	42,82	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014		60,17000	2.576,48
2.23	77,44	M2	REBOCO ARGAMASSA FINA 1:3 + 10 % CIMENTO - 5 MM		25,43000	1.969,30
2.24	35,42	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		35,89000	1.271,22
2.25	6,20	M2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014		31,11000	192,88
2.26	6,20	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/20		68,31000	423,52
2.27	12,80	M	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO		7,15000	91,52

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.28	77,44	M2	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		2,57000	199,02
2.29	6,20	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014		3,02000	18,72
2.30	77,44	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		17,13000	1.326,55
2.31	22,72	M2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P		91,81000	2.085,92
2.32	14,00	M	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017		36,34000	508,76
2.33	26,00	M	ESPELHO PARA BEIRAL MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO		25,53000	663,78
2.34	2,00	UN	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015		711,21000	1.422,42
2.35	0,48	M2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		662,49000	318,00
2.36	12,00	M	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		14,26000	171,12
2.37	12,00	M	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		23,24000	278,88
2.38	4,00	UN	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		4,00000	16,00
2.39	4,00	UN	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		13,21000	52,84
2.40	2,00	UN	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO		23,40000	46,80
2.41	2,00	UN	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA		12,15000	24,30
2.42	2,00	UN	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA COPLADA, DE LOUCA BRANCA		346,60000	693,20
2.43	2,00	UN	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM		147,77000	295,54
2.44	2,00	UN	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA		12,15000	24,30
2.45	6,00	H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		26,82000	160,92
2.46	6,00	UN	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014		154,51000	927,06
2.47	2,00	UN	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA		21,77000	43,54
2.48	4,00	H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		26,82000	107,28
2.49	2,00	UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193)		98,80000	197,60
Total dos Produtos					46.642,99	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2907 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES - 1 - RECURSO LIVRE	Sim
2210 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES - 1 - RECURSO LIVRE	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Alto Alegre (RS), 18 de Outubro de 2021

AVELINO SALVADORI
Prefeito Municipal