



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
RUA RECREIO, 00233
CNPJ 92.406.057/0001-03
Departamento de Licitações e Compras

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 40/2023 - Tomada de Preço nº 3/2023.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 40/2023, Tomada de Preço nº 3/2023, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA - 35729687000185						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) E MATERIAL PARA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LUIZ CORAZZA" MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS, RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR + DO RS.		90.950,92000	90.950,92
1.1	16,43	M	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		60,24000	989,74
1.2	0,61	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017		118,18000	72,09
1.3	0,02	M3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017		760,38000	15,21
1.4	34,80	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		17,33000	603,08
1.5	2,80	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		22,47000	62,92
1.6	0,61	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		352,09000	214,77
1.7	0,61	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		572,26000	349,08
1.8	1,32	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		104,05000	137,35
1.9	1,32	M3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021		681,31000	899,33
1.10	4,97	M2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CERÂMICA DE 5X10X20CM E ARGAMAÇA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (LARGURA DE 20CM)		242,01000	1.202,79
1.11	5,51	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017		171,88000	947,06
1.12	18,60	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		22,47000	417,94
1.13	55,85	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		17,33000	967,88
1.14	1,10	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		572,26000	629,49
1.15	1,10	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		352,09000	387,30
1.16	11,02	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018		62,34000	686,99
1.17	15,36	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO		14,12000	216,88

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.18	39,67	M2	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			
			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		141,22000	5.602,20
1.19	13,28	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		171,28000	2.274,60
1.20	2,60	M	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		88,23000	229,40
1.21	3,20	M	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		102,06000	326,59
1.22	3,62	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		199,12000	720,81
1.23	28,63	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		16,84000	482,13
1.24	15,17	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		18,38000	278,82
1.25	0,69	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		572,26000	394,86
1.26	0,69	M2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		352,09000	242,94
1.27	3,30	M2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020		178,98000	590,63
1.28	11,86	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		18,38000	217,99
1.29	40,72	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		15,18000	618,13
1.30	0,66	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		572,26000	377,69
1.31	0,66	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		352,09000	232,38
1.32	8,00	UN	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		439,14000	3.513,12
1.33	42,10	M	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADO COM ATÉ DUAS AGUAS E TELHA DE ALUZINCO		11,55000	486,26
1.34	42,02	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		88,18000	3.705,32
1.35	12,18	M	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		85,45000	1.040,78
1.36	12,18	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		127,85000	1.557,21
1.37	1,00	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA (TRELIÇA E GUIAS AÇO 100X40 MM E=2,65MM E TERRÇAS 75X40X15 MM E= 2,65 MM)		18.531,00000	18.531,00
1.38	1,00	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA (TRELIÇA E GUIAS AÇO 100X40 MM E=2,65MM E TERRÇAS 75X40X15 MM E= 2,65 MM)		15,11000	15,11
1.39	1,00	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA		15,90000	15,90

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.40	15,40	UN	PARA COBERTURA (TRELIÇA E GUIAS AÇO 100X40 MM E=2,65MM E TERRÇAS 75X40X15 MM E= 2,65 MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA		3,42000	52,67
1.41	15,40	M	PARA COBERTURA (TRELIÇA E GUIAS AÇO 100X40 MM E=2,65MM E TERRÇAS 75X40X15 MM E= 2,65 MM) CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		4,92000	75,77
1.42	15,40	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		12,92000	198,97
1.43	3,00	UN	PONTO DE LUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO , QUEBRA E CHUMBAMENTO,		161,05000	483,15
1.44	4,00	UN	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)		10,38000	41,52
1.45	7,00	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20 A/ 250 V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO		240,16000	1.681,12
1.46	45,95	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		5,28000	242,62
1.47	49,66	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		9,44000	468,79
1.48	84,25	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022		63,04000	5.311,12
1.49	84,25	M2	REBOCO ARGAMASSA FINA 1:3 + 10% CIMENTO - 5MM		32,55000	2.742,34
1.50	1,58	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		128,43000	202,92
1.51	1,38	M2	ARREMATE PAREDE - DEMOLIDA E JANELA		40,73000	56,21
1.52	39,20	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017		154,19000	6.044,25
1.53	39,20	M2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021		58,85000	2.306,92
1.54	14,45	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014		111,84000	1.616,09
1.55	24,75	M2	LAMINADO COR BEGE		94,17000	2.330,71
1.56	24,75	M2	MANTA PARA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO		10,70000	264,83
1.57	28,14	M2	RODAPÉ MDF		23,98000	674,80
1.58	90,01	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		3,30000	297,03
1.59	90,01	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/201		20,14000	1.812,80
1.60	34,52	M2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS		98,25000	3.391,59
1.61	39,56	M	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017		17,67000	699,03
1.62	13,02	M	ESPELHO PARA BEIRAL DE MADEIRA APARELHADA 2,5X20CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO		28,39000	369,64
1.63	2,00	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO FUME 8 MM , MOLDURA DE ALUMINIO MOLDURA NA COR PRETA DUAS FOLHAS DE CORRER DIMENSÃO 140X150 CM		2.499,08000	4.998,16
1.64	1,00	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO FUME 10 MM , MOLDURA DE ALUMINIO MOLDURA NA COR PRETA DUAS		4.306,36000	4.306,36

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.65	42,67	M2	FOLHAS DE CORRER DIMENSÃO 210X200 CM LIMPEZA FINAL DE OBRA		0,65000	27,74
Total dos Produtos						90.950,92

Projeto/Despesa		Há Previsão
2505	4490.51.07.00.00.00 - Obra Construção Sala para Farmácia - Anexo Unidade de Saúde - 4050 - FARMÁCIA BÁSICA	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Alto Alegre (RS), 23 de Junho de 2023

DILMAR LORO
Vice-Prefeito Municipal em Exercício