



**CONCRE FOR**

BLOCOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÕES

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RS**

**EDITAL TOMADA DE PREÇOS 05/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 630/2022**

**JULGAMENTO: Menor Preço Global**

DADOS DA EMPRESA:

**A EMPRESA: CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

**CNPJ/MF SOB Nº:31.817.385/0001-08**

**RUA E Nº: Rodovia RS 223, KM 48,6, Bairro Industrial**

**CIDADE E UF: Ibirubá/RS**

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL

**Nome:** Cleiton da Silva

**Nacionalidade:** brasileiro

**Estado Civil:** Casado

**Profissão:** Empresário

**Cargo/função exercido:** Gerente/Proprietário

**CPF:** 021.410.700-07

**Cédula de Identidade Civil:** 6.106.779.091

**Domicílio:** Rodovia RS223, KM 48,6, Bairro Industrial – Cidade de Ibirubá/RS – CEP: 98200-000.

**Fone para contato:** (54) 9. 9177-2826

Apresentamos nossa proposta referente ao **Tomada de Preços n.º 05/2022**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE ENGENHARIA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DESIGNADA CAMINHÓDROMO-ÁREA DA CONSTRUÇÃO: APROXIMADAMENTE 1.946,68M<sup>2</sup> (PARTE DA RUA DUQUE DE CAXIAS E NO ACESSO AO PARQUE MUNICIPAL DÉLIO E GEMA DENDENA)**, de

Rod RS 223 KM 48,6 – Bairro Industrial– IBIRUBÁ/RS – CEP: 98200-000

Fone: (54) 9 9177 2826- CNPJ: 31.817.385/0001-08

E-mail: [concreforibiruba@gmail.com](mailto:concreforibiruba@gmail.com)

*Handwritten signatures and initials:*  
- "Bls" (top right)  
- "a" (middle right)  
- "1" (bottom right)  
- "OK" (bottom right)  
- "wsk" (bottom center)



**CONCRE FOR**

**BLOCOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÕES**

acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital e descritivos complementares, se for o caso.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Forma de pagamento:** Conforme Edital

**Prazo de entrega:** conforme edital.

A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem todos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município de Alto Alegre/RS.

Alto Alegre/RS, 01 de Setembro de 2022.

**SOLANGE ERTHAL DE FREITAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONCREFOR FAB. DE ART. DE**  
**CIMENTO E PAV.LTDA**  
**CNPJ: 31.817.385/0001-08**  
**CPF: 015.072.970-76**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
**MATEUS KLEIN**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA RS 231504**

*Mateus Klein*  
Engenheiro Civil  
CREA RS 231504



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE**  
**CNPJ: 92.406.057/0001-03**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**  
**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 1 of 5

**Fornecedor:** CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV  
**Endereço:** ROD RS 223 KM 48,6 - BAIRRO INDUS Número: S/N Cidade: IBIRUBÁ UF: RS  
**CPF/CNPJ:** 31.817.385/0001-08 **Insc. Estadual:** 064.0051618 **Fone:** (54)99175-1998  
**E-mail:** atalicitacoes@gmail.com **Validade da Proposta:** 60 dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO CAMINHÓDROMO NAS RUAS DUQUE DE CAXIAS E RUA DE ACESSO AO PARQUE MUNICIPAL DÉLIO E GEMA DENDENA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS Valor de Referência: 619.371,92000		619.371,92000	619.371,92		
	1	3,13	M2	PLACA DE OBRA - 2,5X1,25 M Valor de Referência: 506,99000		506,99000	1.586,88	23,31	111,22
	2	1,00	UN	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO Valor de Referência: 369,63000		369,63000	369,63	23,31	111,22
	3	201,22	M2	MURO DE CONTENÇÃO, MATERIAL E MÃO DE OBRA Valor de Referência: 444,82000		444,82000	89.506,68	23,31	111,22
	4	150,00	M	VIGA DE AMARAÇÃO - MURO DE ARRIMO Valor de Referência: 100,54000		100,54000	15.081,00	23,31	111,22
	5	31,50	M	PILAR DE CONCRETO - MURO DE ARRIMO Valor de Referência: 137,45000		137,45000	4.329,68	23,31	111,22
	6	227,31	M3	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM Valor de Referência: 8,82000		8,82000	2.004,87	23,31	111,22
	7	1.594,82	M3	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE - INCLUSIVE COMPACTAÇÃO Valor de Referência: 50,77000		50,77000	80.969,01	23,31	111,22

Em, 01 / 09 / 22

  
 Assinatura e Carimbo  
 do Fornecedor

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE**  
**CNPJ: 92.406.057/0001-03**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**  
**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 2 of 5

**Fornecedor:** CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV  
**Endereço:** ROD RS 223 KM 48,6 - BAIRRO INDUS **Número:** S/N **Cidade:** IBIRUBÁ **UF:** RS  
**CPF/CNPJ:** 31.817.385/0001-08 **Insc. Estadual:** 064.0051618 **Fone:** (54)99175-1998  
**E-mail:** atalicitacoes@gmail.com **Validade da Proposta:** 60 dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
	8	12.105,71	M³XK	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - JAZIDA DMT 7KM Valor de Referência: 3,10000		3,10000	37.527,70	23,31	111,22
	9	1.946,68	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO Valor de Referência: 5,76000		5,76000	11.212,88	23,31	111,22
	10	20,00	M3	CARGA DE MATERIAL INADEQUADO - BOTA FORA Valor de Referência: 8,19000		8,19000	163,80	23,31	111,22
	11	140,00	M³XK	TRANSPORTE MATERIAL INADEQUADO - BOTA FORA - DMT 7 KM Valor de Referência: 3,10000		3,10000	434,00	23,31	111,22
	12	15,00	M	REFORMA DE GUIA Valor de Referência: 17,46000		17,46000	261,90	23,31	111,22
	13	1.543,49	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS Valor de Referência: 60,51000		60,51000	93.396,58	23,31	111,22
	14	10,57	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO,		65,07000	687,79	23,31	111,22

Em, 01 / 08 / 2022

Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE**  
**CNPJ: 92.406.057/0001-03**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**  
**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 3 of 5

**Fornecedor:** CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV  
**Endereço:** ROD RS 223 KM 48,6 - BAIRRO INDUS Número: S/N Cidade: IBIRUBÁ  
**CPF/CNPJ:** 31.817.385/0001-08 **Insc. Estadual:** 064.0051618 **UF:** RS  
**E-mail:** atalicitacoes@gmail.com **Validade da Proposta:** 60 dias **Fone:** (54)99175-1998

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS Valor de Referência: 65,07000					
	15	1.946,68	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM Valor de Referência: 84,13000		84,13000	163.774,19	23,31	111,22
	16	973,34	M	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. Valor de Referência: 42,89000		42,89000	41.746,55	23,31	111,22
	17	101,36	M3	BASE DE MATERIAL GRANULAR - 5 CM Valor de Referência: 344,93000		344,93000	34.962,10	23,31	111,22
	18	2,00	UN	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L <= 1,50M Valor de Referência: 746,12000		746,12000	1.492,24	23,31	111,22
	19	1.946,68	M	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) Valor de Referência: 1.60000		1,60000	3.114,69	23,31	111,22
	20	1.946,68	M2	REJUNTE DO PISO Valor de Referência: 1,67000		1,67000	3.250,96	23,31	111,22
	21	5,00	UN	REFORÇO ACESSO DE MAQUINÁRIOS E PROPRIEDADES Valor de Referência: 1.409,00000		1.409,00000	7.045,00	23,31	111,22

Em, 01/08/22

  
 Assinatura e Carimbo  
 do Fornecedor

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE**  
**CNPJ: 92.406.057/0001-03**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**  
**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 4 of 5

**Fornecedor:** CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV  
**Endereço:** ROD RS 223 KM 48,6 - BAIRRO INDUS Número: S/N Cidade: IBIRUBÁ  
**CPF/CNPJ:** 31.817.385/0001-08 **Insc. Estadual:** 064.0051618 **UF:** RS  
**E-mail:** atalicitacoes@gmail.com **Validade da Proposta:** 60 dias **Fone:** (54)99175-1998

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
	22	10,00	M	GUARDA CORPO DE 1,20 M DE ALTURA POR 10,00 M COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 20 CM, PINTADO DE AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ALTURA DA ESTACA 11) Valor de Referência: 369,93000		369,93000	3.699,30	23,31	111,22
	23	18,00	M	GUARDA CORPO DE 1,20 M DE ALTURA POR 18,00 M COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 20 CM, PINTADO DE AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Valor de Referência: 369,93000		369,93000	6.658,74	23,31	111,22
	24	18,00	M	GUARDA CORPO DE 1,20 M DE ALTURA POR 18,00 M COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 20 CM, PINTADO DE AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Valor de Referência: 369,93000		369,93000	6.658,74	23,31	111,22
	25	4,00	UN	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA Valor de Referência: 258,40000		258,40000	1.033,60	23,31	111,22
	26	4,00	TXKM	AJUSTE DE ALTURA TAMPA DE		74,65000	298,60	23,31	111,22

Em, 01/08/2022

  
 Assinatura e Carimbo  
 do Fornecedor

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE**  
**CNPJ: 92.406.057/0001-03**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**  
**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 5 of 5

**Fornecedor:** CONCREFOR FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV  
**Endereço:** ROD RS 223 KM 48,6 - BAIRRO INDUS Número: S/N Cidade: IBIRUBÁ UF: RS  
**CPF/CNPJ:** 31.817.385/0001-08 **Insc. Estadual:** 064.0051618 **Fone:** (54)99175-1998  
**E-mail:** atalicitacoes@gmail.com **Validade da Proposta:** 60 dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%	
				CONCRETO Valor de Referência: 74,65000						
	27	6,00	UN	TAMPA GRADEADA PARA CAIXA COLETORA COMBINADA (0,35X0,90M) Valor de Referência: 1.225,89000		1.225,89000	7.355,34	23,31	111,22	
	28	973,34	M2	LIMPEZA FINAL DE OBRA Valor de Referência: 0,77000		0,77000	749,47	23,31	111,22	
<b>TOTAL</b>								619.371,92		

Em, 01/08/2022



Assinatura e Carimbo do Fornecedor

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



**CONCRE FOR**

**BLOCOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÕES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

LOCAL: Rua Duque de Caxias/ Rua acesso ao Parque Municipal

ENDEREÇO: Alto Alegre- RS

ÁREA: 1.946,68 m<sup>2</sup>

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

EMPREENDIMENTO: CAMINHÔDROMO

DATA BASE:

SINAPI jun/22


BDI: 23,31%

DATA: jun/22

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Discriminação dos Serviços	Custo total	%	Execução			
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.956,51	0,32	R\$ 1.956,51			
2.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 241.229,62	38,95	R\$ 168.860,73	R\$ 72.368,89		
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 342.687,00	55,33		R\$ 114.229,00	R\$ 114.229,00	R\$ 114.229,00
4.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 33.498,79	5,41			R\$ 33.498,79	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 619.371,92</b>	<b>100,00</b>	<b>27,58</b>	<b>30,13</b>	<b>23,85</b>	<b>18,44</b>
		<b>R\$ simples</b>	<b>R\$</b>	<b>170.817,24</b>	<b>R\$ 186.597,89</b>	<b>R\$ 147.727,79</b>	<b>R\$ 114.229,00</b>
		<b>R\$ acumulado</b>	<b>R\$</b>	<b>170.817,24</b>	<b>R\$ 357.415,13</b>	<b>R\$ 505.142,92</b>	<b>R\$ 619.371,92</b>

Alto Alegre - RS, 01 de Setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**SOLANGE ERTHAL DE FREITAS**

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONCREFOR FAB. DE ART. DE**  
**CIMENTO E PAV.LTDA**  
**CNPJ: 31.817.385/0001-08**  
**CPF: 015.072.970-76**

  
\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
**MATEUS KLEIN**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA RS 231504**

*Mateus Klein*  
Engenheiro Civil  
CREA RS 231504





**CONCRE FOR**

**BLOCOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÕES**

**Propoente:** Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RS

**Endereço da Obra:** Rua Duque de Caxias/ Rua acesso ao Parque Municipal

**Obra:** Caminhódromo

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas


Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,61%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	7,71%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,31%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

  
**SOLANGE ERTHAL DE FREITAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONCREFOR FAB. DE ART. DE**  
**CIMENTO E PAV.LTDA**  
**CNPJ: 31.817.385/0001-08**  
**CPF: 015.072.970-76**

 Alto Alegre, 01 de Setembro de 2022.  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
**MATEUS KLEIN**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA RS 231504**

*Mateus Klein*  
Engenheiro Civil  
CREA RS 231504



**CONCRE FOR**

**BLOCOS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÕES**

## DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Declaro que o projeto de Construção de Caminhodromo, localizado na Rua Duque de Caxias e estrada de acesso para o Parque Municipal, cidade e interior de Alto Alegre/RS, teve como base a Planilha SINAPI - DATA BASE 06/2022.

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADA:

111,22% (HORA);

69,19% (MÊS);

Alto Alegre, 01 de Setembro de 2022.

**SOLANGE ERTHAL DE FREITAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONCREFOR FAB. DE ART. DE**  
**CIMENTO E PAV.LTDA**  
**CNPJ: 31.817.385/0001-08**  
**CPF: 015.072.970-76**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
**MATEUS KLEIN**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA RS 231504**

*Mateus Klein*  
Engenheiro Civil  
CREA RS 231504

Rod RS 223 KM 48,6 – Bairro Industrial– IBIRUBÁ/RS – CEP: 98200-000  
Fone: (54) 9 9177 2826- CNPJ: 31.817.385/0001-08  
E-mail: [concreforibiruba@gmail.com](mailto:concreforibiruba@gmail.com)

*Blb*

*10*