



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000

Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-112

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra / Serviço: Pintura Unidade Básica De Saúde “Luiz Corazza”

Proprietário: Município de Alto Alegre - RS

Localização: Rua Duque de Caxias- 388, Centro, Alto Alegre - RS.

1. GENERALIDADES:

1.1. Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os serviços a serem executados para a pintura da UBS- Unidade Básica De Saúde “Luiz Corazza”, do Município de Alto Alegre/RS.

2. MATERIAIS:

2.1. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2.2. Competirá à Empresa vencedora do Processo Licitatório fornecer todas as ferramentas, instalações provisórias, maquinário e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES:

3.1. Deverá ser instalado placa de obra nos padrões do governo estadual no início da obra em local indicado pela fiscalização.

3.2. Os empregados envolvidos nos serviços deverão estar devidamente trajados com equipamentos de segurança pessoal (EPI's) além da segurança de máquinas, equipamentos e materiais. Sendo que o executante deverá se responsabilizar pela manutenção e uso do equipamento.

Aonde houver necessidade deverá ser feita a remoção de tinta das paredes, através de lixamento, após as superfícies deverão ser lavadas e deixadas secar ao tempo necessário para dar prosseguimento ao serviço.

4. PINTURA:

4.1. Paredes: Serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica premium semi-brilho na cor branca. A execução da pintura deverá ser feita dentro das normas técnicas recomendadas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre

Rua Recreio n° 233 - CEP: 99.430-000

Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-112

4.2. Esquadrias: As esquadrias são de madeira, e serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica premium semi-brilho na cor cinza.

4.3. Forros: Nos forros de gesso, laje, e madeira serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica premium semi-brilho na cor branca.

5. LIMPEZA GERAL DA OBRA:

5.1. Após conclusão dos serviços deverá ser realizada a limpeza geral da obra, estando a mesma em condições de ser entregue para utilização.

Alto Alegre (RS), 27 de novembro de 2023.

MAURÍCIO TOMAZI SEIBEL
Eng° Civil – CREA/ RS208253

Avelino Salvadori
Prefeito Municipal