


MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL						
Base: PO licitado Reforma do ginásio						
	Serviços	Unidades	Quantidade	Cod Sinapi	Preço unit	Valor do item
1	REFORMA DO ESPAÇO DO ARQUIVO MORTO					
1.1	Demolições					
1.1.1	Parede de alvenaria a demolir	m2	78	73899/2	R\$ 41.90	R\$ 3,268.20
1.2	Reconstrução					
1.2.1	Reboco em pilares	m2	15			
1.2.2	Chapisco	m2	15	87894	R\$ 5.42	R\$ 81.30
1.2.3	Emboço massa úniuca	m2	15	89173	R\$ 30.09	R\$ 451.35
1.2.4	Reboco em viga existente	m2	20			
1.2.4.1	Chapisco	m2	20	87894	R\$ 5.42	R\$ 108.40
1.2.4.2	Emboço massa úniuca	m2	20	89173	R\$ 30.09	R\$ 601.80
1.2.5	Reboco em parede	m2	78			
1.2.5.1	Chapisco	m2	78	87894	R\$ 5.42	R\$ 422.76
1.2.5.2	Emboço massa úniuca	m2	78	89173	R\$ 30.09	R\$ 2,347.02
1.2.6	Pinturas					
1.2.6.1	Pintura em pilares	m2	15	88489	R\$ 12.64	R\$ 189.60
1.2.6.2	Pintura em viga	m2	20	88489	R\$ 12.64	R\$ 252.80
1.2.7	Eletricidade					
1.2.7.1	Disjuntor 10 A	unid	3	93653	R\$ 11.33	R\$ 33.99
1.2.7.2	Eletroduto 20 mm	m	35	91854	R\$ 6.95	R\$ 243.25
1.2.7.3	Condutor 2.5 mm²	m	40	91927	R\$ 3.18	R\$ 127.20
1.2.7.4	Condutor 1,5 mm²	m	70	91925	R\$ 2.38	R\$ 166.60
1.2.7.5	Luminária led sobrepor 25 W	unid	6	39389	R\$ 91.30	R\$ 547.80
1.2.7.6						
1.2.8	Calhas fachada frontal					
1.2.8.1	Calha em chapa galvanizada 24	m	40	94228	R\$ 63.99	R\$ 2,559.60
	Total Ref Arq. Morto					R\$ 11,401.67
2	REFORMA - CHURRASQUEIRAS					
2.1	Demolições					
2.1.1	Demolir Alvenaria	m2	18	73899/2	R\$ 41.90	R\$ 754.15
2.1.2	Abrir vão de jaenla	m2	2.4	73899/2	R\$ 41.90	R\$ 100.55
2.2	A consgtruir Exterior					
2.2.1	Vigota de concreto para coroamento dos chaminés	m³	0.5	92447 - 92741	R\$ 737.15	R\$ 368.58
2.2.2	Laje de cobertura dos chaminés	m2	7	74202/1	R\$ 74.82	R\$ 523.74
2.2.3	Armação de viga	Kg	45	92779	R\$ 8.20	R\$ 368.83
2.2.4	Forma de viga	m²	12.6	92447	R\$ 111.49	R\$ 1,404.76
2.2.5	Concreto armado de viga	m³	1	92741	R\$ 625.66	R\$ 625.66
2.3	A construir Interior					
2.3.1	Parede de alvenaria	m²	5.8	73899/2	R\$ 123.46	R\$ 716.09

2.3.2	Peitoril de Granito 37 cm (2 x 15 cm de largura)	m	9.4	34747	R\$ 114.21	R\$ 1,073.59
2.3.3	Assentamento de peitoril	m	4.7	40675	R\$ 4.38	R\$ 20.58
2.3.4	Chapisco	m ²	12	87894	R\$ 5.42	R\$ 65.06
2.3.5	Reboco massa única	m ²	12	83173	R\$ 30.09	R\$ 361.04
2.3.6	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	2.4	94575	R\$ 857.09	R\$ 2,057.01
Total Reforma Churrasqueiras						R\$ 8,439.64
TOTAL GERAL						R\$ 19,841.31
 João Jaime Detoni Eng. Civil - CREA 27797-0/RN CPF 245.188.105-40 Reg. Rec. 270008905-5						
Marcelo Arruda			João Jaime Detoni			
Prefeito Municipal			Eng. Civil - CREA RS 012.028			

