



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS P/ BOCAS DE LOBO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E
PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO**

LOCAL: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL / RS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

INTRODUÇÃO

A finalidade do presente documento é descrever as especificações técnicas mínimas dos materiais utilizados para execução da obra de Implantação de Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Pavimentação com Pavimento Intertravado de Concreto, mais especificamente da Drenagem Pluvial das seguintes ruas:

- Ruas das Hortências;
- Rua das Papoulas;
- Rua dos Jasmins;
- Rua dos Cravos;
- Rua das Margaridas;
- Rua das Camomilas;
- Estrada da Comunidade Jubaré;
- Rua das Tulipas;
- Comunidade Rio Brasil.;
- Acesso Erechim.

DEFINIÇÃO

As bocas-de-lobo serão de máxima eficiência, construídas em alvenaria de tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, sobre lastro de concreto de 10cm de espessura e tampa de concreto armado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL - RS



MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados na construção das bocas-de-lobo são os seguintes:

- Aço CA-50 – diâmetro de 10mm;
- Arame recozido 18 BWG – diâmetro de 1,25mm (0,01 Kg/m);
- Areia Grossa – areia lavada, livre de impurezas (matéria orgânica, argila, etc.);
- Cal Hidratada CH-I;
- Cimento Portland CP-II;
- Pedra Brita Nº1 – diâmetro entre 9,5mm a 19mm;
- Pedra Brita Nº2 - diâmetro entre 19 a 38mm;
- Tijolo Maciço Cerâmico – dimensões 5 x 10 x 20cm;
- Tábua de madeira não aparelhada 2,5 x 30cm – madeira de cedrinho ou equivalente da região;
- Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto - dimensões de 2,20 x 1,10m e espessura de 10mm.

DIVERSOS

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida nas especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia e autorização da fiscalização da Contratante. Todos os materiais utilizados na obra deverão seguir as Normas Técnicas e recomendações de execução do DAER/RS, DNIT e/ou ABNT. A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento do fornecimento dos materiais solicitar a paralisação ou mesmo mandar trocá-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Barra do Rio Azul / RS, 09 de Setembro de 2019.

.....
Responsável Técnico
LAUSON SERAFINI
Eng. Civil – CREA-RS 123168-D

.....
Prefeito Municipal de Barra do Rio Azul
CNPJ: 93.539.153/0001-92