

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

DATA: 09/10/2019

SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)

PROJETO: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ACESSIBILIDADE DAS RUAS E ESTRADAS DE ACESSO (GLOBAL) - BARRA DO RIO AZUL/RS

Declaração: "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CÓDIGO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM					5.820,67
1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	2.938,990	73822/002	0,62	1.822,17
1.2	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF 12/2013	m³	293,899	89885	10,05	2.953,68
1.3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF 09/2017	m³	146,950	96385	7,11	1.044,81
2.0	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE					154.710,28
2.1	Meio fio de Concreto MFC-06 - inclusive material	m	1157,800	1540-DAER	24,88	28.806,06
2.2	Regularização e compactação manual - Passeios e Rampas PNE	m²	2938,990	85422	8,57	25.187,14
2.3	Execução de Lastro de brita - Passeios e Rampas PNE (material fornecido pelo Município)	m³	205,729	570-DAER	61,69	12.691,44
2.4	Execução de passeio (calçada), com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, esp 7cm. AF 07/2016 - inclusive materiais	m²	72,485	94991	548,62	39.766,72
2.5	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF 12/2015 (material fornecido pelo Município)	m²	1903,490	92396	18,50	35.214,57
2.6	Execução de piso tátil NBR-9050 em Paver retangular 20x10cm, espessura 6cm colorido (material fornecido pelo Município)	m²	705,100	93679	18,50	13.044,35
TOTAL GERAL						160.530,95

B.D.I. Serviços = 23,38%

R\$/m² 54,62

LAUSON SERAFINI
Engº Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D