

AIRTON ROSA Construtora Eireli
 Rua Santo Pés, 335- Centro Aratiba
 CEP:99770-000 Fone: (54)996005217 (54)91785217
 E-Mail: marisafarosa@yahoo.com.br
 CNPJ 11.011.017/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01			DATA: 11/14/2019			
			SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)			
PROJETO: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ACESSIBILIDADE DAS RUAS E ESTRADAS DE ACESSO (GLOBAL) - BARRA DO RIO AZUL/RS						
Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CÓDIGO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM					5.703,11
1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	2938,990	73822/002	R\$ 0,59	1.734,00
1.2	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013	m³	293,899	89885	R\$ 10,00	2.938,99
1.3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017	m²	146,950	96385	R\$ 7,01	1.030,12
2.0	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE					154.228,18
2.1	Meio fio de Concreto MFC-06 - inclusive material	m	1157,800	1540-DAER	R\$ 24,80	28.713,44
2.2	Regularização e compactação manual - Passeios e Rampas PNE	m²	2938,990	85422	R\$ 8,50	24.981,42
2.3	Execução de Lastro de brita - Passeios e Rampas PNE (material fornecido pelo Município)	m²	205,729	570-DAER	R\$ 61,60	12.672,91
2.4	Execução de passeio (calçada), com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, esp 7cm. AF_07/2016 - inclusive materiais	m²	72,485	94991	R\$ 548,50	39.758,02
2.5	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 (material fornecido pelo Município)	m²	1903,490	92396	R\$ 18,44	35.100,36
2.6	Execução de piso tátil NBR-9050 em Paver retangular 20x10cm, espessura 6cm colorido (material fornecido pelo Município)	m²	705,100	93679	R\$ 18,44	13.002,04
TOTAL GERAL			160.530,95			159.931,30

R\$/m² 54,62



B.D.I. Serviços = 23,38%

Airton Rosa Construtora Eireli
 CNPJ: 11011017/0001-60

Guilherme Eugênio Granzotto
 CREA/RS: 075098

AIRTON ROSA Construtora Eireli
Rua Santo Pés, 335- Centro Aratiba
CEP:99770-000 Fone: (54)996005217 (54)91785217
E-Mail: marisafarosa@yahoo.com.br
CNPJ 11.011.017/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS		
PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIDADE DE VIAS		
RESUMO GERAL LOGRADOUROS		
EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - LOTE 01		
		Data base: mai/19
ITEM	LOGRADOUROS	R\$ TOTAL
1	RUA DAS PAPOULAS	24.886,87
2	RUA DOS JASMINS	18.544,62
3	RUA DOS CRAVOS	16.124,39
4	RUA DAS MARGARIDAS	22.057,15
6	RUA DAS TULIPAS	19.463,29
8	RUA DE ACESSO A ERECHIM	58.854,98
TOTAL GERAL		159.931,30



Airton Rosa Construtora Eireli
CNPJ: 11011017/0001-60



Guilherme Eugênio Granzotto
CREA/RS: 075098

AIRTON ROSA Construtora Eireli
 Rua Santo Pés, 335- Centro Aratiba
 CEP:99770-000 Fone: (54)996005217 (54)91785217
 E-Mail: marisafarosa@yahoo.com.br
 CNPJ 11.011.017/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01			DATA: 14/11/2019			
			SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)			
PROJETO: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ACESSIBILIDADE DA RUA DAS PAPOULAS - BARRA DO RIO AZUL/RS						
Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CÓDIGO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM					884,47
1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	455,800	73822/002	0,59	268,92
1.2	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013	m³	45,580	89885	10,00	455,80
1.3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017	m³	22,790	96385	7,01	159,75
2.0	PASSEIO E ACESSIBILIDADE					24.002,40
2.1	Meio fio de Concreto MFC-06 - inclusive material	m	303,860	1540-DAER	24,80	7.535,73
2.2	Regularização e compactação manual - Passeios e Rampas PNE	m²	455,800	85422	8,50	3.874,30
2.3	Execução de Lastro de brita - Passeios e Rampas PNE (material fornecido pelo Município)	m³	31,906	94107	61,60	1.965,40
2.4	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6	m²	455,800	92396	18,44	8.404,95
2.5	Execução de piso tátil NBR-9050 em Paver retangular 20x10cm, espessura 6cm colorido	m²	120,500	93679	18,44	2.222,02
TOTAL GERAL				24.886,87		

B.D.I. Serviços = 23,38%

Airton Rosa Construtora Eireli
 CNPJ: 11011017/0001-60

Guilherme Eugênio Granzotto
 CREA/RS: 075098

AIRTON ROSA Construtora Eireli
Rua Santo Pés, 335- Centro Aratiba
CEP:99770-000 Fone: (54)996005217 (54)91785217
E-Mail: marisafarosa@yahoo.com.br
CNPJ 11.011.017/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01			DATA: 11/14/2019			
			SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)			
PROJETO: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ACESSIBILIDADE DA RUA DOS JASMINS - BARRA DO RIO AZUL/RS						
Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CÓDIGO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM					659,28
1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	339,750	73822/002	0,59	200,45
1.2	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013	m³	33,975	89885	10,00	339,75
1.3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017	m³	16,988	96385	7,01	119,08
2.0	PASSEIO E ACESSIBILIDADE					17.885,34
2.1	Meio fio de Concreto MFC-06 - inclusive material	m	226,510	1540-DAER	24,80	5.617,44
2.2	Regularização e compactação manual - Passeios e Rampas PNE	m²	339,750	85422	8,50	2.887,87
2.3	Execução de Lastro de brita - Passeios e Rampas PNE (material fornecido pelo Município)	m³	23,783	94107	61,80	1.465,03
2.4	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 (material fornecido pelo Município)	m²	339,750	92396	18,44	6.264,99
2.5	Execução de piso tátil NBR-9050 em Paver retangular 20x10cm, espessura 6cm colorido (material fornecido pelo Município)	m²	89,480	93679	18,44	1.650,01
TOTAL GERAL				18.544,62		
B.D.I. Servicos = 23,38%						

Airton Rosa Construtora Eireli
CNPJ: 11011017/0001-60

Guilherme Eugênio Granzotto
CREA/RS: 075098

AIRTON ROSA Construtora Eireli
 Rua Santo Pés, 335- Centro Aratiba
 CEP:99770-000 Fone: (54)996005217 (54)91785217
 E-Mail: marisafarosa@yahoo.com.br
 CNPJ 11.011.017/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01			DATA: 11/14/2019			
			SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)			
PROJETO: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ACESSIBILIDADE DA RUA DOS CRAVOS - BARRA DO RIO AZUL/RS						
Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CÓDIGO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM					668,0100
1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	344,250	73822/002	0,59	203,1000
1.2	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013	m³	34,425	89885	10,00	344,2500
1.3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017	m³	17,213	96385	7,01	120,6600
2.0	PASSEIO E ACESSIBILIDADE					15.456,3800
2.1	Meio fio de Concreto MFC-06 - inclusive material	m	122,800	1540-DAER	24,80	3.040,4800
2.2	Regularização e compactação manual - Passeios e Rampas PNE	m²	344,250	85422	8,50	2.926,1200
2.3	Execução de Lastro de brita - Passeios e Rampas PNE (material fornecido pelo Município)	m³	24,098	94107	61,60	1.484,4300
2.4	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 (material fornecido pelo Município)	m²	344,250	92396	18,44	6.347,9700
2.5	Execução de piso tátil NBR-9050 em Paver retangular 20x10cm, espessura 6cm colorido (material fornecido pelo Município)	m²	89,880	93679	18,44	1.657,3800
TOTAL GERAL				16.124,3900		

B.D.I. Serviços = 23,38%

Airton Rosa Construtora Eireli
 CNPJ: 11011017/0001-60

Guilherme Eugênio Granzotto
 CREA/RS: 075098

AIRTON ROSA Construtora Eireli
 Rua Santo Pés, 335- Centro Aratiba
 CEP:99770-000 Fone: (54)996005217 (54)91785217
 E-Mail: marisafarosa@yahoo.com.br
 CNPJ 11.011.017/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS						
			DATA: 11/14/2019			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01			SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)			
PROJETO: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ACESSIBILIDADE DA RUA DAS MARGARIDAS - BARRA DO RIO AZUL/RS						
Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horlista e mensalista".						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CÓDIGO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM					788,72
1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	406,450	73822/002	0,59	239,81
1.2	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013	m³	40,645	89885	10,00	406,45
1.3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017	m³	20,323	96385	7,01	142,46
2.0	PASSEIO E ACESSIBILIDADE					21.268,44
2.1	Meio fio de Concreto MFC-06 - inclusive material	m	268,150	1540-DAER	24,80	6.650,12
2.2	Regularização e compactação manual - Passeios e Rampas PNE	m²	406,450	85422	8,50	3.454,83
2.3	Execução de Lastro de brita - Passeios e Rampas PNE (material fornecido pelo Município)	m³	28,452	94107	61,60	1.752,64
2.4	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 (material fornecido pelo Município)	m²	406,450	92396	18,44	7.494,94
2.5	Execução de piso tátil NBR-9050 em Paver retangular 20x10cm, espessura 6cm colorido (material fornecido pelo Município)	m²	103,900	93679	18,44	1.915,92
TOTAL GERAL				22.057,15		

23,38%

Airton Rosa Construtora Eireli
 CNPJ: 11011017/0001-60

Guilherme Eugênio Granzotto
 CREA/RS: 075098

AIRTON ROSA Construtora Eireli
 Rua Santo Pés, 335- Centro Aratiba
 CEP:99770-000 Fone: (54)996005217 (54)91785217
 E-Mail: marisafarosa@yahoo.com.br
 CNPJ 11.011.017/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01				DATA: 11/14/2019		
				SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)		
PROJETO: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ACESSIBILIDADE DA RUA DAS TULIPAS - BARRA DO RIO AZUL/RS						
Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CÓDIGO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM					693,22
1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	357,240	73822/002	0,59	210,77
1.2	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013	m³	35,724	89885	10,00	357,24
1.3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017	m³	17,862	96385	7,01	125,21
2.0	PASSEIO E ACESSIBILIDADE					18.770,07
2.1	Meio fio de Concreto MFC-06 - inclusive material	m	236,680	1540-	24,80	5.869,66
2.2	Regularização e compactação manual - Passeios e Rampas PNE	m²	357,240	85422	8,50	3.036,54
2.3	Execução de Lastro de brita - Passeios e Rampas PNE (material fornecido pelo Município)	m³	25,007	94107	61,60	1.540,43
2.4	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 (material fornecido pelo Município)	m²	357,240	92396	18,44	6.587,50
2.5	Execução de piso tátil NBR-9050 em Paver retangular 20x10cm, espessura 6cm colorido (material fornecido pelo Município)	m²	94,140	93679	18,44	1.735,94
TOTAL GERAL				19.463,29		

B.D.I. Serviços = 23,38%

Airton Rosa Construtora Eireli
 CNPJ: 11011017/0001-60

Guilherme Eugênio Granzotto
 CREA/RS: 075098

AIRTON ROSA Construtora Eireli
 Rua Santo Pés, 335- Centro Aratiba
 CEP:99770-000 Fone: (54)996005217 (54)91785217
 E-Mail: marisafarosa@yahoo.com.br
 CNPJ 11.011.017/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01			DATA: 11/14/2019			
			SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)			
PROJETO: EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ACESSIBILIDADE DA ESTRADA DE ACESSO A SEDE DE BARRA DO RIO AZUL/RS						
Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CÓDIGO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM					2.009,38
1.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	1035,500	73822/002	0,59	610,94
1.2	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013	m³	103,550	89885	10,00	1.035,50
1.3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017	m³	51,775	96385	7,01	362,94
2.0	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE					56.845,60
2.1	Regularização e compactação manual - Passeios e Rampas PNE	m²	1035,500	85422	8,50	8.801,75
2.2	Execução de Lastro de brita - Passeios e Rampas PNE (material fornecido pelo Município)	m³	72,485	570-DAER	61,60	4.465,07
2.3	Execução de passeio (calçada), com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, esp 7cm. AF_07/2016 - inclusive materiais	m²	72,485	94991	548,50	39.758,02
2.4	Execução de piso tátil NBR-9050 em Paver retangular 20x10cm, espessura 6cm colorido (material fornecido pelo Município)	m²	207,200	93679	18,44	3.820,76
TOTAL GERAL						58.854,98

B.D.I. Serviços = 23,38%

Airton Rosa Construtora Eireli
 CNPJ: 11011017/0001-60

Guilherme Eugênio Granzotto
 CREA/RS: 075098