



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 016/2026 - Concorrência Presencial nº 02/2026.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 016/2026, Concorrência Presencial nº 02/2026, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: MIRANPEDRAS CO. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 11499095000156,						
Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE JUNTO AO MORRO DA TV		851.500,0000	851.500,00
1.1	6,00	M2	1. SERVIÇOS INICIAIS. 1.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,40 X 1,20* M		554,33000	3.325,98
1.2	1,00	UN	1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		16.330,32000	16.330,32
1.3	1,00	UN	1.3. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		855,95000	855,95
1.4	1,00	UN	1.4. ALMOXARIFADO		6.070,04000	6.070,04
1.5	6.514,65	M2	1.5. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - PISTA ACESSO AO MIRANTE, PATIO DO MIRANTE/RECUO P/ PEDESTRES - PAVER E ESTACIONAMENTO - QUIOSQUE E MIRANTE - REDE DE ÁGUA		0,71000	4.625,40
1.6	395,92	M3	2.ACESSO AO MIRANTE, PÁTIO E ESTACIONAMENTO. 2.1. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2)		212,03000	83.946,92
1.7	6.165,04	KG	2.2. MALHA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, 20cmx20cm, PARA PISO DE CONCRETO		13,58000	83.721,24
1.8	452,48	M3	2.3. CONCRETAGEM DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		830,36000	375.721,29
1.9	408,65	M2	2.4. EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (PATIO DO MIRANTE E RECUO PARA PEDESTRES)		102,60000	41.927,49
1.10	150,00	M	2.5. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)		62,14000	9.321,00
1.11	27,00	M3	2.6. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* (ESTACIONAMENTO)		213,79000	5.772,33

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.12	10,99	M2	3. MIRANTE. 3.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATAS E ARRANQUES PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES		81,85000	899,53
1.13	41,10	KG	3.4. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.		17,60000	723,36
1.14	9,20	KG	3.5. ARMAÇÃO DE PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM		17,36000	159,71
1.15	24,70	KG	3.6. ARMAÇÃO DE PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM		13,40000	330,98
1.16	1,73	M3	3.7. CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		893,57000	1.545,88
1.17	19,53	M2	3.8. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES		81,85000	1.598,53
1.18	21,80	KG	3.9. ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM.		20,84000	454,31
1.19	25,30	KG	3.10. ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.		17,60000	445,28
1.20	15,20	KG	3.11. ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.		15,63000	237,58
1.21	25,80	KG	3.12. ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.		13,23000	341,33
1.22	1,46	M3	3.13. CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		893,57000	1.304,61
1.23	12,36	M3	3.14. MURO DE PEDRA DE BASALTO ARGAMASSADO ESPESSURA DE 30CM		666,76000	8.241,15
1.24	15,00	M2	3.15. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES		125,97000	1.889,55
1.25	20,70	KG	3.16. ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM		17,36000	359,35
1.26	40,20	KG	3.17. ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM		13,40000	538,68
1.27	0,90	M3	3.18. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		893,57000	804,21
1.28	36,02	M2	3.19. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.		81,85000	2.948,24
1.29	40,60	KG	3.20. ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM		17,36000	704,82
1.30	55,20	KG	3.21. ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM		15,08000	832,42
1.31	21,60	KG	3.22. ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM		13,40000	289,44
1.32	55,50	KG	3.23. ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM		11,21000	622,16
1.33	2,50	M3	3.24. CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA,		893,57000	2.233,92

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.34	35,50	M2	COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 3.25. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)		284,67000	10.105,78
1.35	17,20	M	3.26. GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,05M. CONFORME PROJETO		620,31000	10.669,33
1.36	10,20	M3	4.INFRAESTRUTURA - QUIOSQUE. 4.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA E VIGAS BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)		127,58000	1.301,32
1.37	7,20	M3	4.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE		90,47000	651,38
1.38	18,70	M2	4.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATAS E ARRANQUES PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES		81,85000	1.530,60
1.39	56,10	KG	4.4. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.		17,60000	987,36
1.40	15,40	KG	4.5. ARMAÇÃO DE PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM		17,36000	267,34
1.41	44,20	KG	4.6. ARMAÇÃO DE PILAR ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM		13,40000	592,28
1.42	2,20	M3	4.7. CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		893,57000	1.965,85
1.43	33,64	M2	4.8. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES		81,85000	2.753,43
1.44	35,30	KG	4.9. ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM.		20,84000	735,65
1.45	10,10	KG	4.10. ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.		17,60000	177,76
1.46	105,30	KG	4.11. ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.		15,63000	1.645,84
1.47	2,02	M3	4.12. CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		893,57000	1.805,01
1.48	25,20	M2	5. SUPRAESTRUTURA - QUIOSQUE. 5.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES		125,97000	3.174,44
1.49	33,60	KG	5.2. ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM		17,36000	583,30
1.50	72,50	KG	5.3. ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM		13,40000	971,50
1.51	1,36	M3	5.4. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		893,57000	1.215,26
1.52	30,80	M2	5.5. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.		81,85000	2.520,98
1.53	37,60	KG	5.6. ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO		17,36000	652,74

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.54	31,10	KG	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM 5.7. ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO		15,08000	468,99
			UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM			
1.55	66,70	KG	5.8. ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM		13,40000	893,78
1.56	17,90	KG	5.9. ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM		11,21000	200,66
1.57	1,81	M3	5.10. CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		893,57000	1.617,36
1.58	58,51	M2	6. PAREDES - QUIOSQUE. 6.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.		184,51000	10.795,68
1.59	5,60	M	6.2. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS		94,59000	529,70
1.60	3,60	M	6.3. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS		94,59000	340,52
1.61	2,00	M	6.4. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO		71,06000	142,12
1.62	24,67	M2	7. PAVIMENTAÇÕES - QUIOSQUE. 7.1. IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS		60,01000	1.480,45
1.63	1,86	M3	7.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.		253,16000	470,88
1.64	2,23	M3	7.3. CONCRETAGEM DE PISO DE CONCRETO FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		830,36000	1.851,70
1.65	39,34	M2	7.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM		90,91000	3.576,40
1.66	2,35	M	7.5. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM		145,06000	340,89
1.67	61,64	M2	8. COBERTURA E FORRO - QUIOSQUE. 8.1. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		117,41000	7.237,15
1.68	61,64	M2	8.2. TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.		124,67000	7.684,66
1.69	31,80	M	8.3. TESTEIRA DE MADEIRA (12cm x 2,5cm), COM CORTE PARA FIXAÇÃO DE FORRO DE PVC		17,77000	565,09
1.70	3,00	M	8.4. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - REGIÃO CHAMINÉ CHURRASQUEIRA		74,41000	223,23
1.71	1,20	M	8.5. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,		127,51000	153,01

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.72	54,74	M2	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - REGIÃO CHAMINÉ CHURRASQUEIRA 8.6. FORRO EM RÉGUAS DE PVC 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO		92,76000	5.077,68
1.73	78,50	M	8.7. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).		17,82000	1.398,87
1.74	88,59	M2	9. REVESTIMENTOS - QUIOSQUE. 9.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L		5,95000	527,11
1.75	59,96	M2	9.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L.		9,14000	548,03
1.76	43,40	M2	9.3. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS		42,16000	1.829,74
1.77	105,15	M2	9.4. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM.		52,79000	5.550,87
1.78	43,40	M2	9.5. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM		89,29000	3.875,19
1.79	2,40	M	9.6. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO		224,61000	539,06
1.80	5,04	M2	10. ESQUADRIAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS - QUIOSQUE. 10.1. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1.109,380 00	5.591,28
1.81	3,85	M2	10.2. ABERTURA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SOBRE REGIÃO DA BANCADA DE ATENDIMENTO - ENTRE COPA E VARANDA)		1.109,380 00	4.271,11
1.82	0,96	M2	10.3. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		1.008,500 00	968,16
1.83	5,60	M	10.4. CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		28,48000	159,49
1.84	3,00	UN	10.5. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA PIA DA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EQUIVALENTE A 3 UNIDADES DESTA.		477,94000	1.433,82
1.85	1,08	M2	10.6. TAMPO DE GRANITO - 3,60X0,30		1.158,410	1.251,08

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.86	6,00	UN	10.7. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3cm		00 395,35000	2.372,10
1.87	4,00	UN	10.8. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3cm		333,86000	1.335,44
1.88	105,15	M2	11. PINTURA - QUIOSQUE. 11.1. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES		5,40000	567,81
1.89	105,15	M2	11.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.		17,48000	1.838,02
1.90	2,00	UN	12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUIOSQUE. 12.1. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		417,29000	834,58
1.91	1,00	UN	12.2. CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		289,16000	289,16
1.92	2,00	UN	12.3. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		774,80000	1.549,60
1.93	3,00	UN	12.4. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		116,08000	348,24
1.94	1,00	UN	12.5. CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		574,07000	574,07
1.95	6,20	M	12.6. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		26,78000	166,04
1.96	19,59	M	12.7. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		17,11000	335,18
1.97	2,00	UN	12.8. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		148,37000	296,74
1.98	2,00	UN	12.9. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		180,89000	361,78
1.99	2,00	UN	12.10. "JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"		13,95000	27,90
1.10 0	2,00	UN	12.11. "JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"		13,95000	27,90
1.10 1	1,00	UN	12.12. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO		38,18000	38,18
1.10	1,00	UN	12.13. ADAPTADOR COM FLANGE LIVRE, PVC,		28,26000	28,26

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2			SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO			
1.10 3	2,00	UN	12.14. ADAPTADOR COM FLANGE LIVRE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO		38,18000	76,36
1.10 4	1,00	UN	12.15. ADAPTADOR SOLD. LONGO COM FLANGE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO		28,26000	28,26
1.10 5	4,00	UN	12.16. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		8,36000	33,44
1.10 6	4,00	UN	12.17. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		11,27000	45,08
1.10 7	13,00	UN	12.18. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		11,76000	152,88
1.10 8	3,00	UN	12.19. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		16,55000	49,65
1.10 9	1,00	UN	12.20. LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		13,25000	13,25
1.11 0	1,00	UN	12.21. TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		77,88000	77,88
1.11 1	5,00	UN	12.22. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		16,33000	81,65
1.11 2	3,00	UN	12.23. JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, DN 25 MM - 1/2" - INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		13,95000	41,85
1.11 3	2,00	UN	12.24. CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 30CM - ESGOTO		213,99000	427,98
1.11 4	2,00	UN	12.25.CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		112,57000	225,14
1.11 5	1,00	UN	12.26. CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,25 M.		557,60000	557,60
1.11 6	2,00	UN	12.27. SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		30,45000	60,90
1.11 7	1,00	UN	12.28. SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		30,45000	30,45
1.11 8	3,00	UN	12.29. VÁLVULA EM METAL CROMADO 1" PARA LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		117,82000	353,46
1.11 9	4,05	M	12.30. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO		28,88000	116,96

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.120	5,16	M	SANITÁRIO 12.31. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		36,78000	189,78
1.121	17,25	M	12.32. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		51,21000	883,37
1.122	2,00	UN	12.33. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		57,50000	115,00
1.123	2,00	UN	12.34. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		18,11000	36,22
1.124	2,00	UN	12.35. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		14,37000	28,74
1.125	5,00	UN	12.36. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		20,66000	103,30
1.126	2,00	UN	12.37. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		14,06000	28,12
1.127	6,00	UN	12.38. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		19,64000	117,84
1.128	1,00	UN	12.39. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		36,57000	36,57
1.129	2,00	UN	12.40. "JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO"		57,36000	114,72
1.130	1,00	UN	12.41. "JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO"		68,86000	68,86
1.131	3,00	UN	12.42. "LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO"		12,77000	38,31
1.132	4,00	UN	12.43. "LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,		24,74000	98,96

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.133	5,00	UN	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO" 12.44. "TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E		32,05000	160,25
			INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO"			
1.134	1,00	UN	12.45. TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L		2.691,5400	2.691,54
1.135	1,00	UN	12.46. FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L		2.284,8000	2.284,80
1.136	1,00	UN	12.47. SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M²		3.986,8200	3.986,82
1.137	3,00	UN	12.48. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.		70,18000	210,54
1.138	2,00	UN	12.49. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO		114,90000	229,80
1.139	1,00	UN	13. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 13.1. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A		1.659,3000	1.659,30
1.140	600,00	M	13.3. TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM		21,73000	13.038,00
1.141	1,00	UN	13.5. BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M³/H - INCLUSO QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		3.156,1700	3.156,17
1.142	1,00	UN	14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUE, MIRANTE E ÁREAS EXTERNAS. 14.1. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA)		1.218,6100	1.218,61
1.143	1,00	UN	14.2. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A		1.968,7500	1.968,75
1.144	2,00	UN	14.3. ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7 M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)		731,13000	1.462,26
1.145	2,00	UN	14.4. POSTE DE CONCRETO ARMADO, EXTENSAO DE 7,00 M, RESISTENCIA DE 100 DAN		985,86000	1.971,72
1.146	18,00	M	14.5. RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM		10,27000	184,86
1.14	18,00	M	14.6. CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA		19,95000	359,10

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
7			PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM			
1.14 8	50,00	M	14.7. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		13,75000	687,50
1.14 9	20,00	M	14.8. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		17,89000	357,80
1.15 0	140,00	M	14.9. ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		18,03000	2.524,20
1.15 1	400,00	M	14.10. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		3,86000	1.544,00
1.15 2	300,00	M	14.11. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		5,57000	1.671,00
1.15 3	45,00	M	14.12. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		8,59000	386,55
1.15 4	150,00	M	14.13. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4x6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		12,94000	1.941,00
1.15 5	45,00	M	14.14. "CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO."		13,52000	608,40
1.15 6	40,00	M	14.15. "CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"		19,41000	776,40
1.15 7	3,00	UN	14.16. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		18,73000	56,19
1.15 8	1,00	UN	14.17. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		34,08000	34,08
1.15 9	2,00	UN	14.18. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		191,28000	382,56
1.16 0	1,00	UN	14.19. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 275V, IN 2KA, IMAX 400KA, UP 1,5KV		209,16000	209,16
1.16 1	1,00	UN	14.20. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 275V, IN 5KA, IMAX 12KA, UP 1,0KV		120,37000	120,37
1.16 2	1,00	UN	14.21. DISPOSITIVO DR 40A 30mA Tipo AC - 2 Polos		163,87000	163,87
1.16 3	1,00	UN	14.22. DISPOSITIVO DR 25A 30mA Tipo AC - 2 Polos		161,00000	161,00
1.16 4	1,00	UN	14.23. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		802,71000	802,71
1.16 5	8,00	UN	14.24. INTERRUPTOR SIMPLES, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		64,45000	515,60
1.16	15,00	UN	14.25. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),		49,60000	744,00

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
6			2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
1.167	8,00	UN	14.26. LUMINÁRIA Plafon Sobrepor Quadrado Led 42w 6500k Pannel Bivolt 40x40 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		36,30000	290,40
1.168	2,00	UN	14.27. LUMINÁRIA Plafon Sobrepor Quadrado Led 25w 6500k Pannel Bivolt 40x40 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		36,30000	72,60
1.169	1,00	UN	14.28. Soquete Bocal Inclinado E-27 Porcelana / Lâmpada para alta temperatura base E27 220V		130,99000	130,99
1.170	3,00	UN	14.29. REFLETOR DE LED PARA DE 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		448,47000	1.345,41
1.171	3,00	UN	14.30. BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		181,91000	545,73
1.172	10,00	UN	14.31. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		448,77000	4.487,70
1.173	3,00	UN	14.32. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		574,02000	1.722,06
1.174	1,00	UN	14.33. Caixa de Passagem Elétrica de Parede CPT 20x 20 Embutir		42,49000	42,49
1.175	5,00	UN	14.34. POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		801,91000	4.009,55
1.176	44,00	M2	15. SERVIÇOS FINAIS. 15.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA - QUIOSQUE		0,68000	29,92
1.177	444,15	M2	15.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA - MIRANTE E PAVERS		0,69060	306,73
Total dos Produtos					851.500,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2202 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 100316 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Sim
2202 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 100332 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Sim
1068 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 100304 - CONVÊNIO FPE Nº 4938/2023- PROCESSO Nº24/2301-0000015-6 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE JUNTO AO MORRO DA TV	Sim
1068 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 100156 - Recurso Livre	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 6 de Março de 2026.

ANDERSON FERNANDO BAGATINI
Prefeito Municipal