



MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 93.539.153/0001-92

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 031/2025 - Concorrência Presencial nº 003/2025.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 031/2025, Concorrência Presencial nº 003/2025, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: QUALYPONTES LTDA – CNPJ: 40.186.677/0001-80

RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, DESTRUÍDAS PELA ENCHETE DO DIA 02/05/2024.

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, SOBRE O RIO PALOMAS, NA COMUNIDADE JUBARÉ, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL PROCESSO Nº REC-RS-4301925-20240510-03, sendo:

Reconstrução de Ponte sobre o Rio Paloma, com as seguintes dimensões: 35,00 x 6,00 x 9,50 m (comp. X Larg. X Alt.), na Comunidade Jubaré.

VALOR TOTAL: R\$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil reais)

Item	Descrição	Fornecedor	Quant.	Lance	Vlr. Total
1	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PALOMA COMUNIDADE JUBARÉ - 35M X 6M X 9,50M.	QUALYPONTES LTDA	1,00	1.290.000 ,00	1.290.000,00
1.1	1. SERVIÇOS TÉCNICOS. 1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PROJETO E EXECUÇÃO).	QUALYPONTES LTDA	88,00	172,34	15.165,92
1.2	2. SERVIÇOS INICIAIS. 2.1. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação.	QUALYPONTES LTDA	4,80	558,57	2.681,14
1.3	2.2. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA.	QUALYPONTES LTDA	98,00	62,11	6.086,78
1.4	2.3. LOCACAO DE CONTAINER (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO).	QUALYPONTES LTDA	4,00	930,40	3.721,60
1.5	2.4. GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA.	QUALYPONTES LTDA	200,00	15,21	3.042,00



MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 93.539.153/0001-92

1.6	2.5. MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014.	QUALYPONTES LTDA	200,00	27,66	5.532,00
1.7	3. INFRAESTRUTURA - SAPATA CORRIDA + PAREDE DE CONTENÇÃO. 3.1.1. Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação.	QUALYPONTES LTDA	448,00	97,05	43.478,40
1.8	3.1.2. FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA.	QUALYPONTES LTDA	317,97	123,26	39.192,98
1.9	3.1.3. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - AÇO CA 50 - TAXA DE AÇO 80Kg/m³.	QUALYPONTES LTDA	11.659,18	14,64	170.690,40
1.10	2.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EX CEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.	QUALYPONTES LTDA	1.923,76	1,33	2.558,60
1.11	3.1.5. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais.	QUALYPONTES LTDA	223,37	577,98	129.103,39
1.12	3.1.6. LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H.	QUALYPONTES LTDA	223,37	69,29	15.477,31
1.13	3.1.7. ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO.	QUALYPONTES LTDA	223,37	4,06	906,88
1.14	4. PONTE EM CONCRETO ARMADO - LONGARINAS. 4.1.1. Fornecimento de vigas longarinas de concreto armado pré-moldado protendido.	QUALYPONTES LTDA	175,00	2.795,74	489.254,50
1.15	4.1.2. O CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN.	QUALYPONTES LTDA	15,00	4.055,89	60.838,35
1.16	4.1.3. Transporte em rodovia pavimentada.	QUALYPONTES LTDA	660,00	53,22	35.125,20
1.17	4.1.4. LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE.	QUALYPONTES LTDA	15,00	5.104,10	76.561,50
1.18	4.2. PRÉ LAJES E LAJES. 4.2.1. PRÉ LAJES.	QUALYPONTES LTDA	132,00	293,60	38.755,20
1.19	4.2.2. Transporte em cavalo rodovia pavimentada.	QUALYPONTES LTDA	330,00	53,22	17.562,60



MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 93.539.153/0001-92

1.20	4.2.3. Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto.	QUALYPONTES LTDA	24,94	73,71	1.838,33
1.21	4.2.4. FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA.	QUALYPONTES LTDA	17,50	123,258	2.157,02
1.22	4.2.5. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - AÇO CA 50 - TAXA DE AÇO 100Kg/m³.	QUALYPONTES LTDA	2.487,50	14,64	36.417,00
1.23	4.2.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.	QUALYPONTES LTDA	410,43	1,33	545,87
1.24	4.2.7. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais.	QUALYPONTES LTDA	52,50	577,98	30.343,95
1.25	4.2.8. LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H.	QUALYPONTES LTDA	52,50	69,29	3.637,72
1.26	4.2.9. ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO.	QUALYPONTES LTDA	52,50	4,06	213,15
1.27	5. ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES. 5.1. Guarda-corpo metálico - fornecimento e instalação.	QUALYPONTES LTDA	70,00	823,16	57.621,20
1.28	5.2. DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	QUALYPONTES LTDA	14,00	106,50	1.491,00

Projeto/Despesa	Há Previsão
1064 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1575 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO PALOMA- COMUNIDADE DO JUBARÉ - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 02 de maio de 2025.

ANDERSON FERNANDO BAGATINI
Prefeito Municipal