

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0
---	----------------	------------------

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS

Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS
------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE				
1.	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - RUA DAS PETÚNIAS, RUA DOS JASMINS, RUA DAS CAMELIAS E RUA BRINCO DE NOIVA		-	
1.1.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE		-	
1.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.461,86	
1.1.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	813,58	
1.1.3.	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1.063,06	
1.1.4.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1.264,17	
1.1.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.264,17	
1.1.6.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	M3	88,49	
1.1.7.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	935,02	
1.1.8.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	329,14	

FRENTES DE OBRA:

Anuprador de Eventos	RUA DAS PETÚNIAS	RUA DOS JASMINS	RUA DAS CAMELIAS	RUA BRINCO DE NOIVA					
	1	2	3	4	5				
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	155.264,96	48.406,50	62.041,08	9.636,37					
PASSEIO E ACESSIBILIDADE	608,86	273,00	419,00	161,00					
PASSEIO E ACESSIBILIDADE	608,86	65,52	100,56	38,64					
PASSEIO E ACESSIBILIDADE	633,06	227,00	203,00						
PASSEIO E ACESSIBILIDADE	807,25	202,34	254,58						
PASSEIO E ACESSIBILIDADE	807,25	202,34	254,58						
PASSEIO E ACESSIBILIDADE	56,51	14,16	17,82						
PASSEIO E ACESSIBILIDADE	566,96	152,88	215,18						
PASSEIO E ACESSIBILIDADE	240,28	49,46	39,40						

BARRA DO RIO AZUL/RS

Local

terça-feira, 11 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LAUSÓN SERAFINI
CRECAJU: RS 123.168-D
ART/RRRT: 10335748

Responsável Técnico

Nome: LAUSÓN SERAFINI
CRECAJU: RS 123.168-D
ART/RRRT: 10335748