

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Reaprofundamento de Poço Tubular Profundo – Linha Bela Vista – Barra do Rio Azul/RS

Cliente	Prefeitura Municipal de Barra do Rio Azul
Obra	Reaprofundamento de poço tubular profundo existente até 950 m
Localidade	Linha Bela Vista
Critério adotado	Média dos 3 orçamentos. Segundo compressor e broca tricônica lançados separadamente. Licença fora do total.
Data	30/03/2026

Item	Discriminação dos serviços	Quant.	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Observações (critério)
1	Mobilização, transporte, montagem e retirada dos equipamentos instalados no poço	1	unidade	2.566,67	2.566,67	Inclui retirada dos equipamentos instalados no poço, conforme o roteiro do projeto.
2	Descida/largada de ferramental	1	unidade	8.133,33	8.133,33	
3	Broca tricônica adicional para aprofundamento em 6 1/2"	1	unidade	12.000,00	12.000,00	Base: orçamento da Zanoello, único que discrimina separadamente a broca tricônica.
4	Segundo compressor adicional / compressor reserva a partir dos 300 m	1	unidade	19.666,67	19.666,67	Base: média dos três orçamentos que discriminam o adicional de segundo compressor/compressor reserva.
5	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 370 a 400 m	30	metro	286,67	8.600,10	Base: média dos valores unitários cotados, sem diluição dos adicionais separados.
6	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 400 a 500 m	100	metro	318,33	31.833,00	Base: média dos valores unitários cotados, sem diluição dos adicionais separados.
7	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 500 a 600 m	100	metro	383,33	38.333,00	Base: média dos valores unitários cotados, sem diluição dos adicionais separados.

Item	Discriminação dos serviços	Quant.	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Observações (critério)
8	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 600 a 700 m	100	metro	463,33	46.333,00	Base: média dos valores unitários cotados, sem diluição dos adicionais separados.
9	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 700 a 800 m	100	metro	581,67	58.167,00	Base: média dos valores unitários cotados, sem diluição dos adicionais separados.
10	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 800 a 900 m	100	metro	668,00	66.800,00	Base: média dos valores unitários cotados, sem diluição dos adicionais separados.
11	Aprofundamento rotopneumático em 6 1/2" – de 900 a 950 m	50	metro	668,00	33.400,00	Critério: repetição do valor unitário médio do intervalo 800 a 900 m, conforme orientação do contratante.
TOTAL					325.832,77	

Observações gerais

- Item 1: inclui a mobilização, montagem e a retirada dos equipamentos atualmente instalados no poço.
- Item 2: inclui a descida/largada de ferramental.
- Item 3: broca tricônica lançada separadamente, sem diluição nos intervalos de aprofundamento.
- Item 4: segundo compressor/compressor reserva lançado separadamente.
- A licença/autorização prévia para perfuração não integra o total desta planilha, pois será providenciada fora da contratação da empresa perfuradora.
- Serviços do roteiro técnico sem discriminação comercial específica permanecem anotados como embutidos no valor global da execução.
- Para o trecho de 900 a 950 m foi mantido o mesmo valor unitário médio do último intervalo cotado (800 a 900 m), conforme orientação do contratante.

Barra do Rio Azul/RS,07/04/2026.



Ronisson Paulo Miotto

Geólogo. Espec. Eng Geotécnica

CREA/RS 240563