

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	Abas do Telhado	M2		183,61	186,97
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,453	21,01	21,01
SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	1	107,56	107,56
SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	2,3076	5,26	5,26
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,55E-01	23,94	26,09
SINAPI-I	6121	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)	H	0,8547	18,14	16,94

Data

João Jaime Detoni
Engº Civil
CREA 27281
RS-000000000-0

Responsável Técnico

CREA/CAU: