



## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 042/2026 - Concorrência Presencial nº 06/2026.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 042/2026, Concorrência Presencial nº 06/2026, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: CONCRETA SUL ENGENHARIA E BRITAGEM LTDA - 17304913000102,						
Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	OBRA 1: VESTIÁRIOS DA PRAÇA DE ESPORTES DA SEDE MUNICIPAL		519.900,0 2000	519.900, 02
1.1	100,00	M2	1. VESTIÁRIOS. 1.1. Serviços iniciais. 1.1.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024		6,00000	600,00
1.2	2,50	M2	1.1.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		578,73000	1.446,82
1.3	40,00	M	1.1.3. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024		77,31000	3.092,40
1.4	2,00	MÊS	1.1.4. LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)		1.386,600 00	2.773,20
1.5	18,00	M3	1.2. Fundações do vestiário. 1.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024		260,09000	4.681,62
1.6	2,00	M3	1.2.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024		253,13000	506,26
1.7	2,00	M3	1.2.3. CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021		766,91000	1.533,82
1.8	6,00	M2	1.2.4. Alvenaria de nivelamento. 1.2.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020		170,21000	1.021,26
1.9	8,00	M2	1.2.6. Viga de fundação. 1.2.6.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA		166,23000	1.329,84

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.10	30,00	KG	VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 1.2.6.2. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		12,33000	369,90
1.11	40,00	KG	1.2.6.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		12,43000	497,20
1.12	2,00	M3	1.2.6.4. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024		1.165,310 00	2.330,62
1.13	18,00	M2	1.2.6.5. Impermeabilização de vigas de fundação. 1.2.6.6. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		60,20000	1.083,60
1.14	4,00	M3	1.2.6.7. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024		15,92000	63,68
1.15	97,00	M2	1.3. Paredes de alvenariado vestiário. 1.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		168,09000	16.304,7 3
1.16	17,00	M2	1.4. Vigas de amarração e lajes de forro do vestiário. 1.4.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024		166,23000	2.825,91
1.17	51,80	M2	1.4.2. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA		280,38000	14.523,6 8
1.18	5,00	M3	1.4.3. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022		1.287,180 00	6.435,90
1.19	20,00	M3	1.5. Pisos do vestiário. 1.5.1. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024		15,92000	318,40
1.20	3,00	M3	1.5.2. CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		653,16000	1.959,48
1.21	45,00	M2	1.5.3. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021		54,18000	2.438,10
1.22	49,00	M2	1.5.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM		99,91000	4.895,59

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.23	57,00	M2	PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 1.6. Forro do vestiário. 1.6.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		6,33000	360,81
1.24	57,00	M2	1.6.2. EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		49,84000	2.840,88
1.25	97,00	M2	1.7. Revestimento Interno de Paredes do vestiário. 1.7.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		6,33000	614,01
1.26	97,00	M2	1.7.2. EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		46,84000	4.543,48
1.27	58,00	M2	1.7.3. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE		97,70000	5.666,60
1.28	85,00	M2	1.8. Revestimento Externo de Paredes do vestiário. 1.8.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		6,33000	538,05
1.29	85,00	M2	1.8.2. EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		46,84000	3.981,40
1.30	2,00	UN	1.9. Cobertura do vestiário. 1.9.1. INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		637,86000	1.275,72
1.31	54,00	M	1.9.2. CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		51,10000	2.759,40
1.32	36,00	M	1.9.3. TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		6,53000	235,08
1.33	2,00	KG	1.9.4. ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)		25,21000	50,42
1.34	3,00	KG	1.9.5. PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X		17,84000	53,52

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.35	5,00	KG	36 (3 1/4 X 9) 1.9.6. PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		22,05000	110,25
1.36	50,00	M2	1.9.7. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021		15,05000	752,50
1.37	74,00	M2	1.9.8. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		61,21000	4.529,54
1.38	8,50	M	1.9.9. CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019		102,89000	874,56
1.39	35,00	M	1.10. Abas do telhado do vestiário. 1.10.1. TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO		27,14000	949,90
1.40	20,00	M2	1.10.2. FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)		145,29000	2.905,80
1.41	65,00	M	1.10.3. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M		8,07000	524,55
1.42	800,00	UN	1.10.4. PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM		0,14000	112,00
1.43	21,00	M2	1.10.5. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021		15,05000	316,05
1.44	21,00	M2	1.10.6. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021		10,31000	216,51
1.45	8,40	M2	1.11. Esquadrias do vestiário. 1.11.1. PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA		1.098,840 00	9.230,26
1.46	3,60	M2	1.11.2. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		1.035,650 00	3.728,34
1.47	4,20	M	1.11.3. Peitoris. 1.11.3.1. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020		227,86000	957,01
1.48	2,40	M	1.11.3.2. SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM		117,10000	281,04
1.49	120,00	M2	1.12. Pinturas do vestiário. 1.12.1. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DE CASAS. AF_03/2024		5,37000	644,40
1.50	120,00	M2	1.12.2. APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS E INTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024		20,65000	2.478,00

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.51	46,20	M2	1.12.3. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023		5,95000	274,89
1.52	46,20	M2	1.12.4. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		20,28000	936,94
1.53	100,00	M	1.13. Instalações Elétricas do vestiário. 1.13.1. Cabo de Al felx quadriplex 50 mm <sup>2</sup>		20,67000	2.067,00
1.54	1,00	UN	1.13.2. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		518,61000	518,61
1.55	4,00	UN	1.13.3. ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M		172,64000	690,56
1.56	1,00	UN	1.13.4. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A		899,51000	899,51
1.57	4,00	UN	1.13.5. CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM		220,52000	882,08
1.58	9,00	UN	1.13.6. CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO		7,16000	64,44
1.59	10,00	UN	1.13.7. CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO		3,61000	36,10
1.60	45,00	M	1.13.8. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		5,57000	250,65
1.61	65,00	M	1.13.9. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		12,06000	783,90
1.62	6,00	UN	1.13.10. ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES		3,74000	22,44
1.63	2,00	UN	1.13.11. INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)		10,60000	21,20
1.64	110,00	M	1.13.12. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		19,94000	2.193,40
1.65	10,00	M	1.13.13. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		9,53000	95,30
1.66	6,00	UN	1.13.14. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W		30,30000	181,80
1.67	2,00	UN	1.13.15. SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024		126,90000	253,80
1.68	1,00	UN	1.13.16. QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,		185,63000	185,63

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.69	7,00	UN	PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN 1.13.17. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A		10,78000	75,46
1.70	1,00	UN	1.14. Instalações de Água Friado vestário. 1.14.1. REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO		114,31000	114,31
1.71	1,00	UN	1.14.2. TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		94,72000	94,72
1.72	2,00	UN	1.14.3. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		17,43000	34,86
1.73	6,00	UN	1.14.4. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		24,50000	147,00
1.74	6,00	UN	1.14.5. LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		13,83000	82,98
1.75	6,00	UN	1.14.6. REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		143,92000	863,52
1.76	12,00	UN	1.14.7. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		8,79000	105,48
1.77	36,00	M	1.14.8. TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022		21,91000	788,76
1.78	30,00	M3	1.14.9. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024		12,03000	360,90
1.79	30,00	M3	1.14.10. ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023		107,36000	3.220,80
1.80	6,00	M	1.14.11. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		43,09000	258,54
1.81	12,00	M	1.14.12. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		30,64000	367,68
1.82	2,00	UN	1.14.13. JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		1,13000	2,26

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. Valor Unit.	Valor Total
1.83	9,00	UN	1.14.14. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		22,90000	206,10
1.84	7,00	UN	1.14.15. TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL		15,61000	109,27
1.85	4,00	UN	1.14.16. TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		217,39000	869,56
1.86	2,00	UN	1.14.17. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		698,06000	1.396,12
1.87	2,00	UN	1.14.18. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL		44,81000	89,62
1.88	4,00	UN	1.14.19. MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1.027,220 00	4.108,88
1.89	6,00	UN	1.14.20. CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		132,19000	793,14
1.90	1,00	UN	1.14.20.1. Lavatórios. 1.14.20.1.1. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		629,01000	629,01
1.91	2,00	UN	1.14.20.1.2. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1.013,440 00	2.026,88
1.92	2,00	UN	1.15. Rede coletora de esgoto predial do vestiário. 1.15.1. RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		27,90000	55,80
1.93	2,00	UN	1.15.2. CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		100,20000	200,40
1.94	16,00	UN	1.15.3. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022		11,51000	184,16
1.95	2,00	UN	1.15.4. REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022		43,21000	86,42
1.96	2,00	UN	1.15.5. REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE		25,63000	51,26

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.97	2,00	UN	ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 1.15.6. BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022		15,23000	30,46
1.98	2,00	UN	1.15.7. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		14,08000	28,16
1.99	2,00	UN	1.15.8. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022		21,28000	42,56
1.100	2,00	UN	1.15.9. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		37,80000	75,60
1.101	2,00	UN	1.15.10. TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL		23,00000	46,00
1.102	2,00	UN	1.15.11. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022		47,01000	94,02
1.103	16,00	M	1.15.12. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		28,10000	449,60
1.104	12,00	M	1.15.13. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		36,10000	433,20
1.105	2,00	M	1.15.14. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		50,26000	100,52
1.106	1,00	UN	1.15.15. POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA		1.429,29000	1.429,29
1.107	1,00	UN	1.15.16. FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)		3.968,90000	3.968,90
1.108	1,00	UN	1.15.17. FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969)		3.785,12000	3.785,12
1.109	24,00	M3	1.15.18. Vala de infiltração. 1.15.19. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M		12,03000	288,72

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.110	24,00	M3	(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 1.15.20. PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)		111,96000	2.687,04
1.111	40,00	M2	1.15.21. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024		28,95000	1.158,00
1.112	40,00	M2	1.15.22. GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M		8,91000	356,40
1.113	8,00	H	OBRA 2: CERCAMENTO DAS QUADRAS DE ESPORTE - E QUADRA DE AREIA. 2. Marcação das cercas. 2.1. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		54,19000	433,52
1.114	35,00	M2	2.2. Mourões de concreto premoldados. 2.2.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020		204,70000	7.164,50
1.115	13,00	M3	2.2.2. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		682,15000	8.867,95
1.116	35,00	CHI	2.2.3. VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		0,76000	26,60
1.117	612,00	KG	2.2.4. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		12,43000	7.607,16
1.118	394,00	KG	2.2.5. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		12,33000	4.858,02
1.119	13,00	UN	2.2.6. MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2")		757,38000	9.845,94
1.120	36,00	M3	2.3. Cercamento. 2.3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024		103,01000	3.708,36
1.121	10,00	M3	2.3.2. CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021		766,91000	7.669,10
1.122	85,00	KG	2.3.3. ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)		25,21000	2.142,85
1.123	548,00	M2	2.3.4. Tela de Arame - quadrangular. 2.3.4.1. TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M		51,64000	28.298,72
1.124	448,00	M2	2.3.4.2. TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M		21,10000	9.452,80
1.125	888,00	M2	2.3.4.3. TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14		12,90000	11.455,2

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.12	8,80	M2	BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M			0
6			2.3.5. PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO 2,0 x 2,20 m		658,89000	5.798,23
1.12	200,00	H	2.3.6. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		31,34000	6.268,00
1.12	200,00	H	2.3.7. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		26,04000	5.208,00
1.12	100,00	M3	2.4. PISO DA CANCHA DE AREIA. 2.4.1. Areia média para quadra e= 10 cm		119,75000	11.975,00
1.13	16,80	M2	OBRA 3: CANCHA DE BOCHAS - ÁREA DE ESPORTES - SEDE MUNICIPAL. 3. Fechamento Lateral. 3.1. Viga de fundação. 3.1.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024		171,27000	2.877,34
1.13	28,00	KG	3.1.2. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		12,43000	348,04
1.13	50,00	KG	3.1.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		12,33000	616,50
1.13	1,26	M3	3.1.4. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024		1.165,31000	1.468,2900
1.13	8,40	M2	3.2. Viga de amarração de alvenaria. 3.2.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024		171,27000	1.438,67
1.13	28,00	KG	3.2.2. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		12,43000	348,04
1.13	12,00	KG	3.2.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		12,33000	147,96
1.13	1,00	M3	3.2.4. CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024		1.165,31000	1.165,3100
1.13	44,00	M2	3.3. Alvenarias externas. 3.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021		164,65000	7.244,60
1.13	427,50	M	3.4. Cobertura da cancha e fechamento lateral de parede. 3.4.1. Cobertura. 3.4.1.1. Telha TP33, com bandeja e filme antichamas		146,85000	62.778,38
1.14	15,00	CEN T	3.4.1.2. PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 51 MM		36,44000	546,60
1.14	29,00	M	3.4.1.3. Cumeeira para telha termoisolante		47,90000	1.389,10
1.14	213,00	KG	3.4.2. Fechamento lateral de parede. 3.4.2.1.		11,45000	2.438,85

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2			PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)			
1.14 3	56,00	M2	3.4.2.2. Chapa TP 22 EPS lisa acab cinza		163,87000	9.176,72
1.14 4	84,00	M2	3.5. Piso da Cancha de Bochas. 3.5.1. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021		41,13000	3.454,92
1.14 5	2,00	UN	3.5.2. Feltro Poliéster Bege 2,0x25 -600 g/m2		3.948,470 00	7.896,94
1.14 6	2,00	UN	3.5.3. Casrpete Cinza claro rolo 27x4,0 m espessura 2,8 m,m. 3.5.4. Piso de contorno das canchas.		5.622,020 00	11.244,0 4
1.14 7	10,00	M3	3.6. Paredes inclinadas da cancha. 3.6.1. Vigas e Pilaretes. 3.6.2. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024		260,09000	2.600,90
1.14 8	6,00	M3	3.6.3. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024		253,13000	1.518,78
1.14 9	120,00	M2	3.6.4. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020		204,70000	24.564,0 0
1.15 0	120,00	KG	3.6.5. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		12,13000	1.455,60
1.15 1	300,00	KG	3.6.6. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		12,43000	3.729,00
1.15 2	260,00	KG	3.6.7. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		12,33000	3.205,80
1.15 3	18,00	M3	3.6.8. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022		1.287,180 00	23.169,2 4
1.15 4	90,00	M2	3.7. Alvenaria das predes inclinadas e Cabeceiros da cancha. 3.7.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		119,57000	10.761,3 0
1.15 5	112,00	M	3.7.2. Arremate com tábuas de pinho sobre parede. 3.7.2.1. TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO		27,14000	3.039,68
1.15	12,00	M	3.7.3. Portões de acesso. 3.7.3.1. TABUA		27,14000	325,68

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
6			APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO			
1.15 7	8,00	UN	3.7.3.2. DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019		77,52000	620,16
1.15 8	128,00	M2	3.7.4. Revestimento interno das paredes. 3.7.4.1. CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)		137,10000	17.548,80
1.15 9	128,00	KG	3.7.4.2. ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS		61,85000	7.916,80
1.16 0	2,00	UN	3.8. Instalações Elétricas. 3.8.1. CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA		147,91000	295,82
1.16 1	100,00	M	3.8.2. ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS		6,71000	671,00
1.16 2	300,00	M	3.8.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		12,06000	3.618,00
1.16 3	60,00	M	3.8.4. ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS		4,95000	297,00
1.16 4	180,00	M	3.8.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		5,57000	1.002,60
1.16 5	12,00	UN	3.8.6. CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA		4,41000	52,92
1.16 6	1,00	UN	3.8.7. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		136,54000	136,54
1.16 7	4,00	UN	3.8.8. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		14,62000	58,48
1.16 8	12,00	UN	3.8.9. Lâmpada Fria De Led 105w Bivolt Estúdio Fotográfico 5500k		182,78000	2.193,36
1.16 9	1,00	UN	3.8.10. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		62,07000	62,07
1.17 0	20,00	M2	3.9. Pinturas sobre madeira. 3.9.1. LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021		2,63000	52,60
1.17 1	20,00	M2	3.9.2. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021		21,29000	425,80
Total dos Produtos					519.900,02	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1073   4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - - PROGRAMA AVANÇAR+ESPORTE-CONSTR.CAMPO DE FUTEBOL 7/CAMPODE AREIA/CANCHA DE BOCHAS	Sim
1003   4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 11 de Junho de 2026.

ANDERSON FERNANDO BAGATINI  
Prefeito Municipal