

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO

Nos locais indicados, o pavimento deteriorado será removido de forma mecânica, até atingis a profundidade necessária para a colocação da camada de base de brita graduada. O fundo da escavação será devidamente limpo e compactado. Empregando-se para tal, os serviços de transporte dos resíduos, para o local de botá fora indicado pelo município, bem como o seu espalhamento adequado.

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Será instalada a sinalização de segurança necessária para a execução das tarefas contratadas, bem como o parcelamento das obras para permitir o tráfego de veículos.

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO/BNASE DE MACADAME SECO

Efetuada a compactação da área escavada, será efetuada a regularização do subleito e executada a base com macadame seco. Incluso transporte, carga, descarga, espalhamento e compactação.

A base será construída com brita graduada, em toda a área, devidamente compactada, observando-se o procedimento adequado de humidade e nível de compactação. Incluso, carga, descarga, transporte, espalhamento e compactação.

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30

Imprimação com utilização de asfalto diluído CM-30 em toda a superfície da base de brita graduada.

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

Execução da pintura de ligação entre a camada de base e a camada de concreto asfáltico do pavimento com a utilização de emulsão tipo RR-2C, em toda a superfície devidamente imprimada.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO

A pavimentação será executada com a aplicação de concreto asfáltico usinado a quente,

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Conforme às necessidades das obras.

Barra do Rio Azul, 16 de setembro de 2024.



João Jaime Detoni
Eng. Civil
CREA 27291
Barra do Rio Azul-RS

Eng. Civil João Jaime Detoni
CREA RS 012.028