



Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
Rua das Rosas, 268
CNPJ 93.539.153/0001-92
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 84/2025 - Concorrência Presencial nº 7/2025.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 84/2025, Concorrência Presencial nº 7/2025, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - 08818983000180						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		710.000,00000	710.000,00
1.1	6,48	M2	1. SERVICOS INICIAIS. 1.1.CANTEIRO DE OBRA. 1.1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		384,99000	2.494,74
1.2	70,00	M	1.1.2. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024		66,93000	4.685,10
1.3	1,00	UN	2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.		32.207,85000	32.207,85
1.4	3,50	M3	3. ESTRUTURA. 3.1. BLOCOS DE FUNDAÇÃO. 3.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024		112,05000	392,18
1.5	4,75	M2	3.1.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024		47,30000	224,68
1.6	3,30	M3	3.1.3. CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024		913,19000	3.013,53
1.7	64,00	KG	3.1.4. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		12,11000	775,04
1.8	5,00	KG	3.1.5. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022,		12,83000	64,15
1.9	68,00	M2	3.2. PILARES. 3.2.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		202,38000	13.761,84
1.10	4,20	M3	3.2.2. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022		1.186,39000	4.982,84
1.11	144,00	KG	3.2.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		12,11000	1.743,84
1.12	89,00	KG	3.2.4. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		12,83000	1.141,87
1.13	12,90	M3	3.3. VIGAS DO TERRENO. 3.3.1. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		853,75000	11.013,38
1.14	166,00	M2	3.3.2. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		162,66000	27.001,56

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.15	76,20	KG	3.3.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		12,83000	977,65
1.16	283,00	KG	3.3.4. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		13,11000	3.710,13
1.17	308,00	KG	3.3.5. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		13,09000	4.031,72
1.18	116,00	KG	3.3.6. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		12,11000	1.404,76
1.19	187,80	KG	3.3.7. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022		10,38000	1.949,36
1.20	222,00	KG	3.3.8. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022		10,31000	2.288,82
1.21	231,80	M2	3.4. LAJE DE PISO. 3.4.1. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA		233,99000	54.238,88
1.22	5,84	M3	3.5. FORRO. 3.5.1. VIGAS DO FORRO. 3.5.1.1. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		838,79000	4.898,53
1.23	84,00	M2	3.5.1.2. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		162,66000	13.663,44
1.24	106,00	KG	3.5.1.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		12,83000	1.359,98
1.25	190,00	KG	3.5.1.4. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		13,11000	2.490,90
1.26	269,00	M2	3.5.2. LAJES DO FORRO. 3.5.2.1. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA		212,49000	57.159,81
1.27	22,00	M2	3.6. MURRO DE ARRIMO. 3.6.1. PILARES DO ARRIMO. 3.6.1.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		162,66000	3.578,52
1.28	2,31	M3	3.6.1.2. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022		1.186,39000	2.740,56
1.29	36,17	KG	3.6.1.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		13,11000	474,19
1.30	34,30	KG	3.6.1.4. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		13,09000	448,99
1.31	9,30	KG	3.6.1.5. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		12,11000	112,62
1.32	23,00	KG	3.6.1.6. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022		10,38000	238,74
1.33	76,60	KG	3.6.1.7. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022		10,31000	789,75
1.34	39,00	M2	3.6.2. VIGAS DO MURO DE ARRIMO. 3.6.2.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		162,66000	6.343,74
1.35	3,04	M3	3.6.2.2. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		853,75000	2.595,40
1.36	26,68	KG	3.6.2.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		12,83000	342,30
1.37	36,74	KG	3.6.2.4. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022		13,11000	481,66
1.38	50,00	KG	3.6.2.5. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		13,09000	654,50
1.39	5,20	KG	3.6.2.6. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		12,11000	62,97
1.40	8,70	KG	3.6.2.7. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022		10,38000	90,31
1.41	72,16	KG	3.6.2.8. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0		10,31000	743,97

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.42	38,25	M2	MM. AF_06/2022 3.6.2.9. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		106,25000	4.064,06
1.43	9,00	M	4. PILARES DA FACHADA.		354,15000	3.187,35
1.44	174,16	M2	5. PAREDES DE ALVENARIA. 5.0.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		163,03000	28.393,30
1.45	164,00	M2	5.0.0.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021		98,15000	16.096,60
1.46	40,20	M2	5.1. PLATIBANDA DE ALVENARIA. 5.1.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		105,17000	4.227,83
1.47	80,40	M2	5.1.0.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		5,82000	467,93
1.48	80,40	M2	5.1.0.3. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		32,89000	2.644,36
1.49	66,00	M	5.1.0.4. RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		82,21000	5.425,86
1.50	50,55	M2	5.2. DIVISÓRIAS LEVES. 5.2.0.1. PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS		131,62000	6.653,39
1.51	0,70	M2	5.2.0.2. DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		1.245,84000	872,09
1.52	7,00	M2	6. ABRIGO DO RESERVATÓRIO. 6.0.0.1. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA		233,99000	1.637,93
1.53	20,00	M2	6.0.0.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021		98,15000	1.963,00
1.54	40,00	M2	6.0.0.3. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		5,82000	232,80
1.55	40,00	M2	6.0.0.4. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		32,89000	1.315,60
1.56	1,20	M2	6.0.0.5. PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019		626,08000	751,30
1.57	1,00	UN	6.0.0.6. PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019		63,24000	63,24
1.58	9,00	UN	7. ESQUADRIAS. 7.1. PORTAS INTERNAS. 7.1.0.1. KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		1.416,59000	12.749,31
1.59	3,00	UN	7.1.0.2. KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E		1.412,79000	4.238,37

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.60	1,00	UN	INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7.1.0.3. PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		1.581,02000	1.581,02
1.61	0,54	M2	7.1.0.4. PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		132,80000	71,71
1.62	35,16	M2	7.1.0.5. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		1.075,09000	37.800,16
1.63	9,00	UN	7.2. FERRAGENS. 7.2.0.1. FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		233,99000	2.105,91
1.64	3,00	UN	7.2.0.2. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		215,01000	645,03
1.65	2,00	UN	7.2.0.3. PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021		1.087,74000	2.175,48
1.66	650,00	M2	8. REVESTIMENTO DE PAREDES. 8.0.0.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		5,82000	3.783,00
1.67	580,57	M2	8.0.0.2. EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		45,15000	26.212,74
1.68	135,00	M2	8.0.0.3. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE		85,51000	11.543,85
1.69	159,45	M2	8.0.0.4. EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		46,80000	7.462,26
1.70	334,94	M2	8.0.0.5. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022		65,40000	21.905,08
1.71	213,00	M2	9. REVESTIMENTO DE PISOS. 9.0.0.1. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021		38,96000	8.298,48
1.72	213,00	M2	9.0.0.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		93,60000	19.936,80
1.73	213,00	M2	9.0.0.3. TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM		10,11000	2.153,43
1.74	175,28	M2	9.0.0.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE		145,45000	25.494,48
1.75	119,00	M	9.0.0.5. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023		8,61000	1.024,59
1.76	19,09	M2	9.0.0.6. PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020		670,35000	12.796,98
1.77	33,95	M	9.0.0.7. RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020		124,29000	4.219,65
1.78	261,82	M2	10. TELHADO. 10.1. COBETURA COM TELHA AÇO/ALUMÍNIO		145,45000	38.081,72
1.79	280,00	M	11. FORROS. 11.0.0.1. CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		8,54000	2.391,20

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.80	195,63	M2	11.0.0.2. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,		51,31000	10.037,78
			PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E =			
1.81	68,00	M	12. REDE COLETORA PLUVIAL. 12.0.0.1. CALHA EM CHAPA DE		122,93000	8.359,24
			AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50			
			CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
1.82	68,00	M	12.0.0.2. RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO		82,21000	5.590,28
			GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO			
			ÍÇAMENTO. AF_07/2019			
1.83	60,00	M	12.1. Condutores, conexões e caixas de inspeção. 12.1.0.1.		96,13000	5.767,80
			REDE COLETORA PLUVIAL/TUBOS E CONEXÕES			
1.84	231,00	M2	13. REDE COLETORA DE ESGOTO. 13.1. Disposição final de		8,79000	2.030,49
			efluentes. 13.1.0.1. Tratamento de esgoto/poço absorvente			
1.85	1,00	UN	13.1.0.2. Tratamento de sgoto - fossa sépticas		4.097,42000	4.097,42
1.86	1,00	UN	13.1.0.3. Tratamento de Esgoto - Filtro anaeróbio		2.169,16000	2.169,16
1.87	231,00	M2	13.2. Tubos e conexões. 13.2.0.1. Tubulação Ø 100 mm		5,82000	1.344,42
1.88	231,00	M2	13.2.0.2. Tubulação Ø 50 mm		4,17000	963,27
1.89	231,00	M2	Tubulação Ø 40 mm		2,02000	466,62
1.90	3,00	UN	13.2.0.4. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM		250,36000	751,08
			ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,			
			DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020			
1.91	3,00	UN	13.2.0.5. CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN		97,75000	293,25
			150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E			
			INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE			
			ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
1.92	1,00	UN	13.2.0.6. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,		124,52000	124,52
			FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO			
			DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022			
1.93	1,00	UN	14. ÁGUA FRIA. 14.0.0.1. CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000		1.145,92000	1.145,92
			LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) -			
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021			
1.94	1,00	UN	14.0.0.2. TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL,		80,91000	80,91
			3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
1.95	231,00	M2	14.1. Tubulação de PVC 32 mm 14.1.0.1. Tubulação de Água Fria -		1,73000	399,63
			Tubos de PVC dn 32 mm			
1.96	231,00	M2	14.2. Tubulação de PVC 25 mm. 14.2.0.1. Tubulação de Água		5,81000	1.342,11
			Fria - Tubos de PVC dn 25 mm			
1.97	5,00	M	15. TUBULAÇÃO PARA GLP. 15.0.0.1. REDE DE GLP		83,39000	416,95
1.98	1,00	UN	16. REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. 16.1. CENTRO DE		745,03000	745,03
			DISTRIBUIÇÃO. 16.1.0.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE			
			ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM			
			BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -			
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
1.99	15,00	UN	16.1.0.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE		15,50000	232,50
			NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
			AF_10/2020			
1.100	183,00	M	16.2. ELETRODUTOS E CAIXAS/FORRO E PAREDES. 16.2.0.1.		23,91000	4.375,53
			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),			
			PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -			
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA			
1.101	43,00	UN	16.2.0.2. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -		22,22000	955,46
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
1.102	15,00	M	16.2.0.3. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM		28,10000	421,50
			(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -			
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA			
1.103	105,00	M	16.3. CABOS ELÉTRICOS. 16.3.0.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL		4,32000	453,60
			ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS			
			TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
1.104	636,00	M	16.3.0.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-		5,18000	3.294,48
			CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -			
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
1.105	15,69	M	16.3.0.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-		8,01000	125,68
			CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -			
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.106	41,00	UN	16.4. ILUMINAÇÃO - Luminárias. 16.4.0.1. LUMINÁRIA TIPO		34,68000	1.421,88
			PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024			
1.107	13,00	UN	16.4.0.2. SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024		88,46000	1.149,98
1.108	1,00	UN	16.5. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. 16.5.0.1. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS		2.107,51000	2.107,51
1.109	1,00	UN	16.6. Poste e assentamento. 16.6.0.1. Poste de concreto armado padrão Distribuidora		1.547,97000	1.547,97
1.110	1,00	UN	16.6.0.2. ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019		1.933,90000	1.933,90
1.111	3,00	UN	17. LOUÇAS E METAIS. 17.0.0.1. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		692,85000	2.078,55
1.112	1,00	UN	17.0.0.2. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		962,76000	962,76
1.113	4,00	UN	17.0.0.3. ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		51,73000	206,92
1.114	1,00	UN	17.0.0.4. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		577,99000	577,99
1.115	1,00	UN	17.1. Metais sanitários. 17.1.0.1. REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		41,89000	41,89
1.116	3,00	UN	17.1.0.2. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		145,12000	435,36
1.117	5,00	UN	17.1.0.3. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		286,61000	1.433,05
1.118	2,00	UN	17.2. Mictório de louça. 17.2.0.1. MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		928,77000	1.857,54
1.119	2,00	UN	17.3. Válvula de descarga para mictório. 17.3.0.1. Válvula de descarga para mictório		545,80000	1.091,60
1.120	3,00	UN	17.3.0.2. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1.244,77000	3.734,31
1.121	2,00	UN	17.3.0.3. CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		786,65000	1.573,30
1.122	1,00	UN	17.4. Torneira elétrica/cozinha. 17.4.0.1. Torneira elétrica para bancada da cozinha		227,39000	227,39
1.123	251,92	M2	18. PINTURAS. 18.0.0.1. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024		4,82000	1.214,25
1.124	251,92	M2	18.0.0.2. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024		22,65000	5.705,99
1.125	250,00	M2	18.0.0.3. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		18,87000	4.717,50
1.126	250,00	M2	18.0.0.4. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023		5,31000	1.327,50
1.127	530,00	M2	18.0.0.5. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM		4,17000	2.210,10

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.128	530,00	M2	PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
			18.0.0.6. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		16,19000	8.580,70
1.129	98,92	M2	19. PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO. 19.0.0.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		82,21000	8.132,21
1.130	3,00	UN	20. PPCI. 20.0.0.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE		280,92000	842,76
1.131	1,00	UN	20.1. Sinalização. 20.1.0.1. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA		326,33000	326,33
1.132	364,00	M2	21. LIMPEZA FINAL. 21.0.0.1. DESMOBILIZAÇÃO		6,96000	2.533,44
Total dos Produtos					710.000,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1003 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1600 - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 953950/2023- OPERAÇÃO 10928854-34 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL- SUAS	Sim
2076 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1 - Recurso Livre	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 13 de Janeiro de 2026

Airton José Pan
 Prefeito Municipal em Exercício