



Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
Rua das Rosas, 268
CNPJ 93.539.153/0001-92
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 43/2026 - Concorrência Presencial nº 7/2026.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 43/2026, Concorrência Presencial nº 7/2026, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: L. C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA - 35729687000185

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	ILUMINAÇÃO LED DO CAMPO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ		203.038,92000	203.038,92
1.1	2,88	M2	1. SERVIÇOS INICIAIS: 1.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)		507,91000	1.462,78
1.2	0,60	M2	2. MURETA EM ALVENARIA E PADRÃO DE ENTRADA: 2.1. EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021		245,69000	147,41
1.3	3,00	M2	2.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 4X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		171,83000	515,49
1.4	1,53	M2	2.3. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020		80,97000	123,88
1.5	0,90	M2	2.4. TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM		34,89000	31,40
1.6	0,12	M3	2.5. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		662,31000	79,48
1.7	8,79	M2	2.6. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		5,59000	49,14
1.8	8,79	M2	2.7. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022		49,34000	433,70
1.9	8,79	M2	2.8. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		4,43000	38,94
1.10	8,79	M2	2.9. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		16,61000	146,00
1.11	1,00	UN	2.10. PADRÃO DE ENTRADA BIFÁSICO COM DISJUNTOR DE 63 AMP.		3.004,27000	3.004,27
1.12	5,47	M3	3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 3.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024		51,90000	283,89
1.13	8,00	UN	3.2. ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR		841,60000	6.732,80

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.14	8,00	UN	OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019			
			3.3. POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B		3.469,37000	27.754,96
1.15	32,25	M3	3.4. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024		15,83000	510,52
1.16	215,00	M	3.5. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		19,24000	4.136,60
1.17	32,25	M3	3.6. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023		26,55000	856,24
1.18	12,00	UN	3.7. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020		321,04000	3.852,48
1.19	8,00	UN	3.8. HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		203,02000	1.624,16
1.20	8,00	UN	3.9. CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		30,03000	240,24
1.21	102,40	M	3.10. ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		19,24000	1.970,18
1.22	16,00	UN	3.11. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM		7,15000	114,40
1.23	112,00	UN	3.12. ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO		3,40000	380,80
1.24	24,00	UN	3.13. LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")		2,69000	64,56
1.25	24,00	UN	3.14 .CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022		43,02000	1.032,48
1.26	16,00	UN	3.15. CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022		37,75000	604,00
1.27	8,00	UN	3.16. CRUZETA DE AÇO PERFIL U 125X50X3, C = 2,30 M, COM MÃO FRANCESA DE AÇO ABAS IGUAIS DE 70 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		426,39000	3.411,12
1.28	32,00	UN	3.17. REFLETOR DE LED MODULAR 400 W (60.000 lm,) IP 66, C/LENTE 90°		1.814,14000	58.052,48
1.29	32,00	UN	3.18. REFLETOR DE LED MODULAR 400 W (60.000 lm,) IP 66, C/LENTE 28°		1.941,01000	62.112,32
1.30	1,00	UN	3.19. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		516,81000	516,81
1.31	4,00	UN	3.20. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		25,01000	100,04
1.32	1,00	UN	3.21. DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V		33,00000	33,00
1.33	984,00	M	3.22. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		18,98000	18.676,32
1.34	319,00	M	3.23. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020		12,37000	3.946,03
Total dos Produtos					203.038,92	

Projeto/Despesa	Há Previsão
-----------------	-------------

1072	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - - PROGRAMA AVANÇAR+ESPORTE - ILUMINAÇÃO DE LED CAMPO DE FUTEBOL ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ	Sim
2022	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - - Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	Sim
2025	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - - Transferência do Salário-Educação	Sim
2075	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - - Alienação de Bens MDE	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 17 de Junho de 2026

ANDERSON FERNANDO BAGATINI
Prefeito Municipal