



CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 07/2026

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Getúlio Vargas, RS, 11 de junho de 2026.

À
Prefeitura Municipal de Barra do Rio Azul/ RS
Comissão Permanente de Licitação

A EMPRESA: L C Rodrigues Construções Ltda

CNPJ/MF SOB Nº: 35.729.687/0001-85

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10043540

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 054/0043109

RUA E Nº: Rua Pedro Toniollo nº 1600

CIDADE E UF: Getúlio Vargas/RS

E-MAIL: LCRCONSTRUCAO2019@GMAIL.COM

Submete à apreciação de V.Sas., proposta relativa ao Processo Licitatório em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL JUBARÉ.

Valor Total Orçado: R\$ 203.038,92

Valor Total Material: R\$ 162.431,14

Valor de Mão de Obra: R\$ 40.607,78

(54) 99602-0951



lcrconstrucao2019@gmail.com



Rua Pedro Toniollo nº 1600 - Getúlio vargas/RS



DECLARAMOS:

Que sua proposta vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data marcada para a entrega dos envelopes desta licitação, assinada pelo licitante ou seu representante legal.

Declaramos que a proposta apresentada aceita todos os itens de planilhas, projetos e memoriais. E ainda, que cumprimos os prazos conforme o cronograma.

A garantia da obra, será de 05 (cinco) anos.

Que nos responsabilizamos pela execução das obras ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

Concordamos com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme item 17 deste edital.

Assumimos inteira responsabilidade pela efetiva execução do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, e que o mesmo deverá estar adequado à legislação vigente.

Prazo de entrega: Concorda com o prazo de entrega discriminado no item 11.

Dados Bancários: Sicredi Ag. 0221 CC 39335.5.

Atenciosamente,

De que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. A não apresentação das declarações mencionadas acima ensejará na desclassificação do licitante.

LC Rodrigues Construções Ltda.
Cnpj. 35.729.687/0001-85

 (54) 99602-0951

 lcrconstrucao2019@gmail.com

 Rua Pedro Toniollo nº 1600 - Getúlio Vargas/RS

Nº da Opera	Gestor / Programa	Município/UF				Localidade		
		BARRA DO RIO AZUL/RS				LINHA JUBARÉ		
Propo nente	Objeto	Empreendimento / Apellido						
0		ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL JUBARÉ						
						BDI PADRÃO: 27,23%		
						BDI DIFERENCIADO 1:		
						BDI DIFERENCIADO 2:		
						BDI ZERO: 0,00%		
DATA BASE SINAPI: 09/2024 (SELECIONAR)								
LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE								
ITE M	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO (R\$) COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
TOTAL								203.038,92
1 ILUMINAÇÃO CAMPO MUNICIPAL JUBARÉ								203.038,92
1.1 SERVIÇOS INICIAIS								1.462,78
1.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	399,20	507,91	1.462,78
1.2 MURETA EM ALVENARIA E PADRÃO DE ENTRADA								0,00
1.2.1	SINAPI	103077	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	0,60	193,10	245,69	147,41
1.2.2	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,00	135,05	171,83	515,49
1.2.3	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	1,53	63,64	80,97	123,88
1.2.4	SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	0,90	27,43	34,89	31,40
1.2.5	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_05/2021	M3	0,12	520,56	662,31	79,48
1.2.6	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	8,79	4,39	5,59	49,14
1.2.7	SINAPI	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	8,79	38,78	49,34	433,70
1.2.8	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	8,79	3,48	4,43	38,94
1.2.9	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	8,79	13,05	16,61	146,00
1/2/2010	Composiçã o	001	PADRÃO DE ENTRADA BIFÁSICO COM DISJUNTOR DE 63 AMP.	UNIDADE	1,00	2361,29	3004,27	3.004,27
1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								0,00
1.3.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,47	40,79	51,90	283,89
1.3.2	SINAPI	100587	ASSENTAMENTO DE PÓSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2010	UN	8,00	661,48	841,60	6.732,80
1.3.3	SINAPI-I	41215	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	8,00	2726,85	3469,37	27.754,96
1.3.4	SINAPI	102302	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	32,25	12,45	15,83	510,52
1.3.5	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	215,00	15,12	19,24	4.136,60
1.3.6	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	32,25	20,87	26,55	856,24
1.3.7	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	12,00	252,33	321,04	3.852,48
1.3.8	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	159,57	203,02	1.624,16
1.3.9	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	23,60	30,03	240,24
1/3/2010	Composiçã o	002	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	102,40	15,12	19,24	1.970,18
1/3/2011	SINAPI-I	2633	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	UN	16,00	5,62	7,15	114,40
1/3/2012	SINAPI-I	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	112,00	2,67	3,40	380,80
1/3/2013	SINAPI-I	2637	LUVVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UN	24,00	2,12	2,69	64,56
1/3/2014	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24,00	33,81	43,02	1.032,48

00.0011	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	16,00	29,67	37,75	604,00
00.0016	Composição	003	CRUZETA DE AÇO PERFIL U 125X50X3, C = 2,30 M, COM MÃO FRANCESA DE AÇO ABAS IGUAIS DE 70 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	8,00	335,13	426,39	3.411,12
00.0017	Cotação	001	REFLETOR DE LED MODULAR 400 W (60.000 lm,) IP 66, C/ LENTE 90º	UNIDADE	32,00	1425,88	1814,14	58.052,48
00.0018	Cotação	002	REFLETOR DE LED MODULAR 400 W (60.000 lm,) IP 66, C/ LENTE 28º	UNIDADE	32,00	1525,59	1941,01	62.112,32
00.0019	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	406,20	516,81	516,81
00.0020	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	19,66	25,01	100,04
00.0021	SINAPI-I	34689	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1,00	25,94	33,00	33,00
00.0022	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	984,00	14,92	18,98	18.676,32
00.0023	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	319,00	9,72	12,37	3.946,03

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Data: 11/06/2026

LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 35.729.687/0001-85

ANDRÉ LUÍS KRUBE AQUINO
ENGENHEIRO ELETRECISTA

ANEXO I
EDITAL SEL Nº 03/2024

Prefeitura Proponente: Barra do Rio Azul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Etapa	Duração (dias)	Período (Mês)										Valor Estimado (R\$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Serviços Iniciais	10 dias	X										1.462,78
Mureta em Alvenaria e padrão de entrada	20 dias	X										4.569,71
Instalações elétricas	30 dias		X									197.006,43

Demonstre o planejamento para a execução do projeto. Busque comprovar a viabilidade e exequibilidade do cronograma físico-financeiro proposto.

LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 35.729.687/0001-85

ANDRÉ LUÍS KRUBE AQUINO
ENGENHEIRO ELETRECISTA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)**TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL JUBARÉ**

1.0	CUSTOS INDIRETOS	7,55%
1.1	Administração Central e Local	5,29%
1.2	Seguros + Garantia	0,25%
1.3	Riscos	1,00%
1.5	Despesas Financeiras	1,01%
2.0	TRIBUTOS	8,65%
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	5,00%
2.4	Contribuição Previdenciária	0,00%
3.0	LUCRO	8,00%
3.1	Lucro	8,00%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	27,23%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS, Regime Desonerado)

Getúlio Vargas, 11 de junho de 2026.

LC Rodrigues Construções Ltda
Cnpj. 35.729.687/0001-85

Composição de Encargos Sociais
 Obra: Iluminação do Campo Municipal
 MUNICÍPIO: Barra do Rio Azul/RS

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
TOTAL(A+B+C+D)		83,25%	46,08%	112,88%	69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET