


MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL

MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL							
Recuperação da cabeceira da Ponte s/ o Rio Paloma - Sede - Obras civis			BDI=26,81%		Ref. SINAPI 07/2024		
Item	cod. SINAPI	Descrição	unidade	C. Unit	Quant	Total s/BDI	Total c/BDI
1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	4,28	30,00	R\$ 128,40	R\$ 162,82
2		Guarda corpo em C.a.	m3	R\$ 2.437,05	7,00	R\$ 17.059,35	R\$ 21.632,96
3	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 24,05	72,00	R\$ 1.731,60	R\$ 2.195,84
4	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	89,71	30,00	R\$ 2.691,30	R\$ 3.412,84
5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	504,09	10,00	R\$ 5.040,90	R\$ 6.392,37
6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO Betoneira DE 7 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,50	350,00	R\$ 875,00	R\$ 1.109,59
7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	267,91	10,00	R\$ 2.679,10	R\$ 3.397,37
8	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	9,93	15,00	R\$ 148,95	R\$ 188,88
9	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	9,17	15,00	R\$ 137,55	R\$ 174,43
10	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	9,92	80,00	R\$ 793,60	R\$ 1.006,36
		Soma				<b>R\$ 31.285,75</b>	<b>R\$ 39.673,46</b>
		 João Jaime Detoni Eng. Civil CREA 27291 Barra do Rio Azul-RS					
		Eng. Civil João Jaime Detoni - CREA RS 012.028					