

MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL

OBRA: 2 PONTES EM CONCRETO ARMADO
 COMPRIMENTO 34,00m LARGURA 8,00m
 ÁREA 272,00m²
 PROCESSO LICITATÓRIO N° 050/2026
 CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 008/2026



ZANCO CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 95.865.044/0001-90
 Inscrição Estadual: 252632974
 Rua Farrapos, 22, Sala 02, Bairro Alvorada, Xaxim/SC
 CEP: 89.825-000
 E-mail: fabiane@zancoconstrutora.com.br

ITEM	ORIGEM DO PREÇO		DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT (COM BDI)	PREÇO UNIT MÃO DE OBRA (COM BDI)	PREÇO UNIT MATERIAL (COM BDI)	PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA (COM BDI)	PREÇO TOTAL MATERIAL (COM BDI)	TOTAL
	SINAPI 04/2026 SICRO 2026	CÓDIGO					19,38%					
TOTAL GERAL												
1			PONTE SOBRE O RIO AZUL									R\$ 3.348.968,86
1.1			SERVIÇOS TÉCNICOS									R\$ 1.674.484,43
1.1.1	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PROJETO E EXECUÇÃO)	H	88,00	R\$ 130,57	R\$ 155,87	R\$ 28,06	R\$ 127,81	R\$ 2.468,98	R\$ 11.247,58	R\$ 13.716,56
TOTAL DO SUB ITEM (COM BDI)						0,41%						R\$ 13.716,56
1.2			SERVICOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM									
1.2.1	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	4,80	R\$ 398,72	R\$ 475,99	R\$ 85,68	R\$ 390,31	R\$ 411,26	R\$ 1.873,50	R\$ 2.284,75
1.2.2	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	m	68,00	R\$ 55,11	R\$ 65,79	R\$ 11,84	R\$ 53,95	R\$ 805,27	R\$ 3.668,45	R\$ 4.473,72
1.2.3	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS MES 742,18 INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	4,00	R\$ 770,71	R\$ 920,07	R\$ 165,61	R\$ 754,46	R\$ 662,45	R\$ 3.017,83	R\$ 3.680,28
1.2.4	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	200,00	R\$ 11,12	R\$ 13,27	R\$ 2,39	R\$ 10,88	R\$ 477,72	R\$ 2.176,28	R\$ 2.654,00
1.2.5	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EX CEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	330,00	R\$ 1,10	R\$ 1,32	R\$ 0,24	R\$ 1,08	R\$ 78,41	R\$ 357,19	R\$ 435,60
1.2.6	SINAPI	7042	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 10/2014	H	200,00	R\$ 23,99	R\$ 28,64	R\$ 5,16	R\$ 23,48	R\$ 1.031,04	R\$ 4.696,96	R\$ 5.728,00
TOTAL DO SUB ITEM (COM BDI)						0,58%						R\$ 19.256,35
1.3			INFRAESTRUTURA - SAPATA CORRIDA + PAREDE DE CONTENÇÃO									
1.3.1	SICRO	5605925	Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	m	420,00	R\$ 95,54	R\$ 114,05	R\$ 20,53	R\$ 93,52	R\$ 8.622,18	R\$ 39.278,82	R\$ 47.901,00
1.3.2	SICRO	3108016	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	364,93	R\$ 89,86	R\$ 107,28	R\$ 19,31	R\$ 87,97	R\$ 7.046,94	R\$ 32.102,75	R\$ 39.149,69
1.3.3	SICRO	407819	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - AÇO CA 50 - TAXA	Kg	13.926,12	R\$ 10,85	R\$ 12,95	R\$ 2,33	R\$ 10,62	R\$ 32.461,79	R\$ 147.881,46	R\$ 180.343,25
1.3.4	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EX CEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	2132,80	R\$ 1,10	R\$ 1,32	R\$ 0,24	R\$ 1,08	R\$ 506,75	R\$ 2.308,55	R\$ 2.815,30
1.3.5	SICRO	1106281	Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central	m³	270,59	R\$ 505,56	R\$ 603,54	R\$ 108,64	R\$ 494,90	R\$ 29.396,14	R\$ 133.915,75	R\$ 163.311,89
1.3.6	SICRO	1106088	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H	m³	270,59	R\$ 62,73	R\$ 74,89	R\$ 13,48	R\$ 61,41	R\$ 3.647,61	R\$ 16.616,88	R\$ 20.264,49
1.3.7	SICRO	1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	m³	270,59	R\$ 3,30	R\$ 3,94	R\$ 0,71	R\$ 3,23	R\$ 191,90	R\$ 874,22	R\$ 1.066,12
TOTAL DO SUB ITEM (COM BDI)						13,58%						R\$ 454.851,74
1.4			PONTE EM CONCRETO ARMADO									
LONGARINAS												
1.4.1	COMPOSIÇÃO	1	Fornecimento de vigas longarinas de concreto armado pré-moldado protendido	m	204,00	R\$ 3.229,46	R\$ 3.855,34	R\$ 693,96	R\$ 3.161,38	R\$ 141.568,08	R\$ 644.921,28	R\$ 786.489,36
1.4.2	SICRO	5915400	O CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN	Unid	12,00	R\$ 2.947,33	R\$ 3.518,52	R\$ 633,33	R\$ 2.885,19	R\$ 7.600,00	R\$ 34.622,24	R\$ 42.222,24
1.4.3	SICRO	5915327	Transporte em rodovia pavimentada	Km	825,00	R\$ 48,32	R\$ 57,68	R\$ 10,38	R\$ 47,30	R\$ 8.565,47	R\$ 39.020,52	R\$ 47.586,00
1.4.4	SICRO	3806420	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	Unid	12,00	R\$ 3.707,37	R\$ 4.425,85	R\$ 796,65	R\$ 3.629,20	R\$ 9.559,84	R\$ 43.550,36	R\$ 53.110,20
PRÉ LAJES E LAJES												
1.4.5	COMPOSIÇÃO	2	PRÉ LAJES	Unid	160,00	R\$ 218,46	R\$ 260,80	R\$ 46,94	R\$ 213,86	R\$ 7.511,04	R\$ 34.216,96	R\$ 41.728,00
1.4.7	SICRO	5915327	Transporte em cavalo rodovia pavimentada	Km	330,00	R\$ 48,32	R\$ 57,68	R\$ 10,38	R\$ 47,30	R\$ 3.426,19	R\$ 15.608,21	R\$ 19.034,40
1.4.8	SICRO	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	30,24	R\$ 56,67	R\$ 67,66	R\$ 12,18	R\$ 55,48	R\$ 368,29	R\$ 1.677,75	R\$ 2.046,04
1.4.9	SICRO	3108016	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	34,00	R\$ 89,86	R\$ 107,28	R\$ 19,31	R\$ 87,97	R\$ 656,55	R\$ 2.990,97	R\$ 3.647,52
1.4.10	SICRO	407819	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - AÇO CA 50 - TAXA DE AÇO 100Kg/m²	Kg	3.264,04	R\$ 10,85	R\$ 12,95	R\$ 2,33	R\$ 10,62	R\$ 7.608,48	R\$ 34.660,84	R\$ 42.269,32
1.4.11	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	538,56	R\$ 1,10	R\$ 1,32	R\$ 0,24	R\$ 1,08	R\$ 127,96	R\$ 582,94	R\$ 710,90
1.4.12	SICRO	1106281	Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	68,00	R\$ 505,56	R\$ 603,54	R\$ 108,64	R\$ 494,90	R\$ 7.387,33	R\$ 33.653,39	R\$ 41.040,72
1.4.13	SICRO	1106088	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H	m³	68,00	R\$ 62,73	R\$ 74,89	R\$ 13,48	R\$ 61,41	R\$ 916,65	R\$ 4.175,87	R\$ 5.092,52
1.4.14	SICRO	1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	m³	68,00	R\$ 3,30	R\$ 3,94	R\$ 0,71	R\$ 3,23	R\$ 48,23	R\$ 219,69	R\$ 267,92
TOTAL DO SUB ITEM (COM BDI)						32,41%						R\$ 1.085.245,14

MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL

OBRA: 2 PONTES EM CONCRETO ARMADO
COMPRIMENTO 34,00m LARGURA 8,00m
ÁREA 272,00m²
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2026
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 008/2026



ZANCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 95.865.044/0001-90
Inscrição Estadual: 252632974
Rua Farrapos, 22, Sala 02, Bairro Alvorada, Xaxim/SC
CEP: 89.825-000
E-mail: fabiane@zancoconstrutora.com.br

ITEM	ORIGEM DO PREÇO		DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL MATERIAL (COM BDI)	TOTAL
	SINAPI 04/2026	CÓDIGO					(COM BDI)	MÃO DE OBRA (COM BDI)	MÃO DE OBRA (COM BDI)	MÃO DE OBRA (COM BDI)		
TOTAL GERAL							19,38%					R\$ 3.348.968,86
1.5			ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES									
1.5.1	SICRO	3806386	Guarda-corpo metálico - fornecimento e instalação	m	68,00	R\$ 667,05	R\$ 796,32	R\$ 143,34	R\$ 652,98	R\$ 9.746,96	R\$ 44.402,80	R\$ 54.149,76
	COMPOSIÇÃO	3	GUARDA RODAS	m	34,00	R\$ 1.130,82	R\$ 1.349,98	R\$ 243,00	R\$ 1.106,98	R\$ 8.261,88	R\$ 37.637,44	R\$ 45.899,32
1.5.2	SICRO	2007971	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	14,00	R\$ 81,71	R\$ 97,54	R\$ 17,56	R\$ 79,98	R\$ 245,80	R\$ 1.119,76	R\$ 1.365,56
TOTAL DO SUB ITEM (COM BDI)							3,03%					R\$ 101.414,64
2			PONTE SOBRE O RIO PALOMA									R\$ 1.674.484,43
2.1			SERVIÇOS TÉCNICOS									
2.1.1	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PROJETO E EXECUÇÃO)	H	88,00	R\$ 130,57	155,87	R\$ 28,06	R\$ 127,81	R\$ 2.468,98	R\$ 11.247,58	R\$ 13.716,56
TOTAL DO SUB ITEM (COM BDI)							0,41%					R\$ 13.716,56
2.2			SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM									
2.2.1	SINAPI-I	4813	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	4,80	R\$ 398,72	475,99	R\$ 85,68	R\$ 390,31	R\$ 411,26	R\$ 1.873,50	R\$ 2.284,75
2.2.2	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	m	68,00	R\$ 55,11	65,79	R\$ 11,84	R\$ 53,95	R\$ 805,27	R\$ 3.668,45	R\$ 4.473,72
2.2.3	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	4,00	R\$ 770,71	920,07	R\$ 165,61	R\$ 754,46	R\$ 662,45	R\$ 3.017,83	R\$ 3.680,28
2.2.4	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	200,00	R\$ 11,12	13,27	R\$ 2,39	R\$ 10,88	R\$ 477,72	R\$ 2.176,28	R\$ 2.654,00
2.2.5	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EX CEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	330,00	R\$ 1,10	1,32	R\$ 0,24	R\$ 1,08	R\$ 78,41	R\$ 357,19	R\$ 435,60
2.2.6	SINAPI	7042	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 10/2014	H	200,00	R\$ 23,99	28,64	R\$ 5,16	R\$ 23,48	R\$ 1.031,04	R\$ 4.696,96	R\$ 5.728,00
TOTAL DO SUB ITEM (COM BDI)							0,58%					R\$ 19.256,35
2.3			INFRAESTRUTURA - SAPATA CORRIDA + PAREDE DE CONTENÇÃO									
2.3.1	SICRO	5605925	Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com injeção	m	420,00	R\$ 95,54	114,05	R\$ 20,53	R\$ 93,52	R\$ 8.622,18	R\$ 39.278,82	R\$ 47.901,00
2.3.2	SICRO	3108016	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	364,93	R\$ 89,86	107,28	R\$ 19,31	R\$ 87,97	R\$ 7.046,94	R\$ 32.102,75	R\$ 39.149,69
2.3.3	SICRO	407819	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - AÇO CA 50 - TAXA DE AÇO 80Kg/m³	Kg	13.926,12	R\$ 10,85	12,95	R\$ 2,33	R\$ 10,62	R\$ 32.461,79	R\$ 147.881,46	R\$ 180.343,25
2.3.4	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	2132,80	R\$ 1,10	1,32	R\$ 0,24	R\$ 1,08	R\$ 506,75	R\$ 2.308,55	R\$ 2.815,30
2.3.5	SICRO	1106281	Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central	m³	270,59	R\$ 505,56	603,54	R\$ 108,64	R\$ 494,90	R\$ 29.396,14	R\$ 133.915,75	R\$ 163.311,89
2.3.6	SICRO	1106088	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H	m³	270,59	R\$ 62,73	74,89	R\$ 13,48	R\$ 61,41	R\$ 3.647,61	R\$ 16.616,88	R\$ 20.264,49
2.3.7	SICRO	1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	m³	270,59	R\$ 3,30	3,94	R\$ 0,71	R\$ 3,23	R\$ 191,90	R\$ 874,22	R\$ 1.066,12
TOTAL DO SUB ITEM (COM BDI)							13,58%					R\$ 454.851,74
2.4			PONTE EM CONCRETO ARMADO									
			LONGARINAS									
2.4.1	COMPOSIÇÃO	1	Fornecimento de vigas longarinas de concreto armado pré-moldado protendido	m	204,00	R\$ 3.229,46	3855,34	R\$ 693,96	R\$ 3.161,38	R\$ 141.568,08	R\$ 644.921,28	R\$ 786.489,36
2.4.2	SICRO	5915400	O CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN	Unid	12,00	R\$ 2.947,33	3518,52	R\$ 633,33	R\$ 2.885,19	R\$ 7.600,00	R\$ 34.622,24	R\$ 42.222,24
2.4.3	SICRO	5915327	Transporte em rodovia pavimentada	Km	825,00	R\$ 48,32	57,68	R\$ 10,38	R\$ 47,30	R\$ 8.565,47	R\$ 39.020,52	R\$ 47.586,00
2.4.4	SICRO	3806420	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	Unid	12,00	R\$ 3.707,37	4425,85	R\$ 796,65	R\$ 3.629,20	R\$ 9.559,84	R\$ 43.550,36	R\$ 53.110,20
2.4.5			PRÉ LAJES E LAJES									
2.4.6	COMPOSIÇÃO	2	PRÉ LAJES	Unid	160,00	R\$ 218,46	260,8	R\$ 46,94	R\$ 213,86	R\$ 7.511,04	R\$ 34.216,96	R\$ 41.728,00
2.4.7	SICRO	5915327	Transporte em cavalo rodovia pavimentada	Km	330,00	R\$ 48,32	57,68	R\$ 10,38	R\$ 47,30	R\$ 3.426,19	R\$ 15.608,21	R\$ 19.034,40
2.4.8	SICRO	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	30,24	R\$ 56,67	67,66	R\$ 12,18	R\$ 55,48	R\$ 368,29	R\$ 1.677,75	R\$ 2.046,04
2.4.9	SICRO	3108016	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	34,00	R\$ 89,86	107,28	R\$ 19,31	R\$ 87,97	R\$ 656,55	R\$ 2.990,97	R\$ 3.647,52
2.4.10	SICRO	407819	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - AÇO CA 50 - TAXA DE AÇO 100Kg/m³	Kg	3.264,04	R\$ 10,85	12,95	R\$ 2,33	R\$ 10,62	R\$ 7.608,48	R\$ 34.660,84	R\$ 42.269,32
2.4.11	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	538,56	R\$ 1,10	1,32	R\$ 0,24	R\$ 1,08	R\$ 127,96	R\$ 582,94	R\$ 710,90

MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL

OBRA: 2 PONTES EM CONCRETO ARMADO
 COMPRIMENTO 34,00m LARGURA 8,00m
 ÁREA 272,00m²
 PROCESSO LICITATÓRIO N° 050/2026
 CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 008/2026



ZANCO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95.865.044/0001-90
 Inscrição Estadual: 252632974
 Rua Farrapos, 22, Sala 02, Bairro Alvorada, Xaxim/SC
 CEP: 89.825-000
 E-mail: fabiane@zancoconstrutora.com.br

ITEM	ORIGEM DO PREÇO		DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT (COM BDI)	PREÇO UNIT MÃO DE OBRA (COM BDI)	PREÇO UNIT MATERIAL (COM BDI)	PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA (COM BDI)	PREÇO TOTAL MATERIAL (COM BDI)	TOTAL
	SINAPI 04/2026 SICRO 2026	CÓDIGO					19,38%					
TOTAL GERAL												R\$ 3.348.968,86
2.4.12	SICRO	1106281	Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	68,00	R\$ 505,56	603,54	R\$ 108,64	R\$ 494,90	R\$ 7.387,33	R\$ 33.653,39	R\$ 41.040,72
2.4.13	SICRO	1106088	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H	m³	68,00	R\$ 62,73	74,89	R\$ 13,48	R\$ 61,41	R\$ 916,65	R\$ 4.175,87	R\$ 5.092,52
2.4.14	SICRO	1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	m³	68,00	R\$ 3,30	3,94	R\$ 0,71	R\$ 3,23	R\$ 48,23	R\$ 219,69	R\$ 267,92
TOTAL DO SUB ITEM (COM BDI)						32,41%						R\$ 1.085.245,14
2.5			ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES									
2.5.1	SICRO	3806386	Guarda-corpo metálico - fornecimento e instalação	m	68,00	R\$ 667,05	796,32	R\$ 143,34	R\$ 652,98	R\$ 9.746,96	R\$ 44.402,80	R\$ 54.149,76
2.5.2	COMPOSIÇÃO	3	GUARDA RODAS	m	34,00	R\$ 1.130,82	1349,98	R\$ 243,00	R\$ 1.106,98	R\$ 8.261,88	R\$ 37.637,44	R\$ 45.899,32
2.5.3	SICRO	2007971	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	14,00	R\$ 81,71	97,54	R\$ 17,56	R\$ 79,98	R\$ 245,80	R\$ 1.119,76	R\$ 1.365,56
TOTAL DO SUB ITEM (COM BDI)						3,03%						R\$ 101.414,64
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA										R\$ 602.814,38		
TOTAL GERAL MATERIAL											R\$ 2.746.154,48	
TOTAL GERAL												R\$ 3.348.968,86