



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 0130/2024 - Concorrência Presencial nº 09/2024.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 0130/2024, Concorrência Presencial nº 09/2024, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS:

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 22.039.363/0001-73

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Total
1	OBRA DE FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ	1,00	143.290,00
1.1	Paredes laterais: Perfil U 75x40x3	572,88	9.087,94
1.2	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	2,00	146,88
1.3	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,31	371,84
1.4	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	78,59
1.5	Perfil U 100x40x2,650	913,32	14.384,06
1.6	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	3,00	220,33
1.7	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	721,32
1.8	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	104,79
1.9	Pilares das Frentes: Perfi U 50x25x2	207,00	3.284,06
1.10	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	1,00	73,44
1.11	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	144,26
1.12	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	52,39
1.13	Base para pilares soldada: CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 (4 furos 5/16")	40,00	440,56
1.14	PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10	64,00	140,81
1.15	Fachadas Frente e fundos: Pilares sobre vigas: Perfil Duplo U 100x40x3 x 100	1.106,76	35.359,65
1.16	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	4,00	293,78
1.17	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	721,32
1.18	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,00	130,99
1.19	Perfil U 75x40x2	440,00	6.980,60
1.20	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	2,00	146,89
1.21	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	432,79
1.22	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	78,59

1.23	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	90,00	289,50
1.24	Fechamento com chapas: TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, COM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,43 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	275,00	18.619,18
1.25	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	1.140,00	2.904,38
1.26	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	27,00	707,32
1.27	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	26,00	806,58
1.28	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	25,00	1.012,95
1.29	Telha de Policarbonato trapezoidal transparente	259,00	21.841,55
1.30	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	5,00	172,68
1.31	Barroteamento dos Oitões: VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 3,50 X 10 CM. AF_03/2024	164,00	9.730,07
1.32	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	200,00	167,26
1.33	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	721,32
1.34	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	523,94
1.35	Transportes: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	500,00	1.421,80
1.36	PINTURA: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	45,00	437,15
1.37	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	690,00	10.538,44

Projeto/Despesa	Há Previsão
2025 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1010 - Salário Educação	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 03 de Dezembro de 2024.

MARCELO ARRUDA
Prefeito Municipal