

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Getúlio Vargas, RS, 09 de Fevereiro de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Barra do Rio Azul - RS.
Comissão Permanente de Licitação.

A EMPRESA: L C Rodrigues Construções Ltda

CNPJ/MF SOB N.º: 35.729.687/0001-85

RUA E N.º: Rua Pedro Toniollo nº 1600

CIDADE E UF: Getúlio Vargas/RS

Submete à apreciação de V.Sas., proposta relativa ao Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

VALOR TOTAL GLOBAL DE R\$ 438.650,23

VALOR MATERIAL DE R\$ 350.920,18

VALOR MÃO DE OBRA DE R\$ 87.730,05

DECLARAMOS:



Que sua proposta vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para a entrega dos envelopes desta licitação, assinada pelo licitante ou seu representante legal.

A garantia da obra, será de 05 (cinco) anos.


Atenciosamente,

Nos preços propostos considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, seguros, equipamentos, materiais, despesas de administração, inclusive lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessários à perfeita execução do objeto licitado.

Dados bancários: Banco Sicredi Ag. 0221 CC 393355.


Alexandre Bernardon

Engenheiro Civil CREA/RS 167.162


L C Rodrigues Construções Ltda.
Cnpj. 35.729.687/0001-85



Nº da Operação 0	Gestor / Programa / Ação / Modalidade SECRETARIA DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL /	Município/UF BARRA DO RIO AZUL - RS	Localidade RUA DAS ROSAS
---------------------	---	--	-----------------------------

Proponente / Lomador MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS	Objeto AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS	Empreendimento / Apelido AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS
---	--------------------------------------	--

DATA BASE SINAPI: 11/2021 (DESONERADO)						BDI PADRÃO: 26,34%			P
LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE						BDI DIFERENCIADO 1: 4,71%			D1
						BDI DIFERENCIADO 2:			D2
						BDI ZERO: 0,00%			Z
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
TOTAL									↓
1 AMPLIAÇÃO - GARAGEM EM ESTRUTURA METALICA E PILARES EM CONCRETO PRÉ MOLDADOS									↓
1.1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS									P
1.1.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	134,97	42,02	53,09	7.165,56	P
1.1.2	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3,00	225,00	284,27	852,81	P
1.2 ALVENARIA DE FECHAMENTO									P
1.2.1	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	61,07	110,53	139,64	8.527,81	P
1.2.2	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	167,45	14,20	17,94	3.004,05	P
1.2.3	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	53,59	17,69	22,35	1.197,74	P
1.2.4	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	67,85	10,04	12,68	860,34	P
1.2.5	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	4,59	432,18	546,02	2.506,23	P
1.2.6	SINAPI	87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	184,91	79,83	100,86	18.650,02	P
1.2.7	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00	966,40	1.220,95	1.220,95	P
1.3 ESTRUTURA CALICE									P
1.3.1	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	16,85	110,20	139,23	2.346,03	P
1.3.2	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,50	438,05	553,43	5.257,59	P
1.3.3	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	341,37	14,26	18,02	6.151,49	P
1.4 SUPRA ESTRUTURA									P
1.4.1	Cotação	001	PILARES PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO COM DIMENSÕES DE 23X32X450CM, INCLUSO FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE	UNIDADE	19,00	1.420,00	1.794,03	34.086,57	P
1.5 COBERTURA									P
1.5.1	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	428,99	89,27	112,78	48.381,49	P
1.5.2	Cotação	002	TERÇA PERFIL U ENRIGECIDO 100X40X2,65MM, INCLUSO INSTALAÇÃO	M	407,45	46,50	58,75	23.937,69	P
1.5.3	Cotação	003	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, PARA TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINC, DIMENSÕES DO PERFIL 100X40X2,65MM, VÃO DE 7,90M, INCLUSO ICAMENTO	UNIDADE	4,00	1.950,00	2.463,63	9.854,52	P
1.5.4	Cotação	004	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, PARA TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINC, DIMENSÕES DO PERFIL 100X40X2,65MM, VÃO DE 8,30M, INCLUSO ICAMENTO	UNIDADE	1,00	2.150,00	2.716,31	2.716,31	P
1.5.5	Cotação	005	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, PARA TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINC, DIMENSÕES DO PERFIL 100X40X2,65MM, VÃO DE 5,60M, INCLUSO ICAMENTO	UNIDADE	6,00	1.300,00	1.642,42	9.854,52	P
1.5.6	Cotação	006	TIRANTES METÁLICOS FERRO MECANICO DE DIÂMETRO 12.5MM	M	172,82	17,50	22,11	3.821,05	P
1.5.7	Cotação	007	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METALICA COM DIMENSÕES DE 0,90 M DE ALTURA COM 13,50 M DE COMPRIMENTO COM PERFIS 125X50X3MM, CONFORME ESPECIFICADO PROJETO	UNIDADE	2,00	5.150,00	6.506,51	13.013,02	P

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI	RECURSOS
1.5.8	Cotação	008	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METALICA COM DIMENSÕES DE 0,64 M DE ALTURA COM 11,30 M DE COMPRIMENTO COM PERFIS 125X50X3MM, CONFORME ESPECIFICADO PROJETO	UNIDADE	3,00	3.175,00	4.011,30	12.033,90	P	
1.5.9	SINAPI	94228	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,00	116,66	147,39	8.548,62	P	
1.5.10	SINAPI	91790	{COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA} DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,00	81,21	102,60	1.436,40	P	
1.6			FECHAMENTO PLATIBANDAS LATERAIS E OITÕES					9.829,03		
1.6.1	Cotação	002	TERÇA PERFIL U ENRIGECIDO 100X40X2,65MM, INCLUSO INSTALAÇÃO	M	24,00	46,50	58,75	1.410,00	P	
1.6.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	74,65	89,27	112,78	8.419,03	P	
1.7			PAVER PATIO E GARAGEM					80.870,70		
1.7.1	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.241,30	51,57	65,15	80.870,70	P	
2			REFORMA PRÉDIO UBS					122.525,79		
2.1			FORRO PVC					26.640,63		
2.1.1	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	210,14	1,35	1,71	359,34	P	
2.1.2	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	210,14	92,32	116,64	24.510,73	P	
2.1.3	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	251,50	5,57	7,04	1.770,56	P	
2.2			PISO					47.841,03		
2.2.1	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	268,00	125,57	158,65	42.518,20	P	
2.2.2	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	307,50	13,70	17,31	5.322,83	P	
2.3			ESQUADRIAS PORTAS INTERNAS					30.099,78		
2.3.1	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	1.052,54	1.329,78	17.287,14	P	
2.3.2	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	1.109,64	1.401,92	12.617,28	P	
2.3.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,00	7,03	8,88	195,36	P	
2.4			PINTURA INTERNA					16.678,56		
2.4.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	641,63	13,41	16,94	10.869,21	P	
2.4.2	Cotação	010	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI BASE AGUA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL)	M²	182,34	25,22	31,86	5.809,35	P	
2.5			ILUMINAÇÃO					1.265,79		
2.5.1	Cotação	009	LUMINÁRIA DE LED TUBULAR SOBREPOR 120 cm 6500K 40 W - COMPLETA	UNIDADE	24,00	31,50	39,80	955,20	P	
2.5.2	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	35,12	44,37	310,59	P	
2.5.224									P	

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: LEONARDO DANIEL BONATTO
CREA/CAU: SC880249
ART/RTT: 11519555

Data: 10/01/2022

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação SECRETARIA DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL /	Município/UF BARRA DO RIO AZUL - RS	Localidade RUA DAS ROSAS	Município/UF BARRA DO RIO AZUL - RS
---------------------	---	--	-----------------------------	--

Proprietário MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS	Objeto AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS
---	--------------------------------------

META/ AGROPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	Empreendimento/Apelido AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS											
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	AMPLIAÇÃO - GARAGEM EM	316.124,44	72,07%												
1.1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	8.018,37	1,83%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	ALVENARIA DE FECHAMENTO	35.967,14	8,20%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	ESTRUTURA CALÇE	13.755,11	3,14%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	SUPR. ESTRUTURA	34.085,57	7,77%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	COBERTURA	133.597,52	30,46%		40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6	FECHAMENTO PLATIBANDAS	9.825,03	2,44%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7	LATERAIS E OITÕES	80.870,70	18,44%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	REFORMA PREDIO UBS	122.525,79	27,53%												
2.1	PAVIMENTO E GARAGEM	80.870,70	18,44%												
2.2	FORRO PVC	26.640,63	6,07%					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	ESQUADRIAS PORTAS INTERNAS	47.841,03	10,51%					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4	PINTURA INTERNA	30.095,78	6,86%												
2.5	ILUMINAÇÃO	1.255,79	0,29%												
Total (R\$):		438.650,23	100,00%	17,16	13,16	20,51	33,12	51,63	72,07	89,05	16,98	316.124,44	390.606,10	48.944,13	438.650,23

BARRA DO RIO AZUL - RS, 10 de Janeiro de 2022

Local/Data

LEONARDO DANIEL BONATTO
CREA/CAU: SCB80249MARCELO ARRUDA
PREFEITO MUNICIPALLEONARDO DANIEL BONATTO
CREA/CAU: SCB80249

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)**TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: Ampliação e Redorma da UBS**

1.0	CUSTOS INDIRETOS	6,39%
1.1	Administração Central e Local	3,80%
1.2	Seguros + Garantia	0,85%
1.3	Riscos	1,04%
1.5	Despesas Financeiras	0,70%
2.0	TRIBUTOS	9,65%
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	1,50%
2.4	Contribuição Previdenciária	4,50%
3.0	LUCRO	7,25%
3.1	Lucro	7,25%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	26,34%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS, Regime Desonerado)

Getúlio Vargas 09 de Fevereiro de 2022.

L C Rodrigues Construções Ltda
Cnpj. 35.729.687/0001-85

Alexandre Bernardon
Responsável Técnico

Composição de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,77%	8,33%	10,77%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%	7,40%	5,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	43,69%	15,48%	43,69%	15,48%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%	4,28%	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,29%	4,09%	5,29%	4,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,54%	3,51%	4,54%	3,51%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%	0,36%	0,28%
C	Total	14,57%	11,28%	14,57%	11,28%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,34%	2,60%	16,08%	5,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,38%	0,30%
D	Total	7,70%	2,88%	16,46%	6,00%
TOTAL(A+B+C+D)		82,76%	46,44%	111,52%	69,56%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Alexandre Bernardon
Responsável Técnico

L C Rodrigues Construções Ltda
Cnpj. 35.729.687/0001-85

35.729.687/0001-85

L C RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Pedro Tonello, nº 1500

Bairro. Industrial

CEP. 99.900-000

GETÚLIO VARGAS - RS