



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 06/2022 - Tomada de Preço nº 01/2022.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 06/2022, Tomada de Preço nº 1/2022, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: Construtora Meg Ltda - 15339301000111,						
Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS		7.299,410 00	7.299,41
1.1	134,97	M	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		48,33000	6.523,10
1.2	3,00	M2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)		258,77000	776,31
2	1,00	M2	ALVENARIA DE FECHAMAENTO		32.961,75 000	32.961,7 5
2.1	61,07	M2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020		127,12000	7.763,22
2.2	167,45	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		16,32000	2.732,78
2.3	53,59	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		20,33000	1.089,48
2.4	67,85	M	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,		11,53000	782,31

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.5	4,59	M3	DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,		515,09000	2.364,26
			COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)			
2.6	184,91	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		92,23000	17.054,25
2.7	1,00	M2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		1.175,45000	1.175,45
3	1,00	KG	ESTRUTURA CALICE		12.684,13000	12.684,13
3.1	16,85	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		126,73000	2.135,40
3.2	9,50	M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		521,08000	4.950,26
3.3	341,37	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		16,40000	5.598,47
4	1,00	UN	SUPRA ESTRUTURA		31.619,99000	31.619,99
4.1	19,00	UN	PILARES PRE MOLDADOS EM CONCRETO COM DIMENSÕES DE 23X32X450CM, INCLUSO FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE		1.664,21000	31.619,99
5	1,00	M	COBERTURA		123.155,62000	123.155,62
5.1	428,99	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		105,41000	45.219,84
5.2	407,45	M	TERÇA PERFIL U ENRIGECIDO 100X40X2,65MM, INCLUSO INSTALAÇÃO		52,70000	21.472,62
5.3	4,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, PARA TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINC, DIMENSÕES DO PERFIL 100X40X2,65MM, VÃO DE 7,90M, INCLUSO IÇAMENTO		2.275,99000	9.103,96

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. Valor Unit.	Valor Total
5.4	1,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, PARA TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINC, DIMENSÕES DO PERFIL 100X40X2,65MM, VÃO DE 8,30M, INCLUSO IÇAMENTO		2.515,570 00	2.515,57
5.5	6,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, PARA TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINC, DIMENSÕES DO PERFIL 100X40X2,65MM, VÃO DE 5,60M, INCLUSO IÇAMENTO		1.497,360 00	8.984,16
5.6	172,82	M	TIRANTES METALICOS FERRO MECANICO DE DIÂMETRO 12.5MM		20,35000	3.516,89
5.7	2,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METALICA COM DIMENSÕES DE 0,90 M DE ALTURA COM 13,50 M DE COMPRIMENTO COM PERFIS 125X50X3MM, CONFORME ESPECIFICADO PROJETO		6.109,250 00	12.218,5 0
5.8	3,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METALICA COM DIMENSÕES DE 0,64 M DE ALTURA COM 11,30 M DE COMPRIMENTO COM PERFIS 125X50X3MM, CONFORME ESPECIFICADO PROJETO		3.713,460 00	11.140,3 8
5.9	58,00	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		131,76000	7.642,08
5.10	14,00	M	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		95,83000	1.341,62
6	1,00	M2	FECHAMENTO PLATIBANDAS LATERAIS E OITÕES		9.133,660 00	9.133,66
6.1	24,00	M	TERÇA PERFIL U ENRIGECIDO 100X40X2,65MM, INCLUSO INSTALAÇÃO		52,70000	1.264,80
6.2	74,65	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		105,41000	7.868,86
7	1,00	M2	PAVER PATIO E GARAGEM		74.043,55 000	74.043,5 5
7.1	1.241,30	M2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X		59,65000	74.043,5 5

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
8	1,00	M	10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 FORRO PVC		24.234,54 000	24.234,5 4
8.1	210,14	M2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		1,53000	321,51
8.2	210,14	M2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P		106,16000	22.308,4 6
8.3	251,50	M	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M		6,38000	1.604,57
9	1,00	M	PISO		43.164,67 000	43.164,6 7
9.1	268,00	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014		144,23000	38.653,6 4
9.2	307,50	M	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014		14,67000	4.511,03
10	1,00	M2	ESQUADRIAS PORTAS INTERNAS		27.609,23 000	27.609,2 3
10.1	13,00	UN	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		1.197,890 00	15.572,5 7
10.2	9,00	UN	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		1.317,680 00	11.859,1 2
10.3	22,00	M2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		8,07000	177,54
11	1,00	M2	PINTURA INTERNA		15.250,41 000	15.250,4 1
11.1	641,63	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		15,49000	9.938,85
11.2	182,34	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI BASE AGUA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MÃO DE OBRA E		29,13000	5.311,56

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
12	1,00	UN	MATERIAL) ILUMINAÇÃO		1.157,730 00	1.157,73
12.1	24,00	UN	LUMINÁRIA DE LED TUBULAR SOBREPOR 120 cm 6500K 40 W - COMPLETA		36,40000	873,60
12.2	7,00	UN	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		40,59000	284,13
Total dos Produtos					402.314,69	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2037 4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 40 - ASPS	Sim
2074 4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 1453 - Alienação de Bens ASPS	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 09 de Março de 2022.

MARCELO ARRUDA
Prefeito Municipal