



Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
Rua das Rosas, 268
CNPJ 93.539.153/0001-92
Departamento de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 46/2018 - Tomada de Preço nº 11/2018.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 46/2018, Tomada de Preço nº 11/2018, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: Traçado Construções e Serviços Ltda - 1880					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00		SERVIÇOS INICIAIS	135.841,45000	135.841,45
1.1	12,00	M2	Barracão de Obra	381,30000	4.575,60
1.2	2,50	M2	Placa de Obra	322,88000	807,20
1.3	324,00	M2	Locação de Obra	9,03000	2.925,72
1.4	1,00	UN	Mobilização e Desmobilização	30.727,09000	30.727,09
1.5	600,00	M2	Desmatamento, destocamento, c/D < 30 cm e limpeza de áreas	0,31000	186,00
1.6	22,00	UN	Destocamento árvores c/D > 30 cm	71,77000	1.578,94
1.7	21,17	M3	Desgalhamento, corte em toras e empilhamento de árvores	100,94000	2.136,90
1.8	1.120,00	H	Grupo Gerador de 20 a 80 KVA a diesel (8 h/dia X 5 dias/sem X 4 semanas/mes x 7 meses)	9,59000	10.740,80
1.9	1.120,00	H	Encarregado geral com encargos (8 h/dia X 5 dias/sem X 4 semanas/mes x 7 meses)	35,36000	39.603,20
1.10	448,00	H	Engenheiro Civil de Obra Pleno (8 h/dia X 2 dias/sem X 4 semanas/mes x 7 meses)	95,00000	42.560,00
2	1,00		MOVIMENTO DE TERRA	119.858,72000	119.858,72
2.1	316,10	M2	Ensecadeira de madeira com parede dupla	268,97000	85.021,42
2.2	100,00	M3	Sacos de areia para as ensecadeiras	62,51000	6.251,00
2.3	290,00	M3	Escavação mecânica de solo 2º categoria até 2,00 m	10,23000	2.966,70
2.4	290,00	M3	Escavação mecânica de solo 2º categoria até 2,01 a 4,00 m	11,68000	3.387,20
2.5	290,00	M3	Escavação mecânica de solo 2º categoria até 4,01 m a 6,00 m	13,63000	3.952,70
2.6	90,00	M3	Escavação manual de solos	56,53000	5.087,70
2.7	850,00	M3	Acesso a aterro das cabeceiras: Escavação mecânica de solo 1º categoria (carga, descarga e transporte - DMT 1,5 km)	11,16000	9.486,00
2.8	850,00	M3	Acesso a aterro das cabeceiras: Compactação de aterros 100% PN	4,36000	3.706,00
3	1,00		INFRAESTRUTURA	291.236,01000	291.236,01
3.1	427,50	M	Perfuração em rocha d=46mm - Tubulões	76,90000	32.874,75
3.2	513,00	M	Colocação de pinos em rocha d=20mm - Tubulões	34,12000	17.503,56
3.3	44,75	M3	Tubulão a céu aberto ø1,00m interno	1.750,47000	78.333,53

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3.4	44,75	M3	Escavação manual campo aberto p/tubulão - fuste e/ou base (para todas as profundidades)	324,14000	14.505,27
3.5	19,00	UN	Arrasamento de tubulão de concreto d=1,00 a 1,20m. (inclui encarregado).	361,21000	6.862,99
3.6	23,98	M3	Viga de Fundação em Concreto Armado	1.750,47000	41.976,27
3.7	16,08	M3	Bloco de Fundação em Concreto Armado	1.750,47000	28.147,56
3.8	168,00	M3	Gabiões tipo caixa	422,81000	71.032,08
4	1,00		MESOESTRUTURA	203.422,13000	203.422,13
4.1	24,48	M3	Pilar em concreto armado ø80cm interno	1.750,47000	42.851,51
4.2	14,40	M3	Transversina intermediária em Concreto Armado	1.750,47000	25.206,77
4.3	10,59	M3	Transversina de Apoio em Concreto Armado	1.750,47000	18.537,48
4.4	59,64	M3	Cortina em Concreto Armado	1.750,47000	104.398,03
4.5	7,10	M3	Pilares de contraforte na cortina	1.750,47000	12.428,34
5	1,00		SUPERESTRUTURA	447.101,81000	447.101,81
5.1	10,00	UN	Longarina pré-moldada em concreto armado fck= 30 MPa - 0,25x0,90x13,00m	9.447,88000	94.478,80
5.2	10,00	UN	Longarina pré-moldada em concreto armado fck= 30 MPa - 0,25X0,90X13,0 M 0,25x0,90x14,00m	10.174,63000	101.746,30
5.3	22.230,00	TXK M	Transporte de longarinas 0,25x0,90x13,00m, por rodovia pavimentada	0,72000	16.005,60
5.4	23.940,00	TXK M	Transporte de longarinas 0,25x0,90x14,00m, por rodovia pavimentada	0,72000	17.236,80
5.5	10,91	M3	Concreto Armado enchimento dos apoios	1.750,47000	19.097,63
5.6	2.592,00	M	Vigotes Trelaçados	42,66000	110.574,72
5.7	13.219,20	TXK M	Transporte de Vigotes Trelaçados	0,72000	9.517,82
5.8	48,60	M3	Concreto aparente, fck=25MPa "in loco": Concretagem de vigas e laje, fck=25MPa - Lançamento, adensamento e acabamento.	601,73000	29.244,08
5.9	356,40	M2	Concreto aparente, fck=25MPa "in loco": Tela Q 196 malha 10x10	19,69000	7.017,52
5.10	55,20	M2	Concreto aparente, fck=25MPa "in loco": Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, 1 utilizações.	160,03000	8.833,66
5.11	60,00	H	Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido	240,73000	14.443,80
5.12	10,80	M3	Guarda Corpo em concreto armado	1.750,47000	18.905,08
Total dos Produtos					1.197.460,12

Projeto/Despesa	Há Previsão
1038 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1487 - PROCESSO Nº 59053.000815/2017-72 - SEDEC	Sim
1001 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1 - Recurso Livre	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 14 de Agosto de 2018

MARCELO ARRUDA
Prefeito Municipal