

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE									
CLIENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL									
PROPOSTANTE: LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA									
				BDI 1:	24,23%				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA (R\$)	PREÇO TOTAL MATERIAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO DE BASALTO RUA PAPOULAS, RUA DOS JASMINS, RUAS DAS CAMELIAS E RUA BRINCO DE NOIVA						148.027,98	286.606,03	434.634,01
1.1	SERVIÇOS INICIAIS						200,35	801,43	1.001,78
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,24	225,00	BDI 1	279,52	125,22	500,90	626,12
1.1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	596,28	0,51	BDI 1	0,63	75,13	300,53	375,66
1.2	CALÇAMENTO DE BASALTO						120.956,25	178.319,06	299.275,31
1.2.1	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 120 A 180 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	768,37	36,00	BDI 1	44,72	6.872,30	27.489,21	34.361,51
1.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	155.980,12	0,60	BDI 1	0,75	23.397,02	93.588,07	116.985,09
1.2.2	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	640,32	50,00	BDI 1	62,12	7.955,34	31.821,34	39.776,68
1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.849,70	0,60	BDI 1	0,75	2.977,46	11.909,82	14.887,28
1.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.003,92	1,70	BDI 1	2,11	3.377,65	13.510,62	16.888,27
1.2.5	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO	M2	5.122,50	12,00	BDI 1	14,91	76.376,48	-	76.376,48
1.3	PASSEIO E ACESSIBILIDADE						26.871,38	107.485,54	134.356,92
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.158,00	42,00	BDI 1	52,18	12.084,89	48.339,55	60.424,44
1.3.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO).AF_05/2021	M	277,92	1,23	BDI 1	1,53	85,04	340,18	425,22
1.3.3	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MFC-06	M	735,00	11,27	BDI 1	14,00	2.058,00	8.232,00	10.290,00
1.3.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	750,74	2,76	BDI 1	3,43	515,01	2.060,03	2.575,04
1.3.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	52,55	86,00	BDI 1	106,84	1.122,89	4.491,55	5.614,44
1.3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.AF_12/2015	M2	599,86	58,00	BDI 1	72,05	8.643,98	34.575,93	43.219,91
1.3.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	150,88	63,00	BDI 1	78,26	2.361,57	9.446,30	11.807,87

GETÚLIO VARGAS 05 DE NOVEMBRO DE 2021



LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ. 35.729.687/0001-85

  
ALEXANDRE BERNARDON  
RESPONSÁVEL TÉCNICO