



M GABOARDI
TERAPIENAGEM & PAVIMENTAÇÃO

GABOARDI & GABOARDI LTDA ME

CNPJ: 14.438.309/0001-72

END: RUA DR HIRAM SAMPAIO, 155/ B. ESTEVAM CARRARO

**PRÉGIO
PRESENCIAL:**
172/2016

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores da Divisão de Licitações do Município de Barra do Rio Azul

A **GABOARDI E GABOARDI LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede na Rua Dr Hiram Sampaio, 155, Bairro Estevam Carraro, pavilhão 03, na cidade de Erechim/RS, inscrita no CNPJ sob o n° 14.438.309/0001-72, neste ato representada pelo seu sócio administrador Oldair Gaboardi inscrito no CPF/MF sob o n° 932.998.500-91, vem através desta propor:

Item	UN	Descrição		Valor R\$
01	HR	PREÇO PROPOSTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DE ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2018. MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018.		264.101,50
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				
Valor Total:		R\$	264.101,50	100%
Valor Total de Material:		R\$	184.871,05	70%
Valor Total de mão de obra e de equipamentos:		R\$	79.230,45	30%

Edital: Tomada de Preço n. 004/2018

Data: 20 de abril de 2018

Validade: 60 dias

LOIZ HENRIQUE BERTOLLO

Eng. Civil CREA/SC 095522-1

Responsável Técnico - MM GABORARDI


Oldair Jose Gaboardi
Socio Gerente - MM

Gaboardi

CPF: 932.998.500-91

CNPJ: 14.438.309/0001-72

Erechim, 20 de abril de 2018.

Endereço:	GABOARDI & GABOARDI LTDA - ME	
CEP:	14.438.309/0001-72	
Município:	Rua Dr. Hiran Sampaio, nº 155, Pavilhão 03	
Telefone:	99.706-530	
Email:	mm.gaboardi@yahoo.com.br	

PLANILHA ORÇAMENTARIA			
Nº OPERAÇÃO 0.000.000-00/2017	AÇÃO / MODALIDADE Empreitada Global	OBJETO Pavimentação estrada Barra/Erechim Trecho 1	
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF Barra do Rio Azul - RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua das Rosas, 268	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Estrada de Acesso a Sede do Município
DATA BASE 18/04/2018	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.		BDI 1 24,23%

Item	Descrição	Unid ade	Quantid ade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Valor BDI
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.							264.101,50	
1,	SERVIÇOS INICIAIS e TERRAPLENAGEM					1,2423	7.595,70	24,23%
1.1.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	8,00	312,01	BDI 1	387,61	3.100,88	24,23%
1.2.	Serviços topográficos para pavimentação	m²	2.530,00	0,39	BDI 1	0,48	1.225,78	24,23%
1.3.	Escavação, carga, transporte e descarga de material 1ª categoria - DMT 0,2km	m³	-	7,38	BDI 1	9,17	0,00	24,23%
1.4.	Corte e aterro compensado	m³	108,98	5	BDI 1	6,21	676,93	24,23%
1.5.	Aterro - Compactação mecânica a 100% PN	m³	481,88	4,33	BDI 1	5,38	2.592,11	24,23%
1.6.	Transporte material excedente para bota-fora DMT=2km	m³	-	2,27	BDI 1	2,82	-	24,23%
1.7.	Espalhamento de material em bota-fora	m³	-	0,87	BDI 1	1,08	-	24,23%
2,	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.					-	151.049,49	24,23%
2.1.	Regularização e compactação do subleito	m²	2.530,00	1,25	BDI 1	1,55	3.928,77	24,23%
2.2.	Base de brita graduada (e=30cm)	m³	532,32	81,25	BDI 1	100,94	53.730,72	24,23%
2.3.	Transporte comercial de brita - DMT 46,4km	m³x	24.699,65	0,75	BDI 1	0,93	23.013,28	24,23%
2.4.	Imprimação de base de pavimentação com CM-30	m²	1.774,39	3,99	BDI 1	4,96	8.795,26	24,23%
2.5.	Pintura de Ligação com emulsão RR-1C	m²	1.598,39	1,24	BDI 1	1,54	2.462,24	24,23%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
LUIS HENRIQUE BERTOLLO
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 095522-1


[Handwritten signature]

Gaboardi & Gaboardi Ltda
 CNPJ: 14.438.309/0001-72
 INSC: 039/0158844
 Fones: (54) 9995 7791/9648 9549
 Oldair José Gaboardi

[Handwritten signature]

2.6.	Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 5,0 cm exclusive transporte. AF_03/2017	m³	79,92	551,1	BDI 1	684,63	54.715,75	24,23%
2.7.	Transporte c/ caminhão basculante 10M3de massa asfáltica para pavimentação urbana - DMT 46,4km	m³x km	3.692,30	0,96	BDI 1	1,19	4.403,47	24,23%
3,	DRENAGEM PLUVIAL					-	28.597,65	24,23%
3.1.	Escavação mecanizada de de vala com profundidade até 1,5m	m³	174,30	12,48	BDI 1	15,50	2.702,33	24,23%
3.2.	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	104,58	23,83	BDI 1	29,60	3.095,99	24,23%
3.3.	Transporte material excedente para bota-fora DMT=2km	m³	69,72	2,27	BDI 1	2,82	196,61	24,23%
3.4.	Caixa coletora Ø40cm	un	5,00	1287,93	BDI 1	1600,00	7.999,98	24,23%
3.5.	Emboque boca de lobo ou sarjeta	un	5,00	137,74	BDI 1	171,11	855,57	24,23%
3.6.	Tubo de concreto simples para drenagem D=40cm - PS-1	m	66,00	124,72	BDI 1	154,94	10.226,02	24,23%
3.7.	Boca/Testada BSTC D=40cm	un	11,00	242,64	BDI 1	301,43	3.315,75	24,23%
3.8.	Remoção de tubulação de concreto D=40cm - existente e obstruída	m	7,00	23,62	BDI 1	29,34	205,40	24,23%
4,	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	4.074,32	24,23%
4.1.	Placa Circular - R19 e R7	m²	1,01	316,94	BDI 1	393,73	397,67	24,23%
4.2.	Suporte metálico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo	Uni	2,00	251,46	BDI 1	312,39	624,78	24,23%
4.3.	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica	m²	111,21	22,09	BDI 1	27,44	3.051,87	24,23%
5,	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE					-	56.272,78	24,23%
5.1.	Assentamento de guia/meio-fio em trecho reto, concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comp. x base inf x base sup x alt), p/ vias urbanas. AF_06/2016	m	404,00	33,38	BDI 1	41,47	16.753,06	24,23%
5.2.	Execução de passeio (calçada), com concreto moldado in loco, usinado, acabamento	m³	45,65	419,67	BDI 1	521,36	23.799,90	24,23%
5.3.	Lastro de brita nº01	m³	52,17	38,95	BDI 1	48,39	2.524,38	24,23%
5.4.	Transporte comercial de brita - DMT 46,4km	m³x	2.420,69	0,75	BDI 1	0,93	2.255,42	24,23%
5.5.	Piso tátil NBR-9050	m²	158,70	55,49	BDI 1	68,94	10.940,02	24,23%
6,	CONTROLE TECNOLÓGICO - QUALIDADE					-	7.402,55	24,23%
6.1.	Ensaio de concreto asfáltico	ton	191,81	15,78	BDI 1	19,60	3.760,15	24,23%
6.2.	Ensaio de terraplenagem - camadas de aterro	m³	590,86	1,33	BDI 1	1,65	976,25	24,23%
6.3.	Ensaio de regularização de subleito	m²	2.530,00	0,6	BDI 1	0,75	1.885,81	24,23%
6.4.	Ensaio de base estabilizada granulometricamente	m³	532,32	1,18	BDI 1	1,47	780,34	24,23%


 LUIZ HENRIQUE BERTOLLO
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 095522-1


 Gaboardi & Gaboardi Ltda
 CNPJ: 14.438.309/0001-72
 INSC: 039/0158844
 Fones: (54) 9995 7791/9648 9549
 Oldair José Gaboardi

7,	DIVERSOS					-	9.109,02	24,23%
7.1.	Remanejamento de cercas com aproveitamento total	m	-	16,09	BDI 1	19,99	-	24,23%
7.2.	Plantio de grama batatais em placa - taludes e valeta de drenagem	m²	-	16,09	BDI 1	19,99	-	24,23%
7.3.	Mobilização de equipamentos	unid	1,00	1594,72	BDI 1	1981,12	1.981,12	24,23%
7.4.	Desmobilização de equipamentos	unid	1,00	1594,71	BDI 1	1981,11	1.981,11	24,23%
7.5.	Administração local	unid	1,00	4142,95	BDI 1	5146,79	5.146,79	24,23%

Valor Total:	R\$ 264.101,50	100%
Valor Total de Material:	R\$ 184.871,05	70%
de mão de obra e de equipamento	R\$ 79.230,45	30%

Edital: Tomada de Preço n. 004/2018

Data: 20 de abril de 2018

Validade: 60 dias

LUIZ HENRIQUE BERTOLLO

Eng. Civil CREA/SC 095522-1

Responsável Técnico - MM GABORARDI

OLDAIR JOSE GABOARDI

Socio Gerente - MM Gaboardi

CPF: 932.998.500-91

CNPJ: 14.438.309/0001-72