



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 090/2023 - Tomada de Preço nº 05/2023.

Considerando que o Município realizou processo licitatório e que somente um interessado na realização da obra manifestou interesse;

Considerando que o único interessado apresentou, inicialmente, valores acima dos preços orçados pela municipalidade;

Considerando que a planilha orçamentária que serviu como base para formação do preço de referência é da data base de agosto de 2023 e, que da sua atualização para a mais recente data base, como sendo fevereiro de 2024, demonstrou-se um aumento no valor dos insumos e, conseqüentemente no valor para realização da obra;

Considerando que em consulta ao serviço de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul em Erechim, o auditor técnico em obras inclusive sugeriu que fosse realizada a atualização das tabelas e a convocação do único fornecedor classificado para querendo, apresentar nova proposta, tendo como limite a planilha atualizada da data base fevereiro de 2024;

Considerando se tratar de obra com a utilização de recursos federais e considerando que a Caixa Econômica Federal, órgão interveniente no contrato de repasse firmado não vê óbice na aceitação da proposta, desde que respeitado o teto da tabela SINAPI atualizada;

Considerando que o fornecedor apresentou nova proposta, readequando os valores para os limites da tabela SINAPI atualizada (fevereiro de 2024);

Considerando que, ao fim e ao cabo, a realização de novo certame importará na utilização dos valores atualizados da tabela SINAPI como preço de referência, não se verificando qualquer possibilidade de economia aos cofres públicos, ao contrário, apenas custos com novas publicações legais e procedimentos internos;

Considerando o interesse público, a oportunidade e a conveniência;

HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 090/2023, Tomada de Preço nº 05/2023, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

| Empresa: Traçado Construções e Serviços Ltda - 00472805000138, | | | | | | |
|--|------|------|-----------------------------|-------|----------------------------|----------------|
| Item | Qtde | Unid | Produto | Marca | Valor Unit. Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 1,00 | UN | Administração local da obra | | 12.630,40 000 | 12.630,4 0 |
| 1.1 | 1,00 | UN | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | TRAÇA | 12.630,40 | 12.630,4 |

| Item | Qtde | Unid | Produto | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|----------|----------|---|-------------|-------------------|----------------|
| 2 | 1,00 | UN | Serviços Preliminares | DO | 000 11.922,16 | 0 11.922,1 |
| | | | | | 000 | 6 |
| 2.1 | 1,00 | UN | PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA | TRAÇA DO | 1.532,050 00 | 1.532,05 |
| 2.2 | 1,00 | UN | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | TRAÇA DO | 10.390,11 000 | 10.390,1 1 |
| 3 | 1,00 | M3 | Terraplenagem | | 19.065,22 000 | 19.065,2 2 |
| 3.1 | 1.400,00 | M2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | TRAÇA DO | 0,56000 | 784,00 |
| 3.2 | 715,73 | M3 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | TRAÇA DO | 14,66000 | 10.492,6 0 |
| 3.3 | 510,06 | M3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | TRAÇA DO | 15,27000 | 7.788,62 |
| 4 | 1,00 | TXK M | Pavimentação | | 228.037,5 7000 | 228.037, 57 |
| 4.1 | 243,60 | M3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | TRAÇA DO | 151,41000 | 36.883,4 8 |
| 4.2 | 7.308,00 | M3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAÇA DO | 3,38000 | 24.701,0 4 |
| 4.3 | 3.410,40 | M3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAÇA DO | 1,23000 | 4.194,79 |
| 4.4 | 178,50 | M3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | TRAÇA DO | 166,36000 | 29.695,2 6 |
| 4.5 | 5.355,00 | M3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAÇA DO | 3,38000 | 18.099,9 0 |
| 4.6 | 2.499,00 | M3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAÇA DO | 1,23000 | 3.073,77 |
| 4.7 | 1.120,00 | M2 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | TRAÇA DO | 9,26000 | 10.371,2 0 |
| 4.8 | 1.120,00 | M2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-2C | TRAÇA DO | 3,12000 | 3.494,40 |
| 4.9 | 56,00 | M3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | TRAÇA DO | 1.496,400 00 | 83.798,4 0 |
| 4.10 | 56,00 | M3 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO | TRAÇA | 11,40000 | |

| Item | Qtde | Unid | Produto | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|----------|----------|---|-------------------|------------------|--------------------|
| 4.11 | 4.292,06 | TXK M | BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | DO TRAÇA DO | 2.09000 | 638,40 8.970,41 |
| 4.12 | 2.002,96 | TXK M | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAÇA DO | 0,82000 | 1.642,43 |
| 4.13 | 326,83 | TXK M | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAÇA DO | 1,81000 | 591,56 |
| 4.14 | 2.614,62 | TXK M | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAÇA DO | 0,72000 | 1.882,53 |
| 5 | 1,00 | UND | Sinalização | | 7.291,030 00 | 7.291,03 |
| 5.1 | 37,20 | M2 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | TRAÇA DO | 23,39000 | 870,11 |
| 5.2 | 70,00 | UN | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | TRAÇA DO | 42,81000 | 2.996,70 |
| 5.3 | 1,15 | M2 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | TRAÇA DO | 747,98000 | 860,18 |
| 5.4 | 2,00 | UND | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 8 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação | TRAÇA DO | 1.282,020 00 | 2.564,04 |
| 6 | 1,00 | M2 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | | 12.747,22 000 | 12.747,2 2 |
| 6.1 | 45,00 | M | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | TRAÇA DO | 37,73000 | 1.697,85 |
| 6.2 | 45,00 | M | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | TRAÇA DO | 59,38000 | 2.672,10 |
| 6.3 | 45,00 | M | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | TRAÇA DO | 1,93000 | 86,85 |
| 6.4 | 90,00 | M2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | TRAÇA DO | 4,07000 | 366,30 |
| 6.5 | 4,73 | M3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | TRAÇA DO | 180,32000 | 852,91 |
| 6.6 | 67,50 | M2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | TRAÇA DO | 91,28000 | 6.161,40 |
| 6.7 | 9,00 | M2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | TRAÇA DO | 101,09000 | 909,81 |
| 7 | 1,00 | UND | SERVIÇOS FINAIS | | 10.390,11 | 10.390,1 |

| Item | Qtde | Unid | Produto | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------|------|------|--------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 7.1 | 1,00 | UND | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | TRAÇA | 10.390,11 | 10.390,11 |
| | | | | DO | 000 | 1 |
| Total dos Produtos | | | | | | 302.083,71 |

| Projeto/Despesa | Há Previsão |
|---|-------------|
| 1060 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1551 - CONTRATO DE REPASSE N° 939978/2022/MDR/CAIXA | Sim |
| 2015 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1524 - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.N° 060113006/21 | Sim |

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 15 de Abril de 2024.

MARCELO ARRUDA
 Prefeito Municipal