

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO (LATERAL) JUNTO À PRAÇA DO BISTRÔ.


EMPRESA: Com - de Basalto casa da Pedra

CNPJ: 07.420.694/0001-65

ENDEREÇO: AV Sete de Setembro 1164

TELEFONE: 3321.2692

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,51	89,68	135,42
1.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,84	16,70	698,73
1.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSASECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,16	489,50	567,82
1.1.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	2,25	103,00	231,75
1.1.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM. AF_09/2020	M2	7,98	103,00	821,94
1.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	160,17	14,20	2274,41
1.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,96	11,55	854,24
1.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO	KG	91,48	16,85	1541,44



	CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				
1.1.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,51	489,50	2207,65
1.1.10	ALVENARIA DE FECHAMENTO PARA MURO COM PEDRA GRÊS	M2	32,68	415,93	13592,59
VALOR TOTAL R\$				22.925,98	

Erechim, 03 DE FEVEREIRO DE 2023.



CARIMBO E ASSINATURA

07420694/0001-65
COMÉRCIO DE BASALTO CASA
DA PEDRA LTDA.
Av. Sete de Setembro, 1164
CEP 99709-290
ERECHIM-RS