

MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL								
ORÇAMENTO - MATERIAIS								
OBRA: NIVELAMENTO DA PISTA DO TABULEIRO DA PONTE RIO AZUL								
					BDI=	26,95%		
		Referência sinapi 12/2022						
ITEM	DESCRIÇÃO	Codigo Sinapi	QUANT	UNID	PREÇO UNIT S/ BDI	PREÇO UNIT C/ BDI	TOTAL DO ITEM	
1.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	38405	28,00	M ²	R\$ 658,66	R\$ 836,17	R\$ 23.412,73	
2.	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	39507	230,00	M ²	R\$ 25,50	R\$ 32,37	R\$ 7.445,62	
	Total Materiais						R\$ 30.858,35	

Marcelo Arruda
 Prefeito Municipal


Eng. Civil João Jaime Detoni
 CREA/RS 012.028